

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度国道54号上布野地区舗装修繕工事
工事地名	広島県三次市布野町上布野地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	275日間	自 令和8年3月26日 至 令和8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号上布野地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	74,091,624	
道路土工	式	1	2,410,776	
掘削工(ICT)	式	1	380,214	掘削(ICT) 540 m3 土砂 オープンカット 障害有り 1,000m3未満；
残土処理工	式	1	2,030,562	
舗装工	式	1	58,494,677	
舗装準備工	式	1	263,879	不陸整正 1,610 m2 補足材無し；
コンクリート舗装工	式	1	27,666,921	上層路盤(車道・路肩部) 1,300 m2 M-40 t=150mm； 中間層(車道・路肩部) 1,300 m2 再生密粒度As(13) t=40mm 3.0m超； 連続鉄筋コンクリート舗装 1,300 m2 コンクリート(5号) t=250mm； 表層(車道・路肩部) 1,300 m2 密粒度As改質II型(20) t=50mm 3.0m超； 縦目地 124 m 縦突合せ目地(1) 横目地 11 m 横目地(2) 収縮目地； 横目地 12 m 目地材 目地切り・清掃 1 式
コンクリート舗装工	式	1	4,826,181	上層路盤(車道・路肩部) 210 m2 M-40 t=150mm； 中間層(車道・路肩部) 210 m2 再生密粒度As(13) t=40mm 3.0m超； 連続鉄筋コンクリート舗装(緩衝版) 210 m2

積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号上布野地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート(5号) t=250mm ; 表層(車道・路肩部) 210 m2 密粒度As改質II型(20) t=50mm 3.0m超 ; 縦目地 20 m 縦突合せ目地(2) 横目地 42 m 横膨張目地 膨張目地 ; 横目地 42 m 横目地(1) 収縮目地 ; 横目地 21 m 横目地(3) 収縮目地 ; 目地切り・清掃 1 式
コンクリート舗装工	式	1	1,931,340	上層路盤(車道・路肩部) 105 m2 M-40 t=150mm ; 中間層(車道・路肩部) 105 m2 再生密粒度As(13) t=40mm 3.0m超 ; コンクリート舗装(すりつけ版) 105 m2 コンクリート(6号) Mt=225mm ; 基層(車道・路肩部) 105 m2 再生粗粒度As改質I型(20) Mt=25mm 3.0m超 ; 表層(車道・路肩部) 105 m2 密粒度As改質II型(20) t=50mm 3.0m超 ; 縦目地 10 m 縦突合せ目地(3) 目地切り・清掃 1 式
アスファルト舗装工	式	1	493,056	表層(車道・路肩部) 192 m2 密粒度As改質II型(20) t=50mm 3.0m超 ;
切削オーバーレイ工	式	1	23,313,300	切削オーバーレイ 6,000 m2 切削オーバーレイ(A) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 改質As 密粒II

積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号上布野地区舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				型(20)DS3000 ; 殻運搬(路面切削)	300	m3
				アスファルト切削屑 ; 殻処分	300	m3
				アスファルト切削屑 ;		
区画線工	式	1	395,035			
区画線工	式	1	395,035	溶融式区画線	45	m
				溶融式手動 ゼブラ 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	11	m
				溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ;		
				溶融式区画線	60	m
				溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 白 排水性舗装無 ;		
				ポイント式区画線	1,550	m
				ポイント式 水性型 実線 15cm 加熱 白 ;		
				ポイント式区画線	190	m
				ポイント式 水性型 破線 15cm 加熱 白 ;		
				区画線消去	56	m
				削取り式 ;		
構造物撤去工	式	1	3,163,896			
構造物取壊し工	式	1	1,284,732	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下 ;		
				舗装版破碎	190	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm ;		
				舗装版破碎	1,610	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm ;		
運搬処理工	式	1	1,879,164	殻運搬	252	m3
				アスファルト殻 ;		
				殻処分	252	m3
				アスファルト殻 ;		

積算内訳書

工事名	令和7年度国道54号上布野地区舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
仮設工	式	1	9,627,240	
交通管理工	式	1	9,627,240	
直接工事費	式	1	74,091,624	
共通仮設費	式	1	12,934,530	
共通仮設費	式	1	2,287,530	
運搬費	式	1	1,167,300	建設機械運搬費 1 式 重建設機械分解組立費 1 式
技術管理費	式	1	374,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	746,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,647,000	
純工事費	式	1	87,026,154	
現場管理費	式	1	28,283,000	
工事原価	式	1	115,309,154	
一般管理費等	式	1	19,230,846	
工事価格	式	1	134,540,000	