

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）
工事地名	広島県庄原市高野町地内～島根県雲南市三刀屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	106,670,643	
巡視・巡回工	式	1	16,965,808	
道路巡回工	式	1	16,965,808	道路巡回 1 式
舗装工	式	1	475,200	
アスファルト舗装補修工	式	1	475,200	ハッチング 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満； 2 t ハッチング 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満； 10 t
排水構造物工	式	1	142,100	
側溝工	式	1	142,100	プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300 10 m
縁石工	式	1	14,890	
縁石工	式	1	14,890	アスカーフ AC-1-1 細粒度As(13) 215cm ² 以上235cm ² 未満； 10 m
防護柵工	式	1	194,900	
路側防護柵工	式	1	194,900	ガードレール 土中建込用支柱及びレベル Gr-A-4E ターグラウン 21 m未満 曲線部補正無； 10 m
標識工	式	1	149,800	
小型標識工	式	1	149,800	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m ターグラウン 2基以下； 1 基 標識板 警戒標識 2.0m ² 未満； 1 枚

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	18,460	
区画線工	式	1	18,460	^イ外式区画線 100 m ^イ外式 水性型 実線 15cm 加熱 白；
道路附属施設工	式	1	711,375	
道路附属物工	式	1	711,375	視線誘導標 5 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 5 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 10本以上30本未満； 車線分離標 10 本 可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)φ80 高さ650m m 10本以上30本未満； 車線分離標 10 本 可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)φ80 高さ800m m 10本以上30本未満；
法面工	式	1	177,250	
植生工	式	1	177,250	植生マット 50 m ² 植生マット工 250m ² 未満；
トンネル工	式	1	114,200	
トンネル補修工	式	1	114,200	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 トンネル 1トンネル当り補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)；
道路照明維持補修工	式	1	114,240	
道路照明維持工	式	1	114,240	道路照明補修 10 個 蛍光ランプ FHF-32； 移動拘束費 1 式
道路附属物復旧工	式	1	114,600	

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物復旧工	式	1	114,600	視線誘導標復旧 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 10 本
道路清掃工	式	1	12,566,866	
路面清掃工	式	1	461,366	路面清掃(機械) 真空式・リフトダンプ ホッパ 容量3.5m ³ 4t車有り 散水車無し； 68.3 km
排水施設清掃工	式	1	12,105,500	側溝清掃(人力) 無蓋； 3,000 m
				側溝清掃(人力) 無蓋； 15,000 m
				樹清掃 人力 有蓋 土砂厚 25cm未満； 200 箇所
				樹清掃 人力 有蓋 土砂厚 25cm未満； 400 箇所
除草工	式	1	768,600	
道路除草工	式	1	768,600	道路除草(複合) 機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬； 6,300 m ²
応急処理工	式	1	57,286,040	
応急処理作業工	式	1	55,548,290	応急作業 労務費 昼間； 1 式
				応急作業 労務費 夜間； 1 式
				応急作業 機械費 1 式
				応急作業 材料費 1 式
その他	式	1	1,737,750	散乱物処理 1箇所当たり100m ² 以下； 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				散乱物処理 1箇所当り100m2以下； 10 箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超えて700m2以下； 10 箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超えて700m2以下； 10 箇所
				落下物処理 20件/回以下； 10 件
				落下物処理 20件/回以下； 10 件
				看板等設置、撤去 35枚/回以下； 10 枚
				収集運搬費 飯石郡処分場； 1 式
				収集運搬費 雲南市処分場； 1 式
構造物撤去工	式	1	16,314	
防護柵撤去工	式	1	13,660	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込 Gr-A-4E； 10 m
運搬処理工	式	1	2,654	現場発生品運搬 防護柵類； 1 式
仮設工	式	1	16,840,000	
交通管理工	式	1	16,840,000	
雪寒	式	1	36,669,807	
除雪工	式	1	36,669,807	
一般除雪工	式	1	14,350,400	除雪トラック 作業区分A 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ トラック2.8～3.5m 昼間 貸与； 100 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 作業区分B 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 幅2.8～3.5m 昼間 貸与；	50	時間
				除雪トラック 作業区分C 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 幅2.8～3.5m 夜間 貸与；	100	時間
				除雪トラック 作業区分D 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 幅2.8～3.5m 夜間 貸与；	50	時間
				除雪グレーダ 作業区分A 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 昼間 貸与；	30	時間
				除雪グレーダ 作業区分B 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 昼間 貸与；	30	時間
				除雪グレーダ 作業区分C 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 夜間 貸与；	30	時間
				除雪グレーダ 作業区分D 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 夜間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車 作業区分A ホイール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車 作業区分B ホイール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車 作業区分C ホイール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車	30	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業区分D ホール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分A ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分B ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分C ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分D ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	3,402,990	ダンプトラック 30 時間 作業区分A オンロード・ティンネル 10t積級 昼間； ダンプトラック 30 時間 作業区分B オンロード・ティンネル 10t積級 昼間； ダンプトラック 30 時間 作業区分C オンロード・ティンネル 10t積級 夜間； ダンプトラック 30 時間 作業区分D オンロード・ティンネル 10t積級 夜間； ロータリ除雪車 30 時間 作業区分A ホール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； ロータリ除雪車 30 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和8年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業区分B ホール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； ロータリ除雪車 30 時間 作業区分C ホール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； ロータリ除雪車 30 時間 作業区分D ホール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	7,325,000	凍結防止剤散布 100 時間 作業区分A 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 昼間 機械貸与； 凍結防止剤散布 100 時間 作業区分B 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 昼間 機械貸与； 凍結防止剤散布 200 時間 作業区分C 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与； 凍結防止剤散布 100 時間 作業区分D 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与；
待機費	式	1	4,651,220	待機補償費 1 式
その他	式	1	6,940,197	除雪機械始動準備 1 式 タイヤチェーン確認 1 式
直接工事費	式	1	143,340,450	
共通仮設費	式	1	15,788,000	
共通仮設費	式	1	1,503,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,503,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,285,000	

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）
工事地名	広島県庄原市高野町地内～島根県雲南市三刀屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	731日間	自 令和8年4月1日 至 令和10年3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	111,231,966	
巡視・巡回工	式	1	17,805,808	
道路巡回工	式	1	17,805,808	道路巡回 1 式
舗装工	式	1	485,840	
アスファルト舗装補修工	式	1	485,840	ハッチング 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満； 2 t ハッチング 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満； 10 t
排水構造物工	式	1	143,100	
側溝工	式	1	143,100	プレキャストU型側溝 10 m PU3-B300-H300
縁石工	式	1	15,150	
縁石工	式	1	15,150	アスカーフ 10 m AC-1-1 細粒度As(13) 215cm ² 以上235cm ² 未満；
防護柵工	式	1	194,900	
路側防護柵工	式	1	194,900	ガードレール 10 m 土中建込用支柱及びレベル Gr-A-4E ターグラウン 21 m未満 曲線部補正無；
標識工	式	1	149,800	
小型標識工	式	1	149,800	標識柱 1 基 単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m ターグラウン 2基以下； 標識板 1 枚 警戒標識 2.0m ² 未満；

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	21,110	
区画線工	式	1	21,110	^イ外式区画線 100 m ^イ外式 水性型 実線 15cm 加熱 白；
道路付属施設工	式	1	711,375	
道路付属物工	式	1	711,375	視線誘導標 5 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 5 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 10本以上30本未満； 車線分離標 10 本 可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)φ80 高さ650m m 10本以上30本未満； 車線分離標 10 本 可変式(穿孔式・1本脚) 本体(柱)φ80 高さ800m m 10本以上30本未満；
法面工	式	1	179,950	
植生工	式	1	179,950	植生マット 50 m ² 植生マット工 250m ² 未満；
トンネル工	式	1	117,600	
トンネル補修工	式	1	117,600	ひび割れ補修工(低圧注入工法) 1 トンネル 1トンネル当り補修延べ延長 5m エポキシ樹脂(1種)；
道路照明維持補修工	式	1	118,370	
道路照明維持工	式	1	118,370	道路照明補修 10 個 蛍光ランプ FHF-32； 移動拘束費 1 式
道路付属物復旧工	式	1	114,600	

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
付属物復旧工	式	1	114,600	視線誘導標復旧 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 10 本
道路清掃工	式	1	13,033,215	
路面清掃工	式	1	484,315	路面清掃(機械) 真空式・リフトダンプ ホッパ 容量3.5m ³ 4t車有り 散水車無し； 68.3 km
排水施設清掃工	式	1	12,548,900	側溝清掃(人力) 無蓋； 3,000 m
				側溝清掃(人力) 無蓋； 15,000 m
				樹清掃 人力 有蓋 土砂厚 25cm未満； 200 箇所
				樹清掃 人力 有蓋 土砂厚 25cm未満； 400 箇所
除草工	式	1	796,950	
道路除草工	式	1	796,950	道路除草(複合) 機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬； 6,300 m ²
応急処理工	式	1	60,079,760	
応急処理作業工	式	1	58,276,680	応急作業 労務費 昼間； 1 式
				応急作業 労務費 夜間； 1 式
				応急作業 機械費 1 式
				応急作業 材料費 1 式
その他	式	1	1,803,080	散乱物処理 1箇所当り100m ² 以下； 10 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				散乱物処理 1箇所当り100m2以下； 10 箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超えて700m2以下； 10 箇所
				散乱物処理 1箇所当り100m2を超えて700m2以下； 10 箇所
				落下物処理 20件/回以下； 10 件
				落下物処理 20件/回以下； 10 件
				看板等設置、撤去 35枚/回以下； 10 枚
				収集運搬費 飯石郡処分場； 1 式
				収集運搬費 雲南市処分場； 1 式
構造物撤去工	式	1	16,438	
防護柵撤去工	式	1	13,660	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込 Gr-A-4E； 10 m
運搬処理工	式	1	2,778	現場発生品運搬 防護柵類； 1 式
仮設工	式	1	17,248,000	
交通管理工	式	1	17,248,000	
雪寒	式	1	37,669,005	
除雪工	式	1	37,669,005	
一般除雪工	式	1	14,898,400	除雪トラック 作業区分A 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ トラック2.8～3.5m 昼間 貸与； 100 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除雪トラック 作業区分B 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 幅2.8～3.5m 昼間 貸与；	50	時間
				除雪トラック 作業区分C 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 幅2.8～3.5m 夜間 貸与；	100	時間
				除雪トラック 作業区分D 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 幅2.8～3.5m 夜間 貸与；	50	時間
				除雪グレーダ 作業区分A 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 昼間 貸与；	30	時間
				除雪グレーダ 作業区分B 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 昼間 貸与；	30	時間
				除雪グレーダ 作業区分C 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 夜間 貸与；	30	時間
				除雪グレーダ 作業区分D 自動ブレード式 ブレード幅4.3m 夜間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車 作業区分A ホイール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車 作業区分B ホイール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車 作業区分C ホイール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車	30	時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業区分D ホール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分A ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分B ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分C ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与； 路面整正装置 50 時間
				作業区分D ブレード押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；
運搬除雪工	式	1	3,230,400	ダンプトラック 30 時間 作業区分A オンロード・ティーズル 10t積級 昼間； ダンプトラック 30 時間 作業区分B オンロード・ティーズル 10t積級 昼間； ダンプトラック 30 時間 作業区分C オンロード・ティーズル 10t積級 夜間； ダンプトラック 30 時間 作業区分D オンロード・ティーズル 10t積級 夜間； ロータリ除雪車 30 時間 作業区分A ホール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； ロータリ除雪車 30 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線北部保守工事（令和9年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				作業区分B ホール2ステージ型 180kW(250PS) 昼間 貸与； ロータリ除雪車 30 時間 作業区分C ホール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与； ロータリ除雪車 30 時間 作業区分D ホール2ステージ型 180kW(250PS) 夜間 貸与；
凍結防止工	式	1	7,550,000	凍結防止剤散布 100 時間 作業区分A 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 昼間 機械貸与； 凍結防止剤散布 100 時間 作業区分B 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 昼間 機械貸与； 凍結防止剤散布 200 時間 作業区分C 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与； 凍結防止剤散布 100 時間 作業区分D 湿潤式 3t級 ホッパ容量2.5m3 夜間 機械貸与；
待機費	式	1	4,854,780	待機補償費 1 式
その他	式	1	7,135,425	除雪機械始動準備 1 式 タイヤチェーン確認 1 式
直接工事費	式	1	148,900,971	
共通仮設費	式	1	16,228,000	
共通仮設費	式	1	1,545,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,545,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,683,000	

