

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事
工事地名	広島県庄原市三日市町～七塚町地内

## 2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	公園課
2) 主工種	公園工事	
3) 工期	365日間	自 令和 8年 4月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
施設整備	式	1	35,497,066	
敷地造成工	式	1	19,787	
残土処理工	式	1	19,787	
雨水排水設備工	式	1	221,080	
作業土工	式	1	57,150	
地下排水工	式	1	163,930	地下排水 無孔管 φ100 ; 130 m
電気設備工	式	1	1,611,900	
電線管路工	式	1	1,611,900	地中配線 300 m 地中管内配線 CVV 3.5mm2-2心 ; 地中配線 300 m 地中管内配線 CVV 3.5mm2-4心 ; 地中配線 300 m 地中管内配線 CVV 3.5mm2-6心 ;
舗装工	式	1	9,534,000	
アスファルト舗装工	式	1	7,010,000	路盤(車道・路肩部) 2,000 m2 RC-40 t=150 ; 表層(車道・路肩部) 2,000 m2 再生密粒度As(20) t=50 ;
アスファルト舗装工	式	1	2,524,000	表層(歩道部) 1,000 m2 再生密粒度As(13) t=40 ;
園路広場整備工	式	1	8,307,886	

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
舗装版撤去工	式	1	6,494,760	舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎(小規模) (自動車園路)	2,000	m2
				アスファルト舗装版 t=50；		
				舗装版破碎(小規模) (歩行者園路)	1,000	m2
				アスファルト舗装版 t=40；		
				殻運搬	140	m3
園路縁石工	式	1	784,500	アスファルト殻；		
				殻処分 (自動車園路)	100	m3
				アスファルト殻；		
区画線工	式	1	641,880	殻処分 (歩行者園路)	40	m3
				アスファルト殻；		
歩車道境界ブロック	100	m				
区画線工	式	1	641,880	BB-2-3(150)		
				B種(180/205×250×600)；		
溶解式区画線	1,800	m				
溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白；						
防草対策工	式	1	364,000	防草コンクリート	100	m2
作業土工	式	1	22,746	コンクリート(1号) t=70；		
管理施設整備工	式	1	5,206,500			
柵工	式	1	5,206,500	転落(横断)防止柵	450	m
建築施設組立設置工	式	1	567,000	P種4段 土中建込 ダークブラウン；		
建築施設修繕工	式	1	567,000	下地調整	300	m2
				亜鉛めっき鋼面 B種；		

# 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				耐候性塗装塗り 亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂塗料； 300 m2
植栽工	式	1	521,700	
高木植栽工	式	1	521,700	高木植栽 シダレザクラ 樹高(H)3.5m 幹周(C)0.18m 幹巻無 二脚鳥居支柱(添木無)； 10 本
公園施設等撤去・移設工	式	1	409,713	
公園施設撤去工	式	1	324,600	防護柵(横断・転落防止柵)撤去 土中建込； 300 m
運搬処理工	式	1	85,113	現場発生品運搬 防止柵類； 1 式
応急処理工	式	1	8,296,500	
応急処理作業工	式	1	8,296,500	応急作業 労務費 昼間作業； 1 式 応急作業 機械費 1 式 応急作業 材料費 1 式
仮設工	式	1	801,000	
交通管理工	式	1	801,000	
直接工事費	式	1	35,497,066	
共通仮設費	式	1	3,659,000	
共通仮設費	式	1	426,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	426,000	

