

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修工事
工事地名	広島県安芸高田市吉田町長屋地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	178日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	104,400,556		
舗装工	式	1	5,074,194		
路面切削工	式	1	858,794	路面切削	913 m2
				全面切削6cm以下(4000m2以下) 段差すりつけ撤去作業無；	
				殻運搬(路面切削)	46 m3
				アスファルト切削屑；	
				殻処分	46 m3
				アスファルト切削屑；	
アスファルト舗装工	式	1	4,214,851	基層(車道・路肩部)	913 m2
				再生密粒度As改質Ⅰ型(13) t=30；	
				表層(車道・路肩部)	913 m2
				密粒度As改質Ⅱ型(13) t=30；	
				床版排水管	278 m
				φ18(SUS)；	
アスファルト舗装工	式	1	549	表層(歩道部)	0.2 m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；	
区画線工	式	1	228,334		
区画線工	式	1	228,334	溶融式区画線	260 m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	
				溶融式区画線	260 m
				溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	
				溶融式区画線	3 m
				溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無白；	
橋梁床版工	式	1	74,390,406		

積算内訳書

仮番号

工事名		令和8年度国道54号新可愛川橋補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
床版上面補強工		式	1	74,390,406	床版上面はつり	913	m2
					ウォータージェット研掃 t=20；		
					積込(コンクリート殻)	1	式
					殻運搬	18	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
橋梁付属物工		式	1	14,602,790	殻処分	18	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					補強コンクリート	20	m3
伸縮継手工		式	1	11,620,540	高強度繊維コンクリート t=20；		
					鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修	9.7	m
					(A)		
					車道用 普通型 誘導板付 伸縮量0mm 遊間量40m		
					m；		
排水施設工		式	1	2,774,850	鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修	29.7	m
					(B)		
					車道用 普通型 誘導板付 伸縮量30mm 遊間量40		
					mm；		
					鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修	2.1	m
					(C)		
					歩道用 普通型 伸縮量0mm 遊間量40mm；		
					鋼・コゝㇿ製伸縮装置補修	8.2	m
					(D)		
					歩道用 普通型 伸縮量30mm 遊間量40mm；		
					排水桝補修	4	箇所
					(歩道部)		
					t=6(SUS)；		
					排水桝設置	9	箇所
					(車道部)		
					250×250(SUS)；		
					コンクリート削孔	9	孔
					φ120 L=190；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
縁石開口閉塞工	式	1	207,400	モルタル充填 無収縮モルタル；	0.2 m3
構造物撤去工	式	1	6,272		
構造物取壊し工	式	1	3,493	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1 式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm；	0.3 m2
運搬処理工	式	1	2,779	殻運搬 アスファルト殻；	0.01 m3
				殻処分 アスファルト殻；	0.01 m3
仮設工	式	1	10,098,560		
交通管理工	式	1	10,098,560		
直接工事費	式	1	104,400,556		
共通仮設費	式	1	15,613,190		
共通仮設費	式	1	1,154,190		
運搬費	式	1	147,960	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	194,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
				道路工事完成図等作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	812,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	14,459,000		
純工事費	式	1	120,013,746		
現場管理費	式	1	54,158,000		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	174,171,746	
一般管理費等	式	1	29,778,254	
工事価格	式	1	203,950,000	