

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道54号布野橋塗装工事
工事地名	広島県三次市布野町上布野地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	鋼橋架設工事		
3) 工 期	186日間	自	令和 8年 7月28日
		至	令和 9年 1月29日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号布野橋塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	60,326,460	
現場塗装工	式	1	46,307,160	
橋梁塗装工	式	1	46,307,160	清掃・水洗い 1,590 m2 塗膜除去 1,590 m2 剥離剤処理； 素地調整 1,590 m2 1種ケレン(フラスト処理)； 下塗 1,590 m2 防食下地 有機ゾンクリッチェイント； 下塗 1,590 m2 弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料下塗(2層)； 中塗 1,590 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩； 上塗 1,590 m2 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩；
構造物撤去工	式	1	6,639,840	
運搬処理工	式	1	6,639,840	塗膜剥離片回収・積込 3,180 m2
仮設工	式	1	7,379,460	
足場工	式	1	6,512,100	
交通管理工	式	1	867,360	
直接工事費	式	1	60,326,460	
共通仮設費	式	1	17,584,875	
共通仮設費	式	1	7,516,875	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号布野橋塗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
安全費	式	1	6,928,645	鉛等呼吸用保護具等費用1式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用1式
現場環境改善費（率計上）	式	1	524,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	10,068,000	
純工事費	式	1	77,911,335	
現場管理費	式	1	27,027,000	
工事原価	式	1	104,938,335	
一般管理費等	式	1	18,031,665	
工事価格	式	1	122,970,000	