

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町小童～三次市四拾貫町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	140日間	自 令和 8年 7月14日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	9,357,866	
道路土工	式	1	82,050	
路体盛土工	m3	1	82,050	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
舗装工	式	1	190,100	
切削オーバーレイ工	式	1	190,100	切削オーバーレイ 50 m2 7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)；
排水構造物工	式	1	874,890	
作業土工	式	1	100,690	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂 土砂；
側溝工	式	1	774,200	プレキャストU型側溝 70 m PU1-B300-H300；
防護柵工	式	1	289,250	
路側防護柵工	式	1	289,250	ガードレール 25 m 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無；
石・ブロック積(張)工	式	1	3,268,156	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,268,156	現場打基礎コンクリート 52 m 18-8-40(普通) 底幅 55cm 高さ 35cm； コンクリート(間知)ブロック積 70 m2 滑面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) 36 m3 再生碎石 RC-40； 現場打天端コンクリート 2 m3 18-8-40(高炉)；

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路清掃工	式	1	119,625	
排水施設清掃工	式	1	119,625	側溝清掃(人力) 250 m 側溝清掃 (人力清掃工) 無蓋；
除草工	式	1	80,070	
道路除草工	式	1	80,070	除草 1,000 m2 ；
応急処理工	式	1	2,664,000	
応急処理事業工	式	1	2,664,000	応急作業 1 式 ；
仮設工	式	1	1,789,725	
工事用道路工	式	1	349,725	大型土のう 1 式 5.0m以下；
交通管理工	式	1	1,440,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,357,866	
共通仮設費	式	1	1,264,000	
共通仮設費	式	1	118,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	118,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,146,000	
純工事費	式	1	10,621,866	
現場管理費	式	1	3,544,000	
工事原価	式	1	14,165,866	

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	3,224,134	
工事価格	式	1	17,390,000	