

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事
工事地名	広島県三次市四拾貫町～庄原市高野町下門田地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	140日間	自 令和 8年 7月14日 至 令和 8年11月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	9,690,955	
道路土工	式	1	287,175	
路体盛土工	m3	1	287,175	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
舗装工	式	1	1,901,000	
切削オーバーレイ工	式	1	1,901,000	切削オーバーレイ 500 m2 7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)；
排水構造物工	式	1	763,800	
作業土工	式	1	198,800	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；
側溝工	式	1	565,000	プレキャストU型側溝 50 m PU1-B300-H300；
防護柵工	式	1	154,300	
路側防護柵工	式	1	154,300	ガードレール 10 m 塗装品 Gr-C-4E 21m未満 曲線部補正無；
擁壁工	式	1	1,472,900	
作業土工	式	1	795,200	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 土砂；
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	677,700	重力式擁壁 10 m3 1mを超え2m未満 21-8-25(20)(普通)；
道路清掃工	式	1	47,850	
排水施設清掃工	式	1	47,850	側溝清掃(人力) 100 m 無蓋；

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
除草工	式	1	80,070	
道路除草工	式	1	80,070	除草 1,000 m2
応急処理工	式	1	2,730,600	
応急処理事業工	式	1	2,730,600	応急作業 1 式
仮設工	式	1	2,253,260	
工事用道路工	式	1	93,260	大型土のう 1 式
交通管理工	式	1	2,160,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	9,690,955	
共通仮設費	式	1	1,305,000	
共通仮設費	式	1	122,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	122,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,183,000	
純工事費	式	1	10,995,955	
現場管理費	式	1	3,662,000	
工事原価	式	1	14,657,955	
一般管理費等	式	1	3,322,045	
工事価格	式	1	17,980,000	