

積算内訳書

1. 工事名

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 工事名  | 令和8年度尾道松江線高野地区外整備工事      |
| 工事地名 | 広島県三次市三良坂町地内～広島県庄原市高野町地内 |

2. 工事内容

|          |           |                                |
|----------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名  | 三次河川国道事務所 | 道路管理課                          |
| 2) 主 工 種 | 道路維持工事    |                                |
| 3) 工 期   | 274日間     | 自 令和 8年 7月 1日<br>至 令和 9年 3月31日 |
| 4) 工事概要  |           |                                |

積算内訳書

仮番号

|             |                     |     |           |                                        |        |
|-------------|---------------------|-----|-----------|----------------------------------------|--------|
| 工事名         | 令和8年度尾道松江線高野地区外整備工事 |     |           |                                        |        |
| 工事区分・工種・種別  | 単 位                 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                |        |
| 道路維持        | 式                   | 1   | 7,802,992 |                                        |        |
| 道路土工        | 式                   | 1   | 47,827    |                                        |        |
| 掘削工         | 式                   | 1   | 47,827    | 掘削                                     | 130 m3 |
| 舗装工         | 式                   | 1   | 610,050   | 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；          |        |
| アスファルト舗装補修工 | 式                   | 1   | 610,050   | パッチング                                  | 15 t   |
| 排水構造物工      | 式                   | 1   | 43,960    | 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；               |        |
| 側溝工         | 式                   | 1   | 43,960    | プレキャストU型側溝                             | 5 m    |
| 防護柵工        | 式                   | 1   | 230,100   | PU1-B300-H300；                         |        |
| 路側防護柵工      | 式                   | 1   | 230,100   | ガードレール                                 | 10 m   |
| 道路付属施設工     | 式                   | 1   | 563,780   | 塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；              |        |
| 道路付属物工      | 式                   | 1   | 563,780   | 視線誘導標                                  | 20 本   |
|             |                     |     |           | 土中建込 片面 反射体径100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満； |        |
|             |                     |     |           | 車線分離標                                  | 15 本   |
|             |                     |     |           | 可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満；  |        |
| 道路清掃工       | 式                   | 1   | 130,240   |                                        |        |
| 排水施設清掃工     | 式                   | 1   | 130,240   | 側溝清掃(人力)                               | 200 m  |
|             |                     |     |           | 人力 無蓋；                                 |        |
|             |                     |     |           | 柵清掃                                    | 20 箇所  |
|             |                     |     |           | 人力 貸与 土砂厚 24cm；                        |        |
| 除草工         | 式                   | 1   | 40,035    |                                        |        |

積算内訳書

仮番号

|              |                     |     |            |         |
|--------------|---------------------|-----|------------|---------|
| 工事名          | 令和8年度尾道松江線高野地区外整備工事 |     |            |         |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位                 | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳 |
| 道路除草工        | 式                   | 1   | 40,035     | 除草500m2 |
| 応急処理工        | 式                   | 1   | 4,402,000  |         |
| 応急処理事業工      | 式                   | 1   | 4,402,000  | 応急作業1式  |
| 仮設工          | 式                   | 1   | 1,735,000  |         |
| 交通管理工        | 式                   | 1   | 1,735,000  |         |
| 直接工事費        | 式                   | 1   | 7,802,992  |         |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 1,715,000  |         |
| 共通仮設費        | 式                   | 1   | 102,000    |         |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                   | 1   | 102,000    |         |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                   | 1   | 1,613,000  |         |
| 純工事費         | 式                   | 1   | 9,517,992  |         |
| 現場管理費        | 式                   | 1   | 5,370,000  |         |
| 工事原価         | 式                   | 1   | 14,887,992 |         |
| 一般管理費等       | 式                   | 1   | 3,372,008  |         |
| 工事価格         | 式                   | 1   | 18,260,000 |         |
|              |                     |     |            |         |