

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道54号吉田地区外整備工事
工事地名	広島県安芸高田市八千代町地内～広島県安芸高田市甲田町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	178日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度国道54号吉田地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	8,727,992		
道路土工	式	1	47,827		
掘削工	式	1	47,827	掘削	130 m3
舗装工	式	1	601,050	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満；	
アスファルト舗装補修工	式	1	601,050	パッチング	15 t
排水構造物工	式	1	43,960	密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満；	
側溝工	式	1	43,960	プレキャストU型側溝	5 m
防護柵工	式	1	230,100	PU1-B300-H300；	
路側防護柵工	式	1	230,100	ガードレール	10 m
道路付属施設工	式	1	563,780	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無；	
道路付属物工	式	1	563,780	視線誘導標	20 本
				土中建込 片面 反射体径100以下 支柱径φ60.5	
				10本以上30本未満；	
				車線分離標	15 本
				可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 H=650 10	
				本以上30本未満；	
道路清掃工	式	1	130,240		
排水施設清掃工	式	1	130,240	側溝清掃(人力)	200 m
				人力 無蓋；	
				枳清掃	20 箇所
				人力 貸与 土砂厚 24cm；	
除草工	式	1	40,035		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度国道54号吉田地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路除草工	式	1	40,035	除草500m2
応急処理工	式	1	5,336,000	
応急処理事業工	式	1	5,336,000	応急作業1式
仮設工	式	1	1,735,000	
交通管理工	式	1	1,735,000	
直接工事費	式	1	8,727,992	
共通仮設費	式	1	1,350,000	
共通仮設費	式	1	112,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	112,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,238,000	
純工事費	式	1	10,077,992	
現場管理費	式	1	4,695,000	
工事原価	式	1	14,772,992	
一般管理費等	式	1	3,347,008	
工事価格	式	1	18,120,000	