

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道松江線中部道路付属物他工事
工事地名	広島県三次市三良坂町地内～広島県庄原市高野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	178日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度尾道松江線中部道路付属物他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	17,510,174	
防護柵工	式	1	231,400	
路側防護柵工	式	1	231,400	ガードレール 20 m 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 白；
標識工	式	1	149,800	
小型標識工	式	1	149,800	標識柱 1 基 単柱式 径76.3 柱長さ 3.64m 2基以下； 標識板 1 枚 警戒標識 2.0m2未満 720×720 カブセルフリズム；
道路付属施設工	式	1	7,824,560	
道路付属物工	式	1	7,824,560	視線誘導標 80 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上； 視線誘導標 80 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 30本以上； 視線誘導標 80 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 30本以上； 視線誘導標 80 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 30本以上； 車線分離標 100 本 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 30本 以上； 車線分離標 100 本 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 30本 以上；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度尾道松江線中部道路付属物他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
トンネル補修工	式	1	557,900	
ひび割れ補修工	式	1	557,900	低圧注入工法 25m以下 エポキシ樹脂； 1 トンネル
道路照明維持補修工	式	1	100,650	
道路照明維持工	式	1	100,650	道路照明補修 蛍光灯FHF32W； 5 個 移動拘束費 1 回
道路付属物復旧工	式	1	708,000	
付属物復旧工	式	1	708,000	ガードレール復旧 土中建込用支柱及びレール Gr-A-4E ターコブラウン； 20 m
応急処理工	式	1	3,560,000	
応急処理解業工	式	1	3,560,000	応急作業 労務費 1 式
構造物撤去工	式	1	39,864	
防護柵撤去工	式	1	26,800	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込； 20 m
運搬処理工	式	1	13,064	現場発生品運搬 ガードレール； 1 式
仮設工	式	1	4,338,000	
交通管理工	式	1	4,338,000	
直接工事費	式	1	17,510,174	
共通仮設費	式	1	2,915,000	
共通仮設費	式	1	196,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度尾道松江線中部道路付属物他工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	196,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,719,000	
純工事費	式	1	20,425,174	
現場管理費	式	1	10,200,000	
工事原価	式	1	30,625,174	
一般管理費等	式	1	6,444,826	
工事価格	式	1	37,070,000	