

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修その2工事
工事地名	広島県安芸高田市吉田町長屋地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	橋梁保全工事		
3) 工 期	243日間	自	令和 8年 8月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修その2工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	108,557,317		
橋梁支承工	式	1	4,582,400		
支承補修工	式	1	4,582,400	常温金属溶射	32 基
橋梁付属物工	式	1	18,926,896		
排水装置補修工	式	1	4,053,896	既設排水装置撤去	26 m
				VP100A；	
				既設部材撤去	1 組
				鋼板；	
				現場孔明	1,002 本
				φ20.5 t=9(SS400)；	
				高力ボルト本締	1,002 本
				M20；	
				現場切断仕上	3 m
				t9(SS400)；	
				現場溶接鋼桁補強	16 m
				隅肉溶接6mm；	
				芯出し調整	2 m2
排水施設工	式	1	14,334,880	排水管	431 m
				VP200A・VP50A；	
				コンクリートアンカーボルト設置	84 本
				M12×100(SUS304)；	
排水施設工	式	1	538,120	排水管	8 m
				VP200A；	
				コンクリートアンカーボルト設置	24 本
				M12×100(SS400)；	
橋梁補修工	式	1	61,857,108		
ひび割れ補修工	式	1	1,507,000	低圧注入工法	1 構造物
				低圧注入工法(A)	
				1構造物当り補修延べ延長 196.8m ポキシ樹脂3	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修その2工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				種；		
断面修復工	式	1	52,579,122	左官工法(A)	101	m2
				(桁下)		
				ポリマーセメントモルタル Mt=141 鉄筋ケレン 防腐処理有；		
				左官工法(B)	0.5	m2
				(橋脚)		
				ポリマーセメントモルタル Mt=75 鉄筋ケレン 防腐処理有；		
				左官工法(C)	3	m2
				(床版補強)		
				ポリマーセメントモルタル Mt=51 鉄筋ケレン 防腐処理無；		
				床版補強鉄筋	0.04	t
				(床版補強)		
				D13, D16(SD345)；		
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	14	m3
				殻処分	14	m3
表面含侵工	式	1	7,770,986	コンクリート殻(無筋)；		
表面含侵工	式	1	7,770,986	表面含侵(A)	1,382	m2
				(桁下面・地覆)		
現場塗装工	式	1	299,932	ケイ酸塩系鉄筋腐食抑制型；		
橋梁塗装工	式	1	155,992			
				素地調整	1	m2
				1種ケレン(動力工具処理)；		
				素地調整	0.8	m2
				4種ケレン；		
				下塗	2	m2
				防食下地		
				有機ゾンクリッチペイント；		
				下塗	2	m2
				弱溶剤形変性ポキシ樹脂塗料下塗(2層)；		
				中塗	2	m2
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩；		
上塗						
					2	m2

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩；
橋梁塗装工	式	1	143,940	素地調整 2 m2 ブラスト処理； 下塗 2 m2 防食下地 有機ゾンクリッチェント； 下塗 2 m2 変形エポキシ樹脂塗料下塗(2層)； 中塗 2 m2 ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩； 上塗 2 m2 ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩；
構造物撤去工	式	1	1,621	
運搬処理工	式	1	1,621	現場発生品運搬 1 式 鋼材類；
仮設工	式	1	22,889,360	
足場工	式	1	21,190,000	
交通管理工	式	1	1,699,360	
直接工事費	式	1	108,557,317	
共通仮設費	式	1	11,483,230	
共通仮設費	式	1	899,230	
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	835,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度国道54号新可愛川橋補修その2工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	10,584,000	
純工事費	式	1	120,040,547	
現場管理費	式	1	45,183,000	
工事原価	式	1	165,223,547	
一般管理費等	式	1	28,466,453	
工事価格	式	1	193,690,000	