

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事
工事地名	広島県三次市三良坂町地内～広島県庄原市高野町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	182日間	自 令和 8年10月 1日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	102,745,717	
巡視・巡回工	式	1	27,022,523	
道路巡回工	式	1	27,022,523	道路巡回 1 式
舗装工	式	1	851,500	
アスファルト舗装補修工	式	1	851,500	パッチング 2 t 密粒度As(13) 日施工量2t以上5t未満； パッチング 10 t 密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満； パッチング 1 t 常温合材；
排水構造物工	式	1	123,300	
側溝工	式	1	123,300	プレキャストU型側溝 10 m PU3-B300-H300
縁石工	式	1	16,650	
縁石工	式	1	16,650	アスカフ 10 m AC-1-1 細粒度As(13) 215cm2以上235cm2未満；
防護柵工	式	1	194,900	
路側防護柵工	式	1	194,900	ガードレール 10 m Gr-A-4E 土中建込用支柱及びレール Gr-A-4E タークアラウンド 21 m未満 曲線部補正無；
標識工	式	1	149,800	
小型標識工	式	1	149,800	標識柱 1 基 単柱式 径76.3 柱長さ3.64m 2基以下 タークアラウンド；

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				標識板 1 枚 警戒標識 2.0m2未満 720×720 カブ°セルフ°リズム；
区画線工	式	1	10,950	
区画線工	式	1	10,950	へ°イント式区画線 50 m へ°イント式 水性型 実線 15cm 加熱 白；
道路付属施設工	式	1	435,832	
道路付属物工	式	1	435,832	視線誘導標 5 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 5 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満； 視線誘導標 3 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 10本以上30本未満； 視線誘導標 3 本 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60 .5 10本以上30本未満； 車線分離標 10 本 可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 10本 以上30本未満；
法面工	式	1	178,200	
植生工	式	1	178,200	植生マット 50 m2 植生マット工 250m2未満；
トンネル補修工	式	1	558,100	
ひび割れ補修工	式	1	558,100	低圧注入工法 1 トンネル 25m以下 エポ°キシ樹脂(1種)；
道路照明維持補修工	式	1	110,730	

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路照明維持工	式	1	110,730	道路照明補修 蛍光ランプ FHF-32 ; 移動拘束費	5 個 1 式
道路付属物復旧工	式	1	113,300		
付属物復旧工	式	1	113,300	視線誘導標復旧 土中建込 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ34 10本以上30本未満 ;	10 本
道路清掃工	式	1	8,987,651		
路面清掃工	式	1	410,886	路面清掃(機械) 真空式・リヤリフトダンプ ホッパ 容量3.5m3 4t車有り 散水車無し ;	54 km
排水施設清掃工	式	1	8,576,765	側溝清掃(人力) 無蓋 ; 側溝清掃(機械) 0.125m3未満 50%未満 排水管清掃車貸与 側溝 清掃車貸与 散水車なし ; 管渠清掃 (機械) 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃 車貸与 側溝清掃車貸与 散水車なし ; 柵清掃 人力 有蓋 土砂厚 25cm未満 ; 柵清掃 人力 有蓋 土砂厚 25cm以上 ; 柵清掃 機械 貸与 土砂厚 20cm未満 ; 柵清掃 機械 貸与 土砂厚 20cm以上 ;	200 m 4,500 m 100 m 10 箇所 5 箇所 100 箇所 100 箇所
除草工	式	1	552,680		
道路除草工	式	1	552,680	道路除草(複合) 機械除草(肩掛け式) 集草・積込運搬 6.5km以	4,100 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				下；
応急処理工	式	1	50,405,746	
応急処理作業工	式	1	48,291,706	応急作業 1 式 労務費 昼間； 応急作業 1 式 労務費 夜間； 応急作業 1 式 機械費 応急作業 1 式 材料費
その他	式	1	2,114,040	散乱物処理 10 箇所 1箇所当たり100m2以下； 散乱物処理 10 箇所 1箇所当たり100m2以下； 散乱物処理 10 箇所 1箇所当たり100m2を超え700m2以下； 散乱物処理 10 箇所 1箇所当たり100m2を超え700m2以下； 落下物処理 10 件 20件/回以下； 落下物処理 10 件 20件/回以下； 看板等設置、撤去 10 枚 35枚/回以下； 収集運搬費 1 式 三次市処分場； 収集運搬費 1 式 庄原市処分場；
構造物撤去工	式	1	19,855	

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防護柵撤去工	式	1	13,400	防護柵撤去(ガードレール) 土中建込；	1 式
運搬処理工	式	1	6,455	現場発生品運搬 防護柵類；	1 式
仮設工	式	1	13,014,000		
交通管理工	式	1	13,014,000		
雪寒	式	1	46,924,280		
除雪工	式	1	46,924,280		
一般除雪工	式	1	14,926,200	除雪トラック 作業区分A 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 2.8～3.5m 昼間 貸与；	100 時間
				除雪トラック 作業区分B 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 2.8～3.5m 昼間 貸与；	50 時間
				除雪トラック 作業区分C 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 2.8～3.5m 夜間 貸与；	100 時間
				除雪トラック 作業区分D 除雪専用10t 6×6 ワンウェイ 2.8～3.5m 夜間 貸与；	50 時間
				ロータリ除雪車 作業区分A ホイール・2ステージ 型180KW(250PS) 昼間 貸与；	30 時間
				ロータリ除雪車 作業区分B ホイール・2ステージ 型180KW(250PS) 昼間 貸与；	30 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ロータリ除雪車 作業区分C ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与；	30	時間
				ロータリ除雪車 作業区分D ホイール・2ステージ型180KW(250PS) 夜間 貸与；	30	時間
				路面整正装置 作業区分A ブレード 押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与；	90	時間
				路面整正装置 作業区分B ブレード 押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 昼間 貸与；	40	時間
				路面整正装置 作業区分C ブレード 押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；	100	時間
				路面整正装置 作業区分D ブレード 押付力自動制御装置付 2.8m 7～10t級用 夜間 貸与；	100	時間
運搬除雪工	式	1	1,322,500	ダンプトラック 作業区分A オンロード・デューゼル 通称10t積級 昼間 損耗品持込 ； ダンプトラック 作業区分B オンロード・デューゼル 通称10t積級 昼間 損耗品持込 ； ダンプトラック 作業区分C オンロード・デューゼル 通称10t積級 夜間 損耗品持込 ；	10 10 10	時間 時間 時間

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ダンプトラック 作業区分D オンロード・レイセーブル 通称10t積級 夜間 損耗品持込 ； ロータリ除雪車 作業区分A 湿潤式3t級 ホッパ 容量2.5m3 昼間 貸与； ロータリ除雪車 作業区分B 湿潤式3t級 ホッパ 容量2.5m3 昼間 貸与； ロータリ除雪車 作業区分C ホイール・2ステージ 型180KW (250PS) 夜間 貸与； ロータリ除雪車 作業区分D ホイール・2ステージ 型180KW (250PS) 夜間 貸与；	10	時間
					10	時間
					10	時間
					10	時間
					10	時間
凍結防止工	式	1	12, 876, 000	凍結防止剤散布 作業区分A 湿潤式3t級 ホッパ 容量2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分B 湿潤式3t級 ホッパ 容量2.5m3 昼間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分C 湿潤式3t級 ホッパ 容量2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 作業区分D 湿潤式3t級 ホッパ 容量2.5m3 夜間 機械貸与 損 耗品持込；	200	時間
					200	時間
					200	時間
					200	時間
					200	時間
待機費	式	1	5, 192, 880	待機補償費	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線中部第2保守工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
その他	式	1	12,606,700	除雪機械指導準備 1 式 タイヤチェーン確認 1 式
直接工事費	式	1	149,669,997	
共通仮設費	式	1	16,751,000	
共通仮設費	式	1	1,277,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,277,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,474,000	
純工事費	式	1	166,420,997	
現場管理費	式	1	78,216,000	
工事原価	式	1	244,636,997	
一般管理費等	式	1	39,973,003	
工事価格	式	1	284,610,000	