

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度三次出張所管内舗装修繕工事
工事地名	広島県安芸高田市八千代町上根～下根地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	165日間	自	令和 8年 9月15日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度三次出張所管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	66,811,483		
道路土工	式	1	252,759		
掘削工	式	1	25,227	掘削	9 m3
路体盛土工	式	1	4,040	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準以外) ;	
路床盛土工	式	1	684	路体(築堤)盛土	0.6 m3
残土処理工	式	1	222,808	2.5m未満 ;	
舗装工	式	1	59,668,650	路床盛土	0.1 m3
アスファルト舗装工	式	1	168,780	2.5m未満 ;	
アスファルト舗装工	式	1	290,302	下層路盤(車道・路肩部)	15 m2
				RC-40 t=150 ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	15 m2
				M-40 t=150 ;	
				上層路盤(車道・路肩部)	15 m2
				再生As安定処理(30) t=50 ;	
アスファルト舗装工	式	1	196,768	基層(車道・路肩部)	15 m2
				再生粗粒度As改質II型(20) t=50 ;	
				表層(車道・路肩部)	15 m2
アスファルト舗装工	式	1	59,012,800	粗粒度As改質II型(20) t=50 ;	
				下層路盤(歩道部)	74 m2
				RC-30 t=100 ;	
アスファルト舗装工	式	1	196,768	表層(歩道部)	74 m2
				再生密粒度As(13) t=40 ;	
				下層路盤(歩道部)	44 m2
アスファルト舗装工	式	1	196,768	RC-40 t=150 ;	
				表層(歩道部)	44 m2
				再生密粒度As(20) t=50 ;	
切削オーバーレイ工	式	1	59,012,800	切削オーバーレイ	8,000 m2
				切削オーバーレイ(A)	

積算内訳書

工事名	令和8年度三次出張所管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				切削 Mt=100 二層 再生粗粒度As改質II型(20) t=50 粗粒度As改質II型(20) t=50 ; 殻運搬(路面切削)	800 m3
				アスファルト切削屑 ; 殻処分	800 m3
				アスファルト切削屑 ;	
排水構造物工	式	1	406,656		
作業土工	式	1	31,556		
側溝工	式	1	345,620	管(函)渠型側溝 1号プラスチック側溝 幅 30cm 高さ 30cm ;	22 m
管渠工	式	1	8,070	暗渠排水管 1号管渠	1 箇所
集水桝・マンホール工	式	1	21,410	プラスチック集水桝 1号プラスチック集水桝 B300×H500 ;	1 箇所
縁石工	式	1	477,913		
作業土工	式	1	25,928		
縁石工	式	1	451,985	歩車道境界ブロック BB-2-3(150) 180/205×250×600 両面R ; 歩車道境界ブロック 1号歩車道境界ブロック 183/190×100×600 片面R ; 地先境界ブロック 1号地先境界ブロック A種(120×120×600) ;	18 m 21 m 16 m
防護柵工	式	1	37,800		

積算内訳書

工事名	令和8年度三次出張所管内舗装修繕工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	37,800	転落(横断)防止柵 P種4段 H=1.1m アンカーボルト固定 ターグブラウン；	2 m
区画線工	式	1	891,664		
区画線工	式	1	891,664	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；	2,120 m
				溶融式区画線 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 白 排水性舗装無；	4 m
道路付属施設工	式	1	1,252		
道路付属物工	式	1	1,252	充填コンクリート コンクリート(1号)；	1 箇所
擁壁工	式	1	767,480		
作業土工	式	1	129,640		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	637,840	小型擁壁 1号小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 コンクリート(1号)；	4 m3
				小型擁壁 2号小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 コンクリート(1号)；	0.6 m3
				小型擁壁 3号小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 コンクリート(1号)；	0.6 m3
				小型擁壁 4号小型擁壁 0.6m以上0.8m未満 コンクリート(1号)；	0.4 m3
構造物撤去工	式	1	359,309		
防護柵撤去工	式	1	3,909	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	3 m

積算内訳書

工事名	令和 8 年度三次出張所管内舗装修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路付属物撤去工	式	1	314	視線誘導標撤去 コンクリート建込 10本未満；	1	本
構造物取壊し工	式	1	226, 300	コンクリート構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版切断	1	式
				コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下；		
				舗装版破碎	32	m2
排水構造物撤去工	式	1	3, 621	アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm；		
				舗装版破碎	41	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 7cm；		
				舗装版破碎	8	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 20cm；		
				暗渠排水管撤去	17	m
				VP φ 80；		
運搬処理工	式	1	125, 165	殻運搬	3	m3
				アスファルト殻；		
				殻運搬	17	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ運搬	0. 04	t
				VP φ 80；		
				殻処分	3	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	17	m3
仮設工	式	1	3, 948, 000	コンクリート殻(無筋)；		
				廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ処分	0. 04	t
				VP φ 80；		
				現場発生品運搬	1	式
				鉄くず(転落防止柵)；		

積算内訳書

工事名	令和8年度三次出張所管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	3,948,000	
直接工事費	式	1	66,811,483	
共通仮設費	式	1	10,790,870	
共通仮設費	式	1	1,320,870	
運搬費	式	1	197,640	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	584,230	道路施設基本データ作成費用 1 式 道路工事完成図等作成費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	539,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	9,470,000	
純工事費	式	1	77,602,353	
現場管理費	式	1	24,528,000	
工事原価	式	1	102,130,353	
一般管理費等	式	1	18,299,647	
工事価格	式	1	120,430,000	