

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道松江線三刀屋木次地区外整備工事
工事地名	広島県庄原市高野町地内～島根県雲南市三刀屋町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	道路管理課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	137日間	自 令和 8年10月13日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線三刀屋木次地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路修繕	式	1	7,084,153	
道路土工	式	1	1,713,750	
掘削工	式	1	23,220	掘削 20 m3 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)；
路体盛土工	式	1	182,640	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 小規模(標準)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
法面整形工	式	1	519,240	法面整形(切土部) 330 m2 現場制約有 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 60 m2 法面締固め有 現場制約有；
残土処理工	式	1	988,650	
地盤改良工	式	1	661,100	
置換工	式	1	661,100	置換 100 m3 RC-40；
排水構造物工	式	1	829,449	
作業土工	式	1	16,179	
側溝工	式	1	122,870	プレキャストU型側溝 11 m PU1-B300-H300 基礎無
集水桝・マンホール工	式	1	464,660	現場打ち集水桝 2 箇所 G2-B500-L500-H1000 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無； 現場打ち集水桝 1 箇所 G2-B800-L800-H1000 現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無；

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線三刀屋木次地区外整備工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					蓋	2	枚
					1号縞鋼板蓋		
					蓋	1	枚
排水工		式	1	225,740	小段排水	4	m
					1号小段排水		
					縦排水	3	m
					TH-1-1		
					縦排水	4	m
					1号縦排水		
法面工		式	1	2,296,128			
作業土工		式	1	60,008			
植生工		式	1	1,910,520	植生基材吹付	330	m2
					3cm 植生基材吹付工 250m2以上500m2未満；		
					植生シート	10	m2
かご工		式	1	325,600	植生シート工(標準品) 250m2未満；		
					ふとんかご	22	m
					階段式 高さ50cm×幅120cm 割栗石 150-200；		
橋梁付属物工		式	1	896,000			
橋梁用防護柵工		式	1	896,000	落下物等防止柵	40	m
道路清掃工		式	1	21,720	柵高 1.1m アンカーボルト設置有；		
排水施設清掃工		式	1	21,720	側溝清掃(人力)	50	m
除草工		式	1	6,310	無蓋；		
道路除草工		式	1	6,310	道路除草(複合)	50	m2
応急処理工		式	1	228,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線三刀屋木次地区外整備工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	228,000	応急作業 労務費	1 式
構造物撤去工	式	1	26,096		
構造物取壊し工	式	1	19,988	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	0.6 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	1 m3
運搬処理工	式	1	6,108	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	0.6 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	1 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	0.6 m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	1 m3
仮設工	式	1	405,600		
交通管理工	式	1	405,600		
直接工事費	式	1	7,084,153		
共通仮設費	式	1	1,661,230		
共通仮設費	式	1	155,230		
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	91,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	1,506,000		
純工事費	式	1	8,745,383		

積算内訳書

工事名	令和8年度尾道松江線三刀屋木次地区外整備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	4,940,000	
工事原価	式	1	13,685,383	
一般管理費等	式	1	3,104,617	
工事価格	式	1	16,790,000	