

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業
工事地名	広島県広島市安佐北区大林地内

2. 工事内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所 調査設計課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	164日間	自	令和 8年 9月16日
		至	令和 9年 2月26日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路維持	式	1	7,973,383		
道路土工	式	1	634,720		
路体盛土工	式	1	591,600	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	100 m3
法面整形工	式	1	43,120	法面整形(盛土部)	100 m2
舗装工	式	1	136,990		
アスファルト舗装工	式	1	136,990	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度As(20) t=50；	50 m2 50 m2
排水構造物工	式	1	2,732,500		
側溝工	式	1	2,732,500	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300	250 m
縁石工	式	1	77,750		
縁石工	式	1	77,750	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)	10 m
防護柵工	式	1	262,900		
路側防護柵工	式	1	155,400	ガードレール Gr-B-4E ダークブラウン；	10 m
防止柵工	式	1	107,500	転落(横断)防止柵 横断防止柵 P種3段 土中建込 ダークブラウン；	10 m
道路付属施設工	式	1	94,950		
道路付属物工	式	1	94,950	張りコンクリート 1号防草コンクリート	30 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路清掃工		式	1	615,300		
路面清掃工		式	1	136,800	路面清掃(歩道・人力) 歩道 塵埃量普通；	1,000 m2
排水施設清掃工		式	1	478,500	側溝清掃(人力) 無蓋；	1,000 m
除草工		式	1	901,500		
道路除草工		式	1	901,500	道路除草(複合) 除草処分	6,000 m2 9 m3
応急処理工		式	1	219,990		
応急処理作業工		式	1	219,990	土のう 大型土のう φ110 短期仮設(1年対応)；	30 袋
構造物撤去工		式	1	56,783		
構造物取壊し工		式	1	29,225	舗装版破砕 アスファルト舗装版 t=5cm；	50 m2
運搬処理工		式	1	27,558	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	3 m3 3 m3
仮設工		式	1	2,240,000		
交通管理工		式	1	2,240,000		
直接工事費		式	1	7,973,383		
共通仮設費		式	1	1,168,000		
共通仮設費（率計上）		式	1	1,168,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業					
工事区分・工種・種別		単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳	
純工事費		式	1	9,141,383		
現場管理費		式	1	4,326,000		
工事原価		式	1	13,467,383		
一般管理費等		式	1	3,082,617		
工事価格		式	1	16,550,000		