

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事
工事地名	広島県庄原市西城町小鳥原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 2月	1 2) 設 計 年 月	令和 6年12月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010012	1 4) 単価適用年月	2025年 1月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 1月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	360日間 自 令和 7年 3月 5日 (当初) 至 令和 8年 2月27日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	庄原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 6年12月 9日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

## 設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良	式	1		221,629,743			
道路土工	式	1		21,218,308			
掘削工	式	1		8,746,530			
法面整形工	式	1		2,646,726			
残土処理工	式	1		9,825,052			
法面工	式	1		197,735,115			
法枠工	式	1		15,154,230			
地山補強工	式	1		36,660,618			
アンカー工	式	1		127,302,167			
鉄筋挿入工	式	1		18,618,100			
排水構造物工	式	1		2,393,341			
作業土工	式	1		83,396			
側溝工	式	1		249,450			

## 設計総括表

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝・マンホール工	式	1		271,020			
排水工	式	1		1,789,475			
仮設工 (指定仮設)	式	1		282,979			
作業土工	式	1		17,958			
仮水路工	式	1		265,021			
直接工事費	式	1		221,629,743			
共通仮設費	式	1		23,844,800			
共通仮設費	式	1		3,211,800			
運搬費	式	1		1,350,800			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		1,861,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		20,633,000			
純工事費	式	1		245,474,543			
現場管理費	式	1		73,225,000			



# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路改良		式	1		221,629,743				
道路土工		式	1		21,218,308				
掘削工		式	1		8,746,530				
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上 50,000m3未満	m3	6,500	219.8	1,428,700			単-1号	
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,800	1,136	2,044,800			単-2号	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	8,000	326.5	2,612,000			単-3号	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	90	3,404	306,360			単-4号	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	30	2,668	80,040			単-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	9,900	228.9	2,266,110			単-6号	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3 未満	m3	30	284	8,520			単-7号	
法面整形工		式	1		2,646,726				
法面整形(切土部)	現場制約無 レキ質土、砂 及び砂質土、粘性土	m2	1,460	820.1	1,197,346			単-8号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	1,270	1,061	1,347,470			単-9号	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	m2	10	3,397	33,970			単-10号	
法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	m2	20	3,397	67,940			単-11号	
残土処理工		式	1		9,825,052				
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8,300	538.7	4,471,210			単-12号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	793.8	4,762			単-13号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	8	1,090	8,720			単-14号	
土砂等運搬	軟岩	m3	8,090	657.2	5,316,748			単-15号	
土砂等運搬	軟岩	m3	0.7	968.5	677			単-16号	
土砂等運搬	硬岩	m3	30	764.5	22,935			単-17号	
法面工		式	1		197,735,115				
法枠工		式	1		15,154,230				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
吹付砕 1号吹付法砕		m2	427	35,490	15,154,230			単-18号	
地山補強工		式	1		36,660,618				
浸食防止ネット		m2	2,014	9,927	19,992,978			単-19号	
アンカー(鉄筋挿入)	SD345 D19 L=2.5m 削孔長2.4m I 削孔に要する重機の搬入可能	本	621	26,840	16,667,640			単-20号	
アンカー工		式	1		127,302,167				
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		13,641,900			内-1号	
削孔(アンカー)	削孔径 90mm ㄱ質土	m	403	13,830	5,573,490			単-21号	
削孔(アンカー)	削孔径 90mm 軟岩	m	2,200	17,030	37,466,000			単-22号	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		本	213	15,630	3,329,190			単-23号	
グラウト注入		m3	53	59,900	3,174,700			単-24号	
箱抜き	円形型枠 φ100	m	27	735.1	19,847			単-25号	
ホーリングマシン移設		回	47	47,470	2,231,090			単-26号	

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路改良	数量増減	金額増減	摘要
足場(アソカ)		空m3	4,150	3,643	15,118,450					単-27号
受圧板	鋼製1600×1600	基	213	169,700	36,146,100					単-28号
1号受圧板裏込		箇所	195	42,560	8,299,200					単-29号
2号受圧板裏込		箇所	18	127,900	2,302,200					単-30号
鉄筋挿入工		式	1		18,618,100					
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.5m 削 孔長4.1m II 削孔に要 する重機の搬入困難	本	205	90,820	18,618,100					単-31号
排水構造物工		式	1		2,393,341					
作業土工		式	1		83,396					
床掘り	土砂	m3	27	270.5	7,303					単-32号
床掘り	土砂	m3	3	1,998	5,994					単-33号
床掘り(掘削)	軟岩	m3	1	2,725	2,725					単-34号
埋戻し		m3	18	2,898	52,164					単-35号

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	道路改良		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
埋戻し	土砂	m3	2	3,532	7,064			単-36号	
基面整正		m2	18	426.4	7,675			単-37号	
積込(ルース) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	1	277.5	277			単-38号	
積込(ルース)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	m3	0.7	277.5	194			単-39号	
側溝工		式	1		249,450				
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	25	9,978	249,450			単-40号	
集水柵・マンホール工		式	1		271,020				
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	6	45,170	271,020			単-41号	
排水工		式	1		1,789,475				
1号小段排水		m	175	8,861	1,550,675			単-42号	
TH-1-1		m	12	19,900	238,800			単-43号	
仮設工 (指定仮設)		式	1		282,979				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		17,958				
床掘り	土砂	m3	13	240	3,120			単-44号	
床掘り	土砂	m3	7	1,998	13,986			単-45号	
基面整正		m2	2	426.4	852			単-46号	
仮水路工		式	1		265,021				
1号仮排水		m	66	942.5	62,205			単-47号	
2号仮排水		m	138	1,162	160,356			単-48号	
1号沈砂池		箇所	2	21,230	42,460			単-49号	
直接工事費		式	1		221,629,743				
共通仮設費		式	1		23,844,800				
共通仮設費		式	1		3,211,800				
運搬費		式	1		1,350,800				

# 設計内訳書

工事名	令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事 (当初)					事業区分	道路新設・改築		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送費		回	2	675,400	1,350,800				単-50号
現場環境改善費 (率計上)		式	1		1,861,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		20,633,000				
純工事費		式	1		245,474,543				
現場管理費		式	1		73,225,000				
工事原価		式	1		318,699,543				
一般管理費等		式	1		46,620,457				
工事価格		式	1		365,320,000				
消費税相当額		式	1		36,532,000				
工事費計		式	1		401,852,000				

# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7 L=8.5m テントシロ長L=9.5m定具含む	本	36	47,800	1,720,800			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7 L=9.0m テントシロ長L=10.0m定具含む	本	3	48,100	144,300			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7 L=9.5m テントシロ長L=10.5m定具含む	本	2	48,400	96,800			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=10.0m テントシロ長L=11.0m定具含む	本	31	48,800	1,512,800			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=10.5m テントシロ長L=11.5m定具含む	本	6	49,100	294,600			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=11.5m テントシロ長L=12.5m定具含む	本	11	49,800	547,800			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=12.0m テントシロ長L=13.0m定具含む	本	25	50,100	1,252,500			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=13.0m テントシロ長L=14.0m定具含む	本	16	50,800	812,800			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=13.5m テントシロ長L=14.5m定具含む	本	18	51,100	919,800			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=14.0m テントシロ長L=15.0m定具含む	本	2	51,400	102,800			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=14.5m テントシロ長L=15.5m定具含む	本	7	51,800	362,600			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=15.0m テントシロ長L=16.0m定具含む	本	14	52,100	729,400			

# 一式当たり内訳書

アンカー工材料費(アンカー)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=15.5m テントソ長L=16.5m定具含む	本	13	52,400	681,200			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=16.5m テントソ長L=17.5m定具含む	本	12	53,100	637,200			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=17.0m テントソ長L=18.0m定具含む	本	15	53,400	801,000			
グラウンドアンカー	PC鋼より線φ12.7L=17.5m テントソ長L=18.5m定具含む	本	2	53,700	107,400			
角度調整台座	KKD-A	組	213	13,700	2,918,100			
合 計					13,641,900			

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	219.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	219.8	219.8	CB210100	
計						219.8		
単価						219.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一2号	掘削	土砂 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	1,136
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 片切掘削	m 3	1	1,136	1,136	CB210100	
計						1,136		
単価						1,136	円/m3	

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	単位	m3	数量	1	単価	326.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 オープンカット 無し 5,000m3以上	m 3	1	326.5	326.5	CB210100	
計						326.5		
単価						326.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	掘削	軟岩 片切掘削	単位	m3	数量	1	単価	3,404
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		軟岩 片切掘削 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	3,404	3,404	CB210100	
計						3,404		
単価						3,404	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-5号	掘削	硬岩 オープンカット 障害無	単位	m3	数量	1	単価	2,668
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		硬岩 オープンカット 無し 不可 有り(50,000m3未満) 無し	m 3	1	2,668	2,668	CB210100	
計						2,668		
単価						2,668	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	228.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	228.9	228.9	CB210020	
計						228.9		
単価						228.9	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	積込(ルーズ)	破碎岩 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	284
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		破碎岩 土量50,000m3未満	m3	1	284	284	CB210020	
計						284		
単価						284	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	法面整形(切土部)	現場制約無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量	1	単価	820.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m2	1	820.1	820.1	CB220010	
計						820.1		
単価						820.1	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	単位	m2	数量		1	単価	1,061
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 軟岩I 全ての費用	m 2	1	1,061	1,061	CB220010		
計						1,061			
単価						1,061	円/m2		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	単位	m2	数量		1	単価	3,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,397	3,397	CB220010		
計						3,397			
単価						3,397	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩	単位	m2	数量	1	単価	3,397
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		切土部 有り 軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	m 2	1	3,397	3,397	CB220010	
計						3,397		
単価						3,397	円/m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	538.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m 3	1	538.7	538.7	CB210110	
計						538.7		
単価						538.7	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	793.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 2.0km以下	m3	1	793.8	793.8	CB210110	
計						793.8		
単価						793.8	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	1,090
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 1.5km以下	m3	1	1,090	1,090	CB210110	
計						1,090		
単価						1,090	円/m3	

# 1次単価表

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価
							657.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 1.5km以下	m 3	1	657.2	657.2	CB210110
計						657.2	
単価						657.2	円/m3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	土砂等運搬	軟岩	単位	m3	数量	1	単価
							968.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 ハックホ山積0.45m3(平積0.35m3) 軟岩 無し 2.0km以下	m 3	1	968.5	968.5	CB210110
計						968.5	
単価						968.5	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	土砂等運搬	硬岩	単位	m3	数量	1	単価	764.5
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 1.5km以下	m3	1	764.5	764.5	764.5	CB210110
計							764.5	
単価							764.5	円/m3

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	吹付枠 1号吹付法枠	単位	m2	数量	426.6	単価	35,490
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	m 2	426.6	2,907	1,240,126.2	WB811120 単一 51号	
吹付枠工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	m	602.2	20,190	12,158,418	WB811110 単一 52号	
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	13.8	67,880	936,744	WB811130 単一 53号	
機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	m 2	137.6	4,885	672,176	WB810830 単一 54号	
モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有	m 2	16.7	7,833	130,811.1	WB810810 単一 55号	
計					15,138,275.3		
単価					35,490	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	浸食防止ネット	単位	m2	数量	単価	金額	単価	9,927
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
浸食防止ネット敷設	菱形 φ2.6×50×50	m 2	2,014	3,954	7,963,356	WYB00001	単一	56号
浸食防止マット敷設	1.0m×5.0m G-2型	m 2	1,866.4	5,582	10,418,244.8	WYB00003	単一	57号
補助アンカーピン	φ9 L=200	本	4,028	180	725,040			
補助アンカーピン	φ9 L=300	本	4,028	220	886,160			
計					19,992,800.8			
単価					9,927	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	アンカー(鉄筋挿入)	SD345 D19 L=2.5m 削孔長2.4m I 削孔に要する重機の搬入可能	単位	本	数量	1	単価	26,840
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.4m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	m	2.4	11,180	26,832	WB813110 単一 58号	
	計					26,832		
	単価					26,840	円/本	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	削孔(アンカー)	削孔径 90mm ㄨ質土	単位	m	数量	1	単価	13,830
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	削孔(アンカー)	有り(スキット型) 90mm ㄨ質土	m	1	13,830	13,830	CB223910	
	計					13,830		
	単価					13,830	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	削孔(アンカー)	削孔径 90mm 軟岩	単位	m	数量	1	単価	17,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
削孔(アンカー)		有り(スキット型) 90mm 軟岩	m	1	17,030	17,030	CB223910	
計						17,030		
単価						17,030	円/m	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		単位	本	数量	1	単価	15,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着・頭部処理(アンカー)		二重防食 PC鋼線より線(工場組立) f<400kN 有り	本	1	15,630	15,630	CB223920	
計						15,630		
単価						15,630	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	グラウト注入		単位	m3	数量		1	単価	59,900
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
グラウト注入（アンカー）				m 3	1	59,900	59,900	CB223940	
計							59,900		
単価							59,900	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	箱抜き	円形型枠 φ100	単位	m	数量		1	単価	735.1
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
箱抜き		D100 全ての費用		m	1	735.1	735.1	CB420860	
計							735.1		
単価							735.1	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	ボーリングマシン移設		単位	回	数量	1	単価	47,470
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ボーリングマシン移設 (アンカー)	標準	回	1	47,470	47,470	CB223950	
	計					47,470		
	単価					47,470	円/回	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	足場(アンカー)		単位	空m3	数量	1	単価	3,643
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場 (アンカー)	標準	空m3	1	3,643	3,643	CB223970	
	計					3,643		
	単価					3,643	円/空m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-28号	受圧板	鋼製1600×1600	単位	基	数量	1	単価	169,700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	受圧板設置	鋼製1600×1600	基	1	14,680	14,680	WYB00002 単- 59号	
	受圧板	鋼製1600×1600 クロスタイプ(KIT16C-230-C)	基	1	155,000	155,000		
	計					169,680		
	単価					169,700	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-29号	1号受圧板裏込	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	42,560
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
受圧板下地処理(ざぶとんわく設置)	クロスタイプ 平均厚5cm以下	基	1	6,137	6,137	WYB00004	単-	60号
クロスタイプ 平均厚5cm以下;								
1号受圧板下地処理材料(ざぶとんわく)		組	1	26,600	26,600	WYB00005	単-	61号
モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 有	m 2	1.319	5,973	7,878.38	WB810810	単-	62号
表面コテ仕上げ(加算額) [市場単価]		m 2	1.319	1,473	1,942.88	WB811140	単-	63号
計					42,558.26			
単価					42,560		円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	2号受圧板裏込	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	127,900
名称	規格	単位	数量	単価	金額	概要		
受圧板下地処理(ざぶとんわく設置)	セミスクエアタイプ 平均厚40cm以下	基	1	35,990	35,990	WYB00007	単-	64号
セミスクエアタイプ 平均厚40cm以下;								
2号受圧板下地処理材料(ざぶとんわく)		組	1	39,700	39,700	WYB00006	単-	65号
水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		m 3	0.726	67,880	49,280.88	WB811130	単-	53号
表面コテ仕上げ (加算額) [市場単価]		m 2	1.974	1,473	2,907.7	WB811140	単-	63号
計					127,878.58			
単価					127,900		円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.5m 削孔長4.1m II 削孔に要する重機の搬入困難	単位	本	数量	1	単価	90,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋挿入工(1号鉄筋挿入)			m	4.1	22,150	90,815	WYB00011 単- 66号	
現場条件=II削孔に要する重機の搬入困難;								
1箇所当り平均削孔長(実数入力)=4.1m/箇所;								
削孔径(実数入力)=90mm;								
1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)=4.5m/箇所;								
グラウト材補正係数=標準(0.4);法面垂直高さ=20m以下;								
計						90,815		
単価						90,820	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	270.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	270.5	270.5	CB210030	
計						270.5		
単価						270.5	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-33号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,998	1,998	CB210030	
計						1,998		
単価						1,998	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-34号	床掘り(掘削)	軟岩	単位	m3	数量		1	単価	2,725
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		軟岩 オープンカット 有り 5,000m3未満 無し 無し	m 3	1	2,725	2,725	CB210100		
計						2,725			
単価						2,725	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-35号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	2,898
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	2,898	2,898	CB210410		
計						2,898			
単価						2,898	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-36号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,532
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,532	3,532	CB210410	
計						3,532		
単価						3,532	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-37号	基面整正		単位	m2	数量	1	単価	426.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
基面整正			m 2	1	426.4	426.4	CB210080	
計						426.4		
単価						426.4	円/m2	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-38号	積込(ルーズ) (破砕片除去)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	277.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満						CB210020	
			m 3	1	277.5	277.5			
計						277.5			
単価						277.5	円/m3		

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-39号	積込(ルーズ)	土砂 平均施工幅1m以上2m未満	単位	m3	数量		1	単価	277.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込(ルーズ)		土砂 平均施工幅1m以上2m未満						CB210020	
			m 3	1	277.5	277.5			
計						277.5			
単価						277.5	円/m3		

# 1次単価表

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一40号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価	9,978
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	9,978		9,978	WB821410	単一 67号
計							9,978		
単価							9,978	円/m	

							単価使用年月	2025. 1	
							歩掛使用年月	2025. 1	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一41号	現場打ち集水樹 1号集水樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	単位	箇所	数量		1	単価	45,170
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）		18-8-40(高炉) 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1	45,170		45,170	CB222950	
計							45,170		
単価							45,170	円/箇所	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	1号小段排水		単位	m	数量		10	単価	8,861
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート打設工	小段排水溝 クリーン機能付きバックホウ 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り	m <sup>2</sup>	15.8	5,432	85,825.6	WB240730 単一 68号		
	養生工	縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	15.8	175.6	2,774.48	WB240740 単一 69号		
	計					88,600.08			
	単価					8,861	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	TH-1-1		単位	m	数量		10	単価	19,900
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	m	10	10,160	101,600	WB821410 単- 70号		
コンクリート打設工		縦排水溝 ラフレンソクレーン 18-8-40 (高炉) 無し 7m3/100m2 有り 標準	m <sup>2</sup>	10	6,687	66,870	WB240730 単- 71号		
型枠工		縦排水溝	m <sup>2</sup>	2.8	10,250	28,700	WB240720 単- 72号		
養生工		縦排水溝・小段排水溝	m <sup>2</sup>	10	175.6	1,756	WB240740 単- 69号		
計						198,926			
単価						19,900	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-44号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	240	240	CB210030	
計						240		
単価						240	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-45号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	1,998
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	1,998	1,998	CB210030	
計						1,998		
単価						1,998	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-46号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	426.4
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	426.4	426.4	CB210080		
	計					426.4			
	単価					426.4	円/m2		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	1号仮排水		単位	m	数量		10	単価	942.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m 3	0.301	31,310	9,424.31	CB240010		
	計					9,424.31			
	単価					942.5	円/m		

# 1 次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-48号	2号仮排水		単位	m	数量		10	単価	1,162
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.371	31,310	11,616.01	CB240010		
計						11,616.01			
単価						1,162	円/m		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	1号沈砂池		単位	箇所	数量		1	単価	21,230
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 無し 全ての費用	m <sup>3</sup>	0.678	31,310	21,228.18	CB240010		
計						21,228.18			
単価						21,230	円/箇所		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	重建設機械分解組立輸送費	単位	回	数量	1	単価	675,400
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	回	1	675,400	675,400	WB010350 単- 73号	
計					675,400		
単価					675,400	円/回	

# 参考資料 (1)

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-51号	ラス張工 [市場単価]	250m2以上500m2未満 無	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	2,907
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場吹付法砕工 ラス張工			m <sup>2</sup>	100	2,906.14	290,614		
諸雑費 (まるめ)			式	1		86		
計						290,700		
単価						2,907	円/m <sup>2</sup>	

						単価使用年月	2025. 1	
						歩掛使用年月	2025. 1	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-52号	吹付砕工 [市場単価]	梁断面 300×300 500m以上(標準) 無	単位	m	数量	100	単価	20,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
吹付砕工 (モルタル・コンクリート)		梁断面 300×300	m	100	20,188	2,018,800		
諸雑費 (まるめ)			式	1		200		
計						2,019,000		
単価						20,190	円/m	

# 参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-53号	水切モルタル・コンクリート加算額 [市場単価]		単位	m 3	数量		単価
					100		67,880
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場吹付法砕工 加算額		水切モルタル・コンクリート	m 3	100	67,877	6,787,700	
諸雑費（まるめ）			式	1		300	
計						6,788,000	
単価						67,880	円/m 3

						単価使用年月	2025. 1
						歩掛使用年月	2025. 1
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-54号	機械播種施工による植生工	植生基材吹付工 3cm 100m2以上250m2未満 無 無 有	単位	m 2	数量		単価
					1		4,885
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（植生基材吹付）		厚 3 c m	m 2	1	4,885.8	4,885	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						4,885	
単価						4,885	円/m 2

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	モルタル吹付工	10cm 250m2以上500m2未満 無 有	m <sup>2</sup>			1	7,833	
	法面工 (モルタル吹付)	厚10cm	m <sup>2</sup>	1	7,833.6	7,833		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					7,833		
	単価					7,833	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	浸食防止ネット敷設	菱形φ2.6×50×50	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,954
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1	25,168	25,168		
	法面工		人	2	27,248	54,496		
	普通作業員		人	1	21,320	21,320		
	浸食防止ネット	菱形φ2.6×50×50 引張強さ590N/mm <sup>2</sup> アル合金メッキ	m <sup>2</sup>	120	2,370	284,400		
	諸雑費（率+まるめ） 10%		式	1		10,016		
	計					395,400		
	単価					3,954	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-57号	浸食防止マット敷設	1.0m×5.0m G-2型	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	5,582
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1	25,168	25,168		
法面工			人	2	27,248	54,496		
普通作業員			人	2	21,320	42,640		
浸食防止マット		1.0m×5.0m(EPM-G-2型)	m <sup>2</sup>	120	3,480	417,600		
諸雑費 (率+まるめ) 15%			式	1		18,296		
計						558,200		
単価						5,582	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-58号	鉄筋挿入工	I 削孔に要する重機の搬入可能 2.4m/箇所 65mm/箇所 2.5m/箇所 標準(0.4) 20m以下 200m以上(標準) 無	単位	m	数量	単価	金額	単価	11,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋挿入工（ロックボルト工）		現場条件I	m	1	7,364.5	7,364			
ネジ節異形棒鋼ロックボルト(浸食防止ネット用)		D19 SD345(めっき付)	m	1.042	1,224	1,275			
グラウト材		鉄筋挿入・アンカー用	m <sup>3</sup>	0.005	30,770	153			
頭部処理材料費等		D19用(浸食防止ネットアンカー用)	組	0.417	5,710	2,381			
諸雑費（まるめ）			式	1		7			
計						11,180			
単価						11,180		円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-59号	受圧板設置	鋼製1600×1600	単位	基	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.1	25,168	2,516	
	特殊作業員		人	0.1	24,544	2,454	
	普通作業員		人	0.2	21,320	4,264	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	0.1	45,300	4,530	
	諸雑費 (率+まるめ) 10%		式	1		916	
	計					14,680	
	単価					14,680	円/基

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-60号	受圧板下地処理(ざぶとんわく設置)	クロスタイプ 平均厚5cm以下	単位	基	数量	10	単価	6,137
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584		
	特殊作業員		人	1	24,544	24,544		
	普通作業員		人	1	21,320	21,320		
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,922		
	計					61,370		
	単価					6,137	円/基	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-61号	1号受圧板下地処理材料(ざぶとんわく)		単位	組	数量		1	26,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ざぶとんわく	1号受圧板下地処理	組	1	26,600	26,600		
計						26,600		
単価						26,600	円/組	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 1 2025. 1 1.000-00-00-2-0
単-62号	モルタル吹付工	5cm 250m2以上500m2未満 無 有	単位	m 2	数量		1	5,973
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	法面工 (モルタル吹付)	厚 5 c m	m 2	1	5,973.12	5,973		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
計						5,973		
単価						5,973	円/m 2	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-64号	受圧板下地処理(ざぶとんわく設置)	セミスクエアタイプ 平均厚40cm以下	単位	基	数量	10	単価	35,990
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	2	25,168	50,336			
法面工		人	4	27,248	108,992			
特殊作業員		人	4	24,544	98,176			
普通作業員		人	4	21,320	85,280			
諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		17,116			
計					359,900			
単価					35,990		円/基	



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-66号	鉄筋挿入工(1号鉄筋挿入)	単位	m	数量	単価	金額	単価	22,150
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋挿入(ロックボルト工)	(機・労)4週8休 現場条件Ⅱ(削孔径90mm 削孔長4.1m)	m	1	19,776	19,776			
ネジ節異形棒鋼ロックボルト(1号鉄筋挿入)	D19 SD345(めっき付)	m	1.098	1,222	1,341			
グラウト材	鉄筋挿入・アンカー用	m <sup>3</sup>	0.009	30,770	276			
頭部処理材料費等	D19用	組	0.244	3,070	749			
諸雑費(まるめ)		式	1		8			
計						22,150		
単価						22,150	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-67号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	9,978
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5,861.44	58,614		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940		
再生クラッシュラン		R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,700	2,220		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						99,780		
単価						9,978	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一68号	コンクリート打設工	小段排水溝 クレーン機能付きバックホウ 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	5,432
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	1.8	25,168	45,302		
特殊作業員			人	2.1	24,544	51,542		
普通作業員			人	3.5	21,320	74,620		
生コンクリート 高炉		18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304		
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付		排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	13.3	13,460	179,018	単一 74号	
諸雑費（率+まるめ） 2%			式	1		3,414		
計						543,200		
単価						5,432	円/m 2	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-69号	養生工	縦排水溝・小段排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	175.6
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.21	25,168	5,285			
普通作業員		人	0.56	21,320	11,939			
諸雑費（率+まるめ） 2%		式	1		336			
計					17,560			
単価					175.6	円/m <sup>2</sup>		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=600mm 60kg/個以下 無し 縦排水部 無し	単位	m	数量	10	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 6 0 k g 以下 昼 無	m	10	4,697.63	46,976		
	鉄筋コンクリートU型側溝240	24×24×60(ソケット付)滑り止めなし	個	16.5	3,310	54,615		
	諸雑費(まるめ)		式	1		9		
	計					101,600		
	単価					10,160	円/m	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-71号	コンクリート打設工	縦排水溝 ラフテレンクレーン 18-8-40（高炉）無し 7m3/100m2 有り 標準	単位	m 2	数量	100	単価	6,687
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	3.9	25,168	98,155			
特殊作業員		人	5	24,544	122,720			
普通作業員		人	8	21,320	170,560			
生コンクリート 高炉	18-8-40	m 3	8.47	22,350	189,304			
ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.9	45,300	86,070			
諸雑費（率+まるめ） 0.5%		式	1		1,891			
計					668,700			
単価					6,687	円/m 2		

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-72号	型枠工	縦排水溝	単位	m <sup>2</sup>	数量	10	単価	10,250
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.2	25,168	30,201			
型わく工		人	1.6	25,584	40,934			
普通作業員		人	1.2	21,320	25,584			
諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		5,781			
計					102,500			
単価					10,250		円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-73号	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復) フォークリフト 21t級を超え44t級以下 標準(1.0)	単位	回	数量	1	単価	675,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	4.6	24,544	112,902		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		25 t 吊	日	3.4	45,300	154,020		
運搬費等率 153%			式	1		408,390		
諸雑費 (まるめ)			式	1		88		
計						675,400		
単価						675,400	円/回	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	単位	時間	数量	1	単価	13,460
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	0.17	24,648	4,190			
軽油		L	18	143	2,574			
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.8m3 吊能力2.9t	時間	1	6,690	6,690			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					13,460			
単価					13,460	円/時間		