

鏡

1. 工事名

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事
工事地名	広島県三次市十日市町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 7年 1月	1 2) 設 計 年 月	令和 7年 1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 河川管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	8752520100	1 4) 単価適用年月	2025年 3月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2025年 3月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	河川工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	351日間 自 令和 7年 4月 1日 (当初) 至 令和 8年 3月17日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三次	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	江の川	2 2) 処 分 費 等	2,908,180
		2 3) 公 告 日	令和 7年 1月27日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計総括表

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)			事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【十日市地区】	式	1			63,595,540			
河川土工	式	1			31,777,500			
掘削工(ICT)	式	1			2,907,500			
残土処理工	式	1			28,870,000			
根固め工 (防災資材備蓄)	式	1			29,368,540			
根固めブロック工	式	1			29,368,540			
仮設工	式	1			2,449,500			
交通管理工	式	1			2,449,500			
直接工事費	式	1			63,595,540			
共通仮設費	式	1			8,495,712			
共通仮設費	式	1			2,193,712			
技術管理費	式	1			616,712			
現場環境改善費(率計上)	式	1			1,577,000			

設計総括表

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)	式	1		6,302,000			
純工事費	式	1		72,091,252			
現場管理費	式	1		22,723,000			
工事原価	式	1		216,239,948			
一般管理費等	式	1		32,330,052			
工事価格	式	1		248,570,000			
消費税相当額	式	1		24,857,000			
工事費計	式	1		273,427,000			

設計総括表

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)			事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【秋町地区】	式	1		44,877,033				
河川土工	式	1		2,672,290				
掘削工	式	1		130,560				
法面整形工	式	1		846,230				
残土処理工	式	1		1,695,500				
護岸基礎工	式	1		7,518,745				
作業土工	式	1		1,262,495				
基礎工	式	1		6,256,250				
法覆護岸工	式	1		32,887,098				
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1		32,887,098				
構造物撤去工	式	1		165,900				
構造物取壊し工	式	1		101,600				
運搬処理工	式	1		64,300				

設計総括表

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
仮設工	式	1		1,633,000			
交通管理工	式	1		1,633,000			
直接工事費	式	1		44,877,033			
共通仮設費	式	1		4,475,000			
共通仮設費	式	1		513,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1		513,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		3,962,000			
純工事費	式	1		49,352,033			
現場管理費	式	1		15,289,000			
工事原価	式	1		64,641,033			

設計総括表

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)			事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【中所地区】	式	1			28,998,743			
河川土工	式	1			17,194,623			
掘削工	式	1			277,440			
盛土工	式	1			13,176,273			
法面整形工	式	1			695,360			
残土処理工	式	1			3,045,550			
法覆護岸工	式	1			1,429,758			
植生工	式	1			1,429,758			
付帯道路工	式	1			6,369,636			
アスファルト舗装工 堤防道路舗装A	式	1			6,369,636			
構造物撤去工	式	1			2,371,726			
構造物取壊し工	式	1			1,544,396			
運搬処理工	式	1			827,330			

設計総括表

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)			事業区分	河川改修		
				工事区分	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額			
仮設工	式	1		1,633,000			
交通管理工	式	1		1,633,000			
河川修繕 【中所地区】 中所第1排水樋門	式	1		10,038,765			
現場塗装工	式	1		6,896,690			
樋門ゲート補修工	式	1		1,580,500			
塗装塗替工 (c-1B)	式	1		5,316,190			
仮設工	式	1		3,142,075			
工事用道路工	式	1		498,420			
架台・仮棧橋工 作業架台	式	1		1,265,093			
防護施設工	式	1		1,060,992			
残土処理工	式	1		317,570			
直接工事費	式	1		39,037,508			
共通仮設費	式	1		4,246,155			

設計総括表

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費	数量増減	金額増減
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費	式	1		787,155			
運搬費	式	1		346,155			
現場環境改善費(率計上)	式	1		441,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		3,459,000			
純工事費	式	1		43,283,663			
現場管理費	式	1		13,501,000			
工事原価	式	1		56,784,663			

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【十日市地区】		式	1		63,595,540				
河川土工		式	1		31,777,500				
掘削工(ICT)		式	1		2,907,500				
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	m3	5,000	303.8	1,519,000			単-1号	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,000	277.7	1,388,500			単-2号	
残土処理工		式	1		28,870,000				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10,000	131	1,310,000			単-3号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10,000	2,756	27,560,000			単-4号	
根固め工 (防災資材備蓄) 根固めブロック工		式	1		29,368,540				
消波根固めブロック製作	平型 3tブロック	個	500	49,300	24,650,000			単-5号	
消波根固めブロック仮置	平型 3tブロック	個	500	1,627	813,500			単-6号	

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
消波根固めブロック運搬	平型 2tブロック	個	400	1,675	670,000					単-7号
消波根固めブロック運搬	平型 2tブロック	個	360	1,762	634,320					単-8号
消波根固めブロック仮置	平型 2tブロック	個	760	3,422	2,600,720					単-9号
仮設工		式	1		2,449,500					
交通管理工		式	1		2,449,500					
交通誘導警備員		人日	150	16,330	2,449,500					単-10号
直接工事費		式	1		63,595,540					
共通仮設費		式	1		8,495,712					
共通仮設費		式	1		2,193,712					
技術管理費		式	1		616,712					
保守管理(ICT)		式	1		18,712					内-1号
システム初期費(ICT)		式	1		598,000					内-2号

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費 (率計上)			式	1		金額			
						1,577,000			
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						6,302,000			
純工事費			式	1					
						72,091,252			
現場管理費			式	1					
						22,723,000			
工事原価			式	1					
						216,239,948			
一般管理費等			式	1					
						32,330,052			
工事価格			式	1					
						248,570,000			
消費税相当額			式	1					
						24,857,000			
工事費計			式	1					
						273,427,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸 【秋町地区】			式	1		44,877,033			
河川土工			式	1		2,672,290			
掘削工			式	1		130,560			
掘削	表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満		m3	400	326.4	130,560			単-1号
法面整形工			式	1		846,230			
法面整形(切土部)	現場制約無 レ質土、砂 及び砂質土、粘性土		m2	980	863.5	846,230			単-2号
残土処理工			式	1		1,695,500			
整地	残土受入れ地での処理		m3	150	131	19,650			単-3号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	150	1,231	184,650			単-4号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)		m3	400	2,228	891,200			単-5号
残土等処分			m3	400	1,500	600,000			単-6号
護岸基礎工			式	1		7,518,745			

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
作業土工			式	1		1,262,495			
床掘り	土砂		m3	735	250.9	184,411			単-7号
埋戻し	土砂		m3	525	1,932	1,014,300			単-8号
基面整正			m2	140	455.6	63,784			単-9号
基礎工			式	1		6,256,250			
プレキャスト基礎	底幅 600 c m 高さ 70 0 c m コンクリート以外 又は無し		m	175	35,750	6,256,250			単-10号
法覆護岸工			式	1		32,887,098			
コンクリートブロック工(連節ブロック張)			式	1		32,887,098			
連節ブロック張	大型ブロック張		m2	1,096	27,820	30,490,720			単-11号
胴込・裏込材(砕石)	RC-40		m3	219	9,602	2,102,838			単-12号
現場打小口止コンクリート 1号護岸端止	コンクリート(1号)		m	13	22,580	293,540			単-13号
構造物撤去工			式	1		165,900			

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1		101,600			
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工		m3	10	10,160	101,600			単-14号
運搬処理工			式	1		64,300			
殻運搬	コンクリート殻(無筋)		m3	10	2,905	29,050			単-15号
殻処分	コンクリート殻(無筋)		m3	10	3,525	35,250			単-16号
仮設工			式	1		1,633,000			
交通管理工			式	1		1,633,000			
交通誘導警備員			人日	100	16,330	1,633,000			単-17号
直接工事費			式	1		44,877,033			
共通仮設費			式	1		4,475,000			
共通仮設費			式	1		513,000			
現場環境改善費(率計上)			式	1		513,000			

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	工事区分	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費 (率計上)			式	1					
						3,962,000			
純工事費			式	1					
						49,352,033			
現場管理費			式	1					
						15,289,000			
工事原価			式	1					
						64,641,033			

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
						工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
築堤・護岸 【中所地区】		式	1		28,998,743				
河川土工		式	1		17,194,623				
掘削工		式	1		277,440				
掘削	表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	850	326.4	277,440			単-1号	
盛土工		式	1		13,176,273				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	6,060	1,212,000			単-2号	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	828.3	91,113			単-3号	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,050	235	716,750			単-4号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3,730	2,756	10,279,880			単-5号	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未 満	m3	3,700	236.9	876,530			単-6号	
法面整形工		式	1		695,360				
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制 約無	m2	1,600	434.6	695,360			単-7号	

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1		3,045,550			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	850	1,583	1,345,550			単-8号
残土等処分			m3	850	2,000	1,700,000			単-9号
法覆護岸工			式	1		1,429,758			
植生工			式	1		1,429,758			
人工張芝	わら芝		m2	1,980	722.1	1,429,758			単-10号
付帯道路工			式	1		6,369,636			
アスファルト舗装工 堤防道路舗装A			式	1		6,369,636			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100		m2	2,660	713.6	1,898,176			単-11号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40 3.0m超		m2	2,660	1,681	4,471,460			単-12号
構造物撤去工			式	1		2,371,726			
構造物取壊し工			式	1		1,544,396			

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,660	580.6	1,544,396				単-13号
運搬処理工		式	1		827,330				
殻運搬	アスファルト殻	m3	106	2,400	254,400				単-14号
殻処分	アスファルト殻	m3	106	5,405	572,930				単-15号
仮設工		式	1		1,633,000				
交通管理工		式	1		1,633,000				
交通誘導警備員		人日	100	16,330	1,633,000				単-16号
河川修繕 【中所地区】 中所第1排水樋門 現場塗装工		式	1		10,038,765				
樋門ゲート補修工		式	1		6,896,690				
扉体	取外し・据付	基	1	857,900	857,900				単-17号
戸当り	取外し・据付	組	1	722,600	722,600				単-18号

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
塗装塗替工 (c-1B)			式	1		5,316,190			
塗膜除去	水性塗膜剥離剤(2回施工)		m2	110	24,770	2,724,700			単-19号
素地調整	2種ケレン		m2	110	2,952	324,720			単-20号
下塗り	有機シンクリッチペイント		m2	110	4,407	484,770			単-21号
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)		m2	110	3,957	435,270			単-22号
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)		m2	110	3,957	435,270			単-23号
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩		m2	110	3,911	430,210			単-24号
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩		m2	110	4,375	481,250			単-25号
仮設工			式	1		3,142,075			
工事用道路工			式	1		498,420			
工事用道路盛土	4.0m以上		m3	90	371.7	33,453			単-26号
敷砂利	RC-40 t=100		m2	195	397.2	77,454			単-27号

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
敷鉄板	22×1,524×3,048 設置・撤去	m2	108	1,094	118,152				単-28号
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	m3	90	236.9	21,321				単-29号
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	90	2,756	248,040				単-30号
架台・仮栈橋工 作業架台		式	1		1,265,093				
覆工板	鋼製 補強型 設置・撤去	m2	36	4,764	171,504				単-31号
架台上部	設置・撤去	t	3.1	42,270	131,037				単-32号
架台下部	設置・撤去	t	6.3	104,000	655,200				単-33号
足場工		掛m2	63.7	4,825	307,352				単-34号
防護施設工		式	1		1,060,992				
仮囲い(シート養生)	2重養生 設置・撤去	m2	128	8,289	1,060,992				単-35号
残土処理工		式	1		317,570				
整地	残土受入れ地での処理	m3	110	131	14,410				単-36号

設計内訳書

工事名	令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事 (当初)					事業区分	河川改修				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	築堤・護岸	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3	110	2,756	303,160					単-37号
直接工事費			式	1		39,037,508					
共通仮設費			式	1		4,246,155					
共通仮設費			式	1		787,155					
運搬費			式	1		346,155					
仮設材運搬費			t	70.5	4,910	346,155					単-38号
現場環境改善費(率計上)			式	1		441,000					
共通仮設費(率計上)			式	1		3,459,000					
純工事費			式	1		43,283,663					
現場管理費			式	1		13,501,000					
工事原価			式	1		56,784,663					

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	303.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削 (ICT)		土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満	m 3	1	303.8	303.8	CB210120		
計						303.8			
単価						303.8	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	277.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3以上10,000m3未満	m 3	1	277.7	277.7	CB210100		
計						277.7			
単価						277.7	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	131	131	CB210610	
	計					131		
	単価					131	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	2,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下	m 3	1	2,756	2,756	CB210110	
	計					2,756		
	単価					2,756	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	消波根固めブロック製作	平型 3tブロック	単位	個	数量	1	単価	49,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック製作		2.5tを超え5.5t以下 鋼製型枠 異形ブロック10t未満 18-8-40(高炉)	個	1	49,300	49,300	CB310010	
計						49,300		
単価						49,300	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	消波根固めブロック仮置	平型 3tブロック	単位	個	数量	1	単価	1,627
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック横取り		2.5tを超え5.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,627	1,627	CB310100	
計						1,627		
単価						1,627	円/個	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-7号	消波根固めブロック運搬	平型 2tブロック	単位	個	数量		単価	1,675
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 1.5km以下	個	1	1,675	1,675	CB310040	
	計					1,675		
	単価					1,675	円/個	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-8号	消波根固めブロック運搬	平型 2tブロック	単位	個	数量		単価	1,762
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
	消波根固めブロック運搬	2.5t以下 積込み・荷卸 5個 2.5km以下	個	1	1,762	1,762	CB310040	
	計					1,762		
	単価					1,762	円/個	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-9号	消波根固めブロック仮置	平型 2tブロック	単位	個	数量	1	単価	3,422
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
消波根固めブロック積込み		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,747	1,747	CB310180	
消波根固めブロック荷卸		2.5t以下 ラフテレンクレーン(油圧伸縮シブ型)25t吊 標準	個	1	1,675	1,675	CB310190	
計						3,422		
単価						3,422	円/個	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 11号	
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-11号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					16,330	
	単価					16,330	円/人日

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-12号	掘削（ICT）保守点検	土砂 オープンカット 無し 10,000m3以上50,000m3未満 5000m3	単位	式	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土木一般世話役		人	0.714	26,208	18,712	
	計					18,712	
	単価					18,712	円/式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	システム初期費（ICT）	バックホウ	単位	式	数量	1	単価	598,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
システム初期費		バックホウ						
			式		1		598,000	
計							598,000	
単価							598,000	円/式

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100		
計						326.4			
単価						326.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(切土部)	現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土	単位	m2	数量		1	単価	863.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		切土部 無し 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	863.5	863.5	CB220010		
計						863.5			
単価						863.5	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-3号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131	131	CB210610		
計						131			
単価						131	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,231
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下	m 3	1	1,231	1,231	CB210110		
計						1,231			
単価						1,231	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 15.5km以下	m 3	1	2,228	2,228	CB210110		
計						2,228			
単価						2,228	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	残土等処分		単位	m3	数量		1	単価	1,500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
残土等処分			m 3	1	1,500	1,500	CB210560		
計						1,500			
単価						1,500	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-7号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	250.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 標準 無し 無し	m 3	1	250.9	250.9	CB210030		
計						250.9			
単価						250.9	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-8号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量		1	単価	1,932
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	1	1,932	1,932	CB210410		
計						1,932			
単価						1,932	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一9号	基面整正	単位	m2	数量	1	単価	455.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正			m 2	1	455.6	455.6	CB210080
計						455.6	
単価						455.6	円/m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	プレキャスト基礎	底幅 600 c m 高さ 700 c m コンクリート以外又は無し	単位	m	数量	10	単価	35,750
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト基礎	コンクリート以外又は無し 2000mm 900mm以上1100mm未満 再生クラッシュラン RC-40 標準 全ての費用	m	10	5,835	58,350	CB322120		
プレキャスト基礎ブロック (材料費)		個	5	54,300	271,500	WYB00001		
埋戻し	現場制約あり 土砂 有り	m ³	3.943	6,988	27,553.68	CB210410		
計					357,403.68			
単価					35,750	円/m		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	連節ブロック張	大型ブロック張	単位	m2	数量		1	単価	27,820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
連節ブロック張		150kg/個以上 連結金具 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)無し	m 2	1	27,820	27,820	CB226040		
計						27,820			
単価						27,820	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	胴込・裏込材(砕石)	RC-40	単位	m3	数量		1	単価	9,602
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,602	9,602	CB226120		
計						9,602			
単価						9,602	円/m3		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	現場打小口止コンクリート 1号護岸端止	コンクリート(1号)	単位	m	数量	1	単価	22,580
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打小口止コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	0.3	70,760	21,228	CB226190	
目地板		30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	m 2	0.35	3,845	1,345.75	CB224710	
計						22,573.75		
単価						22,580	円/m	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量	1	単価	10,160
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	m 3	1	10,160	10,160	WB824010 単- 18号	
計						10,160		
単価						10,160	円/m3	

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-15号	殻運搬	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	2,905
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 23.2km以下 全ての費用	m 3	1	2,905	2,905	CB227010	
	計					2,905		
	単価					2,905	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-16号	殻処分	コンクリート殻(無筋)	単位	m3	数量	1	単価	3,525
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m 3)			m 3	1	3,525	3,525	WB020051 単- 19号	
	計					3,525		
	単価					3,525	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
						1		16,330
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B		人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 20号		
計					16,330			
単価					16,330	円/人日		

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要	単位	m 3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	1	10,157.65	10,157	
	諸雑費（まるめ）		式	1		3	
	計					10,160	
	単価					10,160	円/m 3

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-19号	処分費（m 3）		単位	m 3	数量	100	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	処分費	コンクリート殻(無筋)	m 3	100	3,525	352,500	
	計					352,500	
	単価					3,525	円/m 3

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,328	16,328		16,330
	諸雑費（まるめ）		式	1			2	
	計						16,330	
	単価						16,330	円/人日

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		1	単価	326.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	326.4	326.4	CB210100		
計						326.4			
単価						326.4	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一2号	路体(築堤)盛土	2.5m未満	単位	m3	数量		1	単価	6,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
路体(築堤)盛土		2.5m未満	m 3	1	6,060	6,060	CB210510		
計						6,060			
単価						6,060	円/m3		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-3号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m 3	1	828.3	828.3	CB210510
	計					828.3	
	単価					828.3	円/m3

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-4号	路体(築堤)盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	路体(築堤)盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m 3	1	235	235	CB210510
	計					235	
	単価					235	円/m3

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,756	2,756	CB210110	
計						2,756		
単価						2,756	円/m3	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込(ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一7号	法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	単位	m2	数量		単価	434.6
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	m 2	1	434.6	434.6	CB220010	
計						434.6		
単価						434.6	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一8号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		単価	1,583
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3	1	1,583	1,583	CB210110	
計						1,583		
単価						1,583	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	残土等処分		単位	m3	数量		単価	2,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	残土等処分		m 3	1	2,000	2,000	CB210560	
	計					2,000		
	単価					2,000	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	人工張芝	わら芝	単位	m2	数量		単価	722.1
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	人工張芝		m 2	1	722.1	722.1	CB220910	
	計					722.1		
	単価					722.1	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100	単位	m2	数量		1	単価	713.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	下層路盤(車道・路肩部)	100mm 1層施工 再生クランチャレン RC-30 全ての費用	m 2	1	713.6	713.6	CB410030		
	計					713.6			
	単価					713.6	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40 3.0m超	単位	m2	数量		1	単価	1,681
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	表層(車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	1,681	1,681	CB410260		
	計					1,681			
	単価					1,681	円/m2		

1次単価表

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	単位	m2	数量	1	単価	580.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	580.6	580.6	CB430310	
計						580.6		
単価						580.6	円/m2	

						単価使用年月	2025. 3	
						歩掛使用年月	2025. 3	
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	2,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 10.0km以下 全ての費用	m 3	1	2,400	2,400	CB227010	
計						2,400		
単価						2,400	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-15号	処処分	アスファルト	単位	m3	数量		単価	5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	5,405	5,405	WB020051 単- 39号	
計						5,405		
単価						5,405	円/m3	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-16号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 40号	
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	扉体	取外し・据付	単位	基	数量		単価	857,900
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
扉体 (取外し・据付)							WYB00001	
			基	1	857,900	857,900	単一	41号
	計					857,900		
	単価					857,900	円/基	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	戸当り	取外し・据付	単位	組	数量		単価	722,600
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
戸当り (取外し・据付)							WYB00002	
			組	1	722,600	722,600	単一	42号
	計					722,600		
	単価					722,600	円/組	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一19号	塗膜除去	水性塗膜剥離剤 (2回施工)	単位	m2	数量		1	単価	24,770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
塗膜除去 (塗膜剥離剤)		水性塗膜剥離剤	m 2	2	7,712	15,424	WYB00004 単一 43号		
廃材の回収・積込			m 2	2	4,671	9,342	WYB00005 単一 44号		
計						24,766			
単価						24,770	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一20号	素地調整	2種ケレン	単位	m2	数量		1	単価	2,952
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
素地調整		2種ケレン(動力工具と手作業の併用)	m 2	1	2,952	2,952	WYB00006 単一 45号		
2種ケレン(動力工具と手作業の併用)									
計						2,952			
単価						2,952	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一21号	下塗り	有機シンクワッチェイント	単位	m2	数量		1	単価	4,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗り		有機シンクワッチェイント 刷毛塗り 500g/m2	m 2	1	4,407	4,407	WYB00007	単一 46号	
		有機シンクワッチェイント 刷毛塗り 500g/m2							
	計					4,407			
	単価					4,407	円/m2		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一22号	下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)	単位	m2	数量		1	単価	3,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗り		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 刷毛塗り 240g/m2	m 2	1	3,957	3,957	WYB00009	単一 47号	
		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 刷毛塗り 240g/m2							
	計					3,957			
	単価					3,957	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一23号	下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)	単位	m2	数量		1	単価	3,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
下塗り		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 刷毛塗り 240g/m2	m 2	1	3,957	3,957	WYB00011 単一 47号		
		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗 刷毛塗り 240g/m2							
	計					3,957			
	単価					3,957		円/m2	

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一24号	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩	単位	m2	数量		1	単価	3,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
中塗り		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 刷毛塗り 180g/m2	m 2	1	3,911	3,911	WYB00013 単一 48号		
		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 刷毛塗り 180g/m2							
	計					3,911			
	単価					3,911		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩	単位	m2	数量	1	単価	4,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上塗り		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 刷毛塗り 140g/m2	m 2	1	4,375	4,375	WYB00015 単- 49号	
		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 刷毛塗り 140g/m2						
	計					4,375		
	単価					4,375	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	工事用道路盛土	4.0m以上	単位	m3	数量	1	単価	371.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<設置>								
整地		敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し	m 3	1	134.8	134.8	CB210610	
<撤去>								
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満	m 3	1	236.9	236.9	CB210020	
計						371.7		
単価						371.7	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-27号	敷砂利	RC-40 t=100	単位	m2	数量	1	単価	397.2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
<設置>								
整地	敷均し(ルース) 標準(10,000m3未満) 無し		m 3	0.1	134.8	13.48	CB210610	
再生クラッシャーラン	RC-40		m 3	0.1	3,600	360		
<撤去>								
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満		m 3	0.1	236.9	23.69	CB210020	
計						397.17		
単価						397.2	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	敷鉄板	22×1,524×3,048 設置・撤去	単位	m2	数量		単価	
					108			1,094
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去					WB253610	
			m 2	108	396.9	42,865.2	単一 50号	
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm) 無 55日 無 有					WB253630	
			枚	24	3,135	75,240	単一 51号	
計						118,105.2		
単価						1,094	円/m2	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一29号	積込(ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	単位	m3	数量		単価	
					1			236.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込 (ルーズ)		土砂 土量50,000m3未満					CB210020	
			m 3	1	236.9	236.9		
計						236.9		
単価						236.9	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)無し 22.5km以下	m3	1	2,756	2,756	CB210110	
計						2,756		
単価						2,756	円/m3	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	覆工板	鋼製 補強型 設置・撤去	単位	m2	数量	1	単価	4,764
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレシクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	m 2	1	971	971	WB252820	単一	52号
覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレシクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	m 2	1	488.5	488.5	WB252820	単一	53号
覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2月 無 有 1020円 1回	m 2	1	3,304	3,304	WB251920	単一	54号
計					4,763.5			
単価					4,764		円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	架台上部	設置・撤去	単位	t	数量	単価	金額	単価	42,270
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
上部工架設・撤去工		架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	t	3.1	15,400	47,740	WB252810		
上部工架設・撤去工		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	t	3.1	7,899	24,486.9	WB252810		
<材料費>									
主桁材（賃料）		H-300×300×10×15（55日）修理・損耗費含む	t	2.1	8,929	18,750.9	WYB00030		
スチフナ材		PL-9 スクラップ 控除	t	0.03	101,800	3,054	WYB00039		
覆工板ずれ止め材		L-100×100×10 スクラップ 控除	t	0.01	98,800	988	WYB00041		
地覆材（損料）		[-250×90×11×14.5	t	1	10,620	10,620	WYB00031		
重仮設用締付金具（賃料）		C-50（55日）整備費含む	個	24	897	21,528	WYB00003		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	16	241.2	3,859.2			
計						131,027			
単価						42,270	円/t		

1次単価表

単-33号		架台下部	設置・撤去	単位	t	数量	単価	金額	単価	104,000
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		設置 ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型50t吊 標準(1.0)		t	6.3	42,930	270,459	WB252840 単一 62号		
橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）		撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮シブ型50t吊 標準(1.0)		t	6.3	25,780	162,414	WB252840 単一 63号		
<材料費>										
受桁材・敷桁材・支柱（賃料）		H-300×300×10×15（55日）修理・損耗費含む		t	4.1	8,929	36,608.9	WYB00040 単一 64号		
スチフナ材		PL-9 スクラップ控除		t	0.09	101,800	9,162	WYB00043 単一 65号		
補助ピース（賃料）		H-300（55日）整備費含む		t	0.7	22,600	15,820	WYB00035 単一 66号		
垂直プレス材・ネコ材		L-100×100×10 スクラップ控除		t	1	98,800	98,800	WYB00038 単一 67号		
水平継材（損料）		[-150×75×6.5×10		t	0.4	10,530	4,212	WYB00042 単一 68号		
重仮設用締付金具（賃料）		C-50（55日）整備費含む		個	48	897	43,056	WYB00010 単一 69号		
摩擦接合用高力ボルト（六角）		F 1 0 T M 2 2 × 6 5		組	60	234.7	14,082			
計							654,613.9			

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-34号	足場工		単位	掛m2	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	掛m2	1	4,825	4,825	WB252110 単- 70号	4,825
	計							4,825
	単価							4,825 円/掛m2

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-35号	仮囲い(シート養生)	2重養生 設置・撤去	単位	m2	数量	128	単価	8,289
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	仮囲い(シート養生) 設置・撤去	2重養生	m 2	128	8,055	1,031,040	WYB00008 単一 71号	
	単管パイプ(損料)	φ48.6	k g	266	29.9	7,953.4		
	養生シート	ホリエレン	m 2	255	86	21,930	WYB00012 単一 72号	
	計					1,060,923.4		
	単価					8,289	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-36号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	131
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
整地		残土受入れ地での処理	m 3	1	131	131	CB210610		
計						131			
単価						131	円/m3		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-37号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	2,756
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下	m 3	1	2,756	2,756	CB210110		
計						2,756			
単価						2,756	円/m3		

1次単価表

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-38号	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	4,910
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	t	1	3,410	3,410	WB010020 単一 73号	
仮設材等の積み込み、取卸し費	積み込み、取卸し(片道分)	t	1	1,500	1,500	WB010030 単一 74号	
計					4,910		
単価					4,910	円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-39号	処分費 (m ³)		単位	m ³	数量		単価	
					100			5,405
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト	m ³	100	5,405	540,500		
計						540,500		
単価						5,405	円/m ³	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-40号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
					1			16,330
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16,328	16,328		
諸雑費 (まるめ)			式	1		2		
計						16,330		
単価						16,330	円/人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一41号	扉体（取外し・据付）		単位	基	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	3	26,208	78,624		857,900
	機械設備据付工		人	12	31,512	378,144		
	普通作業員		人	6	22,776	136,656		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	3	78,300	234,900		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		29,576		
	計					857,900		
	単価					857,900	円/基	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-42号	戸当り（取外し・据付）		単位	組	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	4	26,208	104,832		
	機械設備据付工		人	8	31,512	252,096		
	普通作業員		人	8	22,776	182,208		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	2	78,300	156,600		
	諸雑費（率+まるめ） 5%		式	1		26,864		
	計					722,600		
	単価					722,600	円/組	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-43号	塗膜除去 (塗膜剥離剤)	水性塗膜剥離剤	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	7,712
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
	橋りょう塗装工		人	0.15	32,448		4,867		
	塗膜剥離剤	水性	k g	1.07	1,750		1,872		
	諸雑費 (率+まるめ) 20%		式	1			973		
	計						7,712		
	単価						7,712	円/m ²	

参考資料（1）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-44号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	廃材の回収・積込		m ²				1	4,671
	橋りょう塗装工		人	0.12	32,448	3,893		
	諸雑費（率+まるめ） 20%		式	1		778		
	計					4,671		
	単価					4,671	円/m ²	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-45号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価	摘要
	素地調整	2種ケレン(動力工具と手作業の併用)	m ²				1	2,952
	橋りょう塗装工		人	0.07	32,448	2,271		
	諸雑費（率+まるめ） 30%		式	1		681		
	計					2,952		
	単価					2,952	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	下塗り	有機ジンクリッチ [®] ペイント 刷毛塗り 500g/m2	単位	m ²	数量	1	単価	4,407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0.1	32,448	3,244		
ジンクリッチ ペイント		有機厚膜	kg	0.5	1,650	825		
塗料用シンナー		ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	L	0.022	640	14		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		324		
計						4,407		
単価						4,407	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一47号	下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗り 刷毛塗り 240g/m ²	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	3,957
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう塗装工									
			人	0.1	32,448		3,244		
弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料									
			kg	0.24	1,570		376		
エポキシ樹脂塗料用シンナー									
			L	0.021	640		13		
諸雑費（率+まるめ） 10%									
			式	1			324		
計							3,957		
単価							3,957	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 刷毛塗り 180g/m2	単位	m 2	数量	1	単価	3,911
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0.1	32,448	3,244		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		中塗り塗料 淡彩	k g	0.18	1,860	334		
ふっ素樹脂塗料用シンナー		中塗り用	L	0.015	635	9		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		324		
計						3,911		
単価						3,911	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗 刷毛塗り 140g/m2	単位	m 2	数量	1	単価	4,375
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう塗装工			人	0.1	32,448	3,244		
弱溶剤形ふっ素樹脂塗料		上塗り塗料 淡彩	k g	0.14	5,700	798		
ふっ素樹脂塗料用シンナー		上塗り用	L	0.013	732.5	9		
諸雑費（率+まるめ） 10%			式	1		324		
計						4,375		
単価						4,375	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m ²	数量	100	単価	396.9
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.295	26,208	7,731			
とび工		人	0.295	27,456	8,099			
普通作業員		人	0.295	22,776	6,718			
バックホウ（クローラ型）運転		日	0.295	56,810	16,758	WK250590	単一	75号
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		384			
計					39,690			
単価					396.9		円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	敷鉄板賃料	22×1,524×3,048(mm) 無 55日 無 有	単位	枚	数量	1	単価	3,135
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料		22×1524×3048mm	枚	1	2,365	2,365		
整備費（敷鉄板）		22×1524×3048mm	枚	1	770	770		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,135		
単価						3,135	円/枚	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	覆工板設置・撤去工	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	100	単価	971
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.45	26,208	11,793		
	とび工		人	1.5	27,456	41,184		
	普通作業員		人	0.27	22,776	6,149		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.47	78,300	36,801		
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		1,173		
	計					97,100		
	単価					971	円/m ²	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-53号	覆工板設置・撤去工	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	488.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土木一般世話役		人	0.27	26,208	7,076			
	とび工		人	0.8	27,456	21,964			
	普通作業員		人	0.12	22,776	2,733			
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.21	78,300	16,443			
	諸雑費 (率+まるめ) 2%		式	1		634			
	計					48,850			
	単価					488.5		円/m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-54号	覆工板賃料	覆工板(鋼製 補強型) 2月 無 有 1020円 1回	単位	m 2	数量	1	単価	3,304
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	覆工板	鋼製 補強型	m 2	1	2,060	2,060		
	覆工板 修理費及び損耗費		m 2	1	1,244.4	1,244		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					3,304		
	単価					3,304	円/m 2	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-55号	上部工架設・撤去工	架設 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	15,400
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.62	40,040	24,824			
	橋りょう特殊工		人	2.1	32,552	68,359			
	普通作業員		人	0.41	22,776	9,338			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.58	78,300	45,414			
	諸雑費 (率+まるめ) 6%		式	1		6,065			
	計					154,000			
	単価					15,400		円/t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-56号	上部工架設・撤去工	撤去 ラフテレンクレーン油圧伸縮ジブ型 50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	7,899
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	橋りょう世話役		人	0.34	40,040	13,613			
	橋りょう特殊工		人	1	32,552	32,552			
	溶接工		人	0.13	27,456	3,569			
	普通作業員		人	0.17	22,776	3,871			
	ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50 t 吊	日	0.29	78,300	22,707			
	諸雑費 (率+まるめ) 5%		式	1		2,678			
	計					78,990			
	単価					7,899		円/t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-57号	主桁材（賃料）	H-300×300×10×15（55日）修理・損耗費含む	単位	t	数量		単価	
						1		8,929
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼（賃料）		300型 90日(3ヶ月)以内	t・日	55	90	4,950		
H形鋼（修理・損耗費）		300型	t	1	3,979	3,979		
計						8,929		
単価						8,929	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-58号	スチフナ材	PL-9 スクラップ 控除	単位	t	数量		単価	
						1		101,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼		PL-9	t	1	133,000	133,000		
スクラップ		鉄 H1	t	-1	31,200	-31,200		
計						101,800		
単価						101,800	円／t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-59号	覆工板ずれ止め材	L-100×100×10 スクラップ 控除	単位	t	数量		単価	
						1		98,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		L-100×100×10	t	1	130,000	130,000		
スクラップ		鉄 H1	t	-1	31,200	-31,200		
計						98,800		
単価						98,800	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-60号	地覆材（損料）	[-250×90×11×14.5	単位	t	数量		単価	
						1		10,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
溝型鋼（損料）		[-250×90×11×14.5	t	1	10,620	10,620		
計						10,620		
単価						10,620	円／t	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一61号	重仮設用締付金具（賃料）	C-50（55日）整備費含む	単位	個	数量		単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
重仮設用締付金具（賃料）	C-50 90日(3ヶ月)以内	個・日	55	11.5	632			897
重仮設用締付金具（整備費）	C-50	個	1	265	265			
計								897
単価								897 円/個

参考資料（１）

単-62号		橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	設置 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	42,930
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				人	1.7	40,040	68,068			
橋りょう特殊工				人	4.2	32,552	136,718			
溶接工				人	1.1	27,456	30,201			
普通作業員				人	2.6	22,776	59,217			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		日	1.5	78,300	117,450			
諸雑費（率+まるめ） 6%				式	1		17,646			
計							429,300			
単価							42,930	円/t		

参考資料（１）

単-63号		橋脚設置・撤去工（直接基礎形式）	撤去 ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型50t吊 標準(1.0)	単位	t	数量	単価	金額	単価	25,780
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう世話役				人	1.1	40,040	44,044			
橋りょう特殊工				人	3	32,552	97,656			
溶接工				人	1	27,456	27,456			
普通作業員				人	1.4	22,776	31,886			
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		50 t 吊		日	0.7	78,300	54,810			
諸雑費（率+まるめ） 1%				式	1		1,948			
計							257,800			
単価							25,780	円/t		

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-64号	受桁材・敷桁材・支柱（賃料）	H-300×300×10×15（55日）修理・損耗費含む	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	H形鋼（賃料）	300型 90日(3ヶ月)以内	t・日	55	90	4,950		
	H形鋼（修理・損耗費）	300型	t	1	3,979	3,979		
	計					8,929		
	単価					8,929	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-65号	スチフナ材	PL-9 スクラップ 控除	単位	t	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	平鋼	PL-9	t	1	133,000	133,000		
	スクラップ	鉄 H1	t	-1	31,200	-31,200		
	計					101,800		
	単価					101,800	円／t	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-66号	補助ピース（賃料）	H-300（55日）整備費含む	単位	t	数量		単価	
						1		22,600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製山留材（賃料）		部材(H300) 90日(3ヶ月)以内	t・日	55	240	13,200		
鋼製山留材（整備費）		部材(H300)	t	1	9,400	9,400		
計						22,600		
単価						22,600	円／t	

							単価使用年月	2025. 3
							歩掛使用年月	2025. 3
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-67号	垂直プレス材・ネコ材	L-100×100×10 スクラップ控除	単位	t	数量		単価	
						1		98,800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
等辺山形鋼		L-100×100×10	t	1	130,000	130,000		
スクラップ		鉄 H1	t	-1	31,200	-31,200		
計						98,800		
単価						98,800	円／t	

参考資料（1）

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-68号	水平継材（損料）	[-150×75×6.5×10	単位	t	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溝型鋼（損料）	[-150×75×6.5×10	t	1	10,530	10,530	
	計					10,530	
	単価					10,530	円/t

						単価使用年月	2025. 3
						歩掛使用年月	2025. 3
						労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-69号	重仮設用締付金具（賃料）	C-50（55日）整備費含む	単位	個	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	重仮設用締付金具（賃料）	C-50 90日(3ヶ月)以内	個・日	55	11.5	632	
	重仮設用締付金具（整備費）	C-50	個	1	265	265	
	計					897	
	単価					897	円/個

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-70号	足場工	手摺先行型枠組足場 必要 標準	単位	掛m ²	数量	100	単価	4,825
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	1.6	26,208	41,932		
	とび工		人	8.5	27,456	233,376		
	普通作業員		人	1.3	22,776	29,608		
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.4	45,300	63,420		
	諸雑費 (率+まるめ) 31%		式	1		114,164		
	計					482,500		
	単価					4,825	円/掛m ²	

参考資料 (1)

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一71号	仮囲い (シート養生) 設置・撤去	2重養生	単位	m ²	数量	単価	金額	単価	摘要
	名称	規格	単位	数量	単価				
	土木一般世話役		人	0.5	26,208		13,104		
	普通作業員		人	2.5	22,776		56,940		
	諸雑費 (率+まるめ) 15%		式	1			10,506		
	計						80,550		
	単価						8,055	円/m ²	

参考資料（１）

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-72号	養生シート	ポリエチレン	単位	m ²	数量		1	単価	86
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	養生シート	ポリエチレン	m ²	1.09	79.7	86			
	計					86			
	単価					86	円/m ²		

							単価使用年月	2025. 3	
							歩掛使用年月	2025. 3	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-73号	仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運	北海道・東北・北陸・中国・四国・九州 3.1km 12m以内 各種(実数入力) 0無 無	単位	t	数量		1	単価	3,410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基本運賃区分B	製品長12m以内 10kmまで	t	1	3,410	3,410			
	諸雑費(まるめ)		式	1		0			
	計					3,410			
	単価					3,410	円/t		

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-74号	仮設材等の積み込み, 取卸し費	積み込み, 取卸し(片道分)	単位	t	数量	1	単価	1,500
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
積み込み, 取卸し費 (仮設材等)		t	1	1,500	1,500			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,500			
単価					1,500	円/t		

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 3
歩掛使用年月	2025. 3
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-75号	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	単価	金額	単価	56,810
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	26,208	26,208			
軽油		L	119	152	18,088			
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ） 2.9t吊	日	1.06	11,800	12,508			
諸雑費（まるめ）		式	1		6			
計					56,810			
単価					56,810	円/日		