鏡

１．工事名

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）
工事地名	広島県安芸高田市甲田町地先～安芸高田市八千代町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	三次河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5252010002		１４）	単価適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年　月　日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	62,710	
１０）	地　　区	安芸高田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月14日	
１１）	河川・路線	江の川		２４）	入 札 締 切 日	年　月　日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持	式	1		42,591,804			
緊急時対応工	式	1		1,759,044			
緊急時対応工	式	1		1,497,692			
災対機械実運転点検工	式	1		261,352			
除草工	式	1		36,779,992			
堤防除草工（1回目）	式	1		18,318,780			
堤防除草工（2回目）	式	1		18,461,212			
堤防養生工	式	1		143,808			
伐木除根工	式	1		143,808			
河道整正工	式	1		259,580			
河道堆積土砂撤去	式	1		259,580			
護岸補修工	式	1		1,091,920			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1		1,091,920			

設計総括表

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防天端舗装工	式	1		224,040			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 堤防舗装A	式	1		224,040			
法面補修工	式	1		1,304,080			
法面補修工	式	1		1,304,080			
清掃工	式	1		441,650			
塵芥処理工	式	1		441,650			
付帯工	式	1		434,790			
水防施設工	式	1		434,790			
仮設工	式	1		152,900			
交通管理工	式	1		152,900			
直接工事費	式	1		42,591,804			
共通仮設費	式	1		3,862,000			
共通仮設費	式	1		519,000			

設計総括表

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）	式	1		519,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		3,343,000			
純工事費	式	1		46,453,804			
現場管理費	式	1		16,129,000			
工事原価	式	1		62,582,804			
一般管理費等	式	1		11,357,196			
工事価格	式	1		73,940,000			
消費税相当額	式	1		7,394,000			
工事費計	式	1		81,334,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		42,591,804			
緊急時対応工		式	1		1,759,044			
緊急時対応工		式	1		1,497,692			
緊急時対応		式	1		1,497,692			内-1号
災対機械実運転点検工		式	1		261,352			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車	30m3/min	式	1		70,096			内-2号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車	30m3/min	式	1		70,096			内-3号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車	30m3/min（揚程20m）	式	1		70,096			内-4号
照明車	2kw×6灯	式	1		25,532			内-5号
照明車	1.3kw×6灯	式	1		25,532			内-6号
除草工		式	1		36,779,992			
堤防除草工（1回目）		式	1		18,318,780			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力除草	m2	4,200	89.49	375,858			単-1号
除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	m2	296,000	6.01	1,778,960			単-2号
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	26,900	9.68	260,392			単-3号
除草	肩掛式	m2	86,900	35.68	3,100,592			単-4号
集草	人力集草	m2	120,000	20.3	2,436,000			単-5号
集草	機械集草	m2	294,000	9.73	2,860,620			単-6号
積込・荷卸	梱包無し	m2	414,000	12.8	5,299,200			単-7号
運搬(堤防除草)		m2	260,800	6.19	1,614,352			単-8号
運搬(堤防除草)		m2	87,000	4.28	372,360			単-9号
運搬(堤防除草)		m2	33,100	3.33	110,223			単-10号
運搬(堤防除草)		m2	33,100	3.33	110,223			単-11号
堤防除草工 (2回目)		式	1		18,461,212			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力除草	m2	4,200	89.49	375,858			単-12号
除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	m2	296,000	6.01	1,778,960			単-13号
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	26,900	9.68	260,392			単-14号
除草	肩掛式	m2	86,900	35.68	3,100,592			単-15号
集草	人力集草	m2	120,000	20.3	2,436,000			単-16号
集草	機械集草	m2	294,000	9.73	2,860,620			単-17号
積込・荷卸	梱包無し	m2	414,000	12.8	5,299,200			単-18号
運搬(堤防除草)		m2	339,500	6.19	2,101,505			単-19号
運搬(堤防除草)		m2	74,500	3.33	248,085			単-20号
堤防養生工		式	1		143,808			
伐木除根工		式	1		143,808			
伐木･伐竹	伐木(人力施工：中)	m2	400	107	42,800			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積積込み		m2	400	54.69	21,876			単-22号
伐木伐竹運搬		m3	7	2,996	20,972			単-23号
処分費	木くず(木・幹・枝葉)	t	4	14,540	58,160			単-24号
河道整正工		式	1		259,580			
河道堆積土砂撤去		式	1		259,580			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	315.5	31,550			単-25号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	2,155	215,500			単-26号
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	125.3	12,530			単-27号
護岸補修工		式	1		1,091,920			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		1,091,920			
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 KP-2-1	150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 遮水ｼｰﾄ無	m2	50	21,690	1,084,500			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,710	7,420			単-29号
堤防天端舗装工		式	1		224,040			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 堤防舗装A		式	1		224,040			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100	m2	100	625.4	62,540			単-30号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40 1.4m以上3.0m以下	m2	100	1,615	161,500			単-31号
法面補修工		式	1		1,304,080			
法面補修工		式	1		1,304,080			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	315.5	31,550			単-32号
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	125.3	12,530			単-33号
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	500	2,520	1,260,000			単-34号
清掃工		式	1		441,650			
塵芥処理工		式	1		441,650			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	集草・集積	m3	50	6,927	346,350			単-35号
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬	m3	50	1,895	94,750			単-36号
処分費		kg	50	11	550			単-37号
付帯工		式	1		434,790			
水防施設工		式	1		434,790			
大型土のう更新	耐候性（長期仮設対応（3年）型）	袋	50	8,601	430,050			単-38号
廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ運搬		t	0.2	3,700	740			単-39号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ	t	0.2	20,000	4,000			単-40号
仮設工		式	1		152,900			
交通管理工		式	1		152,900			
交通誘導警備員		人日	10	15,290	152,900			単-41号
直接工事費		式	1		42,591,804			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和７年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,862,000			
共通仮設費		式	1		519,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		519,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,343,000			
純工事費		式	1		46,453,804			
現場管理費		式	1		16,129,000			
工事原価		式	1		62,582,804			
一般管理費等		式	1		11,357,196			
工事価格		式	1		73,940,000			
消費税相当額		式	1		7,394,000			
工事費計		式	1		81,334,000			

一式当たり内訳書

緊急時対応

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【直接人件費】								
事前打ち合わせ		回	1	366,000	366,000			WYB00019 単－　42号
緊急時対応		時間	64	11,440	732,160			WYB00046 単－　43号
演習（情報伝達演習、地震防災訓練）		時間	28	11,440	320,320			WYB00049 単－　44号
【現場経費】								
現場経費	業務用自動車運転	時間	92	596	54,832			WYB00044 単－　45号
現場経費	業務用自動車運転	日	23	1,060	24,380			WYB00045 単－　46号
合　計					1,497,692			

一式当たり内訳書

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ	30m3/min	式	1		70,096			WYB00001 単ー　47号
合　計					70,096			

一式当たり内訳書

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ	30m3/min	式	1		70,096			WYB00001 単ー　47号
合　計					70,096			

一式当たり内訳書

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ	30m3/min (揚程20m)	式	1		70,096			WYB00012 単ー　48号
合　計					70,096			

一式当たり内訳書

照明車

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明車	2kw×6灯	式	1		25,532			WYB00009 単ー　49号
合　計					25,532			

一式当たり内訳書

照明車

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明車	1.3kw×6灯	式	1		25,532			WYB00015 単ー　50号
合　計					25,532			

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	89.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力	ｍ２	1	89.49	89.49	CB320010
計					89.49	
単価					89.49	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	単位	m2	数量	1	単価	6.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	ｍ２	1	6.01	6.01	CB320010
計					6.01	
単価					6.01	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	9.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	ｍ２	1	9.68	9.68	CB320010
計					9.68	
単価					9.68	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	35.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し	ｍ２	1	35.68	35.68	CB320010
計					35.68	
単価					35.68	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	集草	人力集草	単位	m2	数量	1	単価	20.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	20.3	20.3	CB320030
計					20.3	
単価					20.3	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	集草	機械集草	単位	m2	数量	1	単価	9.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	ｍ２	1	9.73	9.73	CB320030
計					9.73	
単価					9.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込・荷卸	梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	12.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	12.8	12.8	CB320040
計					12.8	
単価					12.8	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	6.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 梱包無し 無し 1 3.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	6.19	6.19	CB320050
計					6.19	
単価					6.19	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	4.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	4.28	4.28	CB320050	
計						4.28		
単価						4.28	円／m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	3.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	3.33	3.33	CB320050	
計						3.33		
単価						3.33	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	3.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	3.33	3.33	CB320050	
計						3.33		
単価						3.33	円／m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	89.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力	ｍ２	1	89.49	89.49	CB320010	
計						89.49		
単価						89.49	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	単位	m2	数量	1	単価	6.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	ｍ２	1	6.01	6.01	CB320010
計					6.01	
単価					6.01	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	9.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	ｍ２	1	9.68	9.68	CB320010
計					9.68	
単価					9.68	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	35.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し	ｍ２	1	35.68	35.68	CB320010
計					35.68	
単価					35.68	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	集草	人力集草	単位	m2	数量	1	単価	20.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	20.3	20.3	CB320030
計					20.3	
単価					20.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	集草	機械集草	単位	m2	数量	1	単価	9.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	ｍ２	1	9.73	9.73	CB320030
計					9.73	
単価					9.73	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	積込・荷卸	梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	12.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	12.8	12.8	CB320040
計					12.8	
単価					12.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	6.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 13.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	6.19	6.19	CB320050	
計						6.19		
単価						6.19	円／m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	3.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	3.33	3.33	CB320050	
計						3.33		
単価						3.33	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	伐木･伐竹	伐木(人力施工：中)	単位	m2	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	ｍ２	1	107	107	CB320510
計					107	
単価					107	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	集積積込み		単位	m2	数量	1	単価	54.69

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用	ｍ２	1	54.69	54.69	CB320560
計					54.69	
単価					54.69	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,996	2,996	CB320580	
計						2,996		
単価						2,996	円／m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費	木くず(木・幹・枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	1	14,540	14,540	WB020052 単－　51号	
計						14,540		
単価						14,540	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	315.5	315.5	CB210100
計					315.5	
単価					315.5	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,155	2,155	CB210110
計					2,155	
単価					2,155	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.3	125.3	CB210610
計					125.3	
単価					125.3	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 KP-2-1	150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	21,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1	21,690	21,690	CB226020
計					21,690	
単価					21,690	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,710	3,710	CB224710
計					3,710	
単価					3,710	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100	単位	m2	数量	1	単価	625.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	625.4	625.4	CB410030
計					625.4	
単価					625.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,615	1,615	CB410260
計					1,615	
単価					1,615	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	315.5	315.5	CB210100
計					315.5	
単価					315.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.3	125.3	CB210610
計					125.3	
単価					125.3	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	10	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	10	663.2	6,632	CB220010
土材料		ｍ３	3	6,187	18,561	CB210550
計					25,193	
単価					2,520	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	堆積塵芥収集(人力処理)	集草・集積	単位	m3	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込みのみ	ｍ３	1	6,927	6,927	CB320730
計					6,927	
単価					6,927	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	堆積塵芥収集(人力処理)	運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 19.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	1,895	1,895	CB320730
計					1,895	
単価					1,895	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	処分費		単位	kg	数量	1	単価	11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃ごみ	k g	1	11	11	WYB00021 単－　52号
計					11	
単価					11	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	大型土のう更新	耐候性（長期仮設対応（3年）型）	単位	袋	数量	1	単価	8,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】						
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	7,908	7,908	WB252730 単－ 53号
【撤去】						
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	692.5	692.5	WB252730 単－ 54号
計					8,600.5	
単価					8,601	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	1	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 8.5 km以下	t	1	3,700	3,700	CB010410
計					3,700	
単価					3,700	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	WB020052 単－　55号
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,290	15,290	WB010212 単－　56号
計					15,290	
単価					15,290	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	事前打ち合わせ		単位	回	数量	1	単価	366,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事前打ち合わせ			班	4	91,520	366,080	WYB00020 単－　57号	
計						366,080		
単価						366,000	円／回	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	緊急時対応		単位	時間	数量	1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急時対応（技術員）			時間	2	4,368	8,736	WYB00047 単－　58号	
運転手（一般）			時間	1	2,704	2,704	WYB00048 単－　59号	
計						11,440		
単価						11,440	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	演習（情報伝達演習、地震防災訓練）		単位	時間	数量	1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急時対応（技術員）			時間	2	4,368	8,736	WYB00050 単－ 58号	
運転手（一般）			時間	1	2,704	2,704	WYB00051 単－ 59号	
計						11,440		
単価						11,440	円／時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場経費	業務用自動車運転	単位	時間	数量	1	単価	596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン		1500cc	時間	1	193	193		
ガソリン		レギュラー	L	2.6	155	403		
計						596		
単価						596	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場経費	業務用自動車運転	単位	日	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1500cc	日	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	排水ポンプ	30m3/min	単位	式	数量	1	単価	70,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
普通作業員		人	1.5	21,320	31,980	
計					70,096	
単価					70,096	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	排水ポンプ	30m3/min（揚程20m）	単位	式	数量	1	単価	70,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
普通作業員		人	1.5	21,320	31,980	
計					70,096	
単価					70,096	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	照明車	2kw×6灯	単位	式	数量	1	単価	25,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
計					25,532	
単価					25,532	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	照明車	1.3kw×6灯	単位	式	数量	1	単価	25,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
計					25,532	
単価					25,532	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（伐採材）	ｔ	100	14,545	1,454,500		
計						1,454,500		
単価						14,540	円／ｔ	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	処分費	可燃ごみ	単位	ｋｇ	数量	1	単価	11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃ごみ	ｋｇ	1	11.36	11		
計						11		
単価						11	円／ｋｇ	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	25,168	6,996	
特殊作業員		人	0.278	24,544	6,823	
普通作業員		人	0.278	21,320	5,926	
耐候性大型土のう袋材	丸形110×110 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	55,930	15,548	WK250500 単－ 60号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		787	
計					79,080	
単価					7,908	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	692.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	25,168	1,736	
特殊作業員		人	0.069	24,544	1,693	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,670	3,496	WK250500 単－　61号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,925	
単価					692.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,290	
単価					15,290	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	事前打ち合わせ		単位	班	数量	1	単価	91,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	2	34,944	69,888		
運転手（一般）			人	1	21,632	21,632		
計						91,520		
単価						91,520	円／班	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	緊急時対応（技術員）		単位	時間	数量	8	単価	4,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1	34,944	34,944		
計						34,944		
単価						4,368	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	運転手（一般）		単位	時間	数量	8	単価	2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	21,632	21,632	
計					21,632	
単価					2,704	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648	
軽油		L	104	143	14,872	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,800	16,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,930	
単価					55,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648	
軽油		L	78	143	11,154	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,800	14,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,670	
単価					50,670	円／日

鏡

１．工事名

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）
工事地名	広島県安芸高田市甲田町地先～安芸高田市八千代町地先

２．工事内容

１）	発注年月	令和 7年 4月		１２）	設 計 年 月	令和 7年 1月	
２）	事務所名	三次河川国道事務所　河川管理課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	8752520100		１４）	単価適用年月	2025年 1月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2025年 1月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	730日間	自　令和 7年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 3月31日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	62,710	
１０）	地　　区	安芸高田		２３）	公 告 日	令和 7年 1月14日	
１１）	河川・路線	江の川		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計総括表

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持	式	1		42,591,804			
緊急時対応工	式	1		1,759,044			
緊急時対応工	式	1		1,497,692			
災対機械実運転点検工	式	1		261,352			
除草工	式	1		36,779,992			
堤防除草工（1回目）	式	1		18,318,780			
堤防除草工（2回目）	式	1		18,461,212			
堤防養生工	式	1		143,808			
伐木除根工	式	1		143,808			
河道整正工	式	1		259,580			
河道堆積土砂撤去	式	1		259,580			
護岸補修工	式	1		1,091,920			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1		1,091,920			

設計総括表

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堤防天端舗装工	式	1		224,040			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 堤防舗装A	式	1		224,040			
法面補修工	式	1		1,304,080			
法面補修工	式	1		1,304,080			
清掃工	式	1		441,650			
塵芥処理工	式	1		441,650			
付帯工	式	1		434,790			
水防施設工	式	1		434,790			
仮設工	式	1		152,900			
交通管理工	式	1		152,900			
直接工事費	式	1		42,591,804			
共通仮設費	式	1		3,862,000			
共通仮設費	式	1		519,000			

設計総括表

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	共通仮設費
		工事区分	共通仮設費

工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）	式	1		519,000			
共通仮設費（率計上）	式	1		3,343,000			
純工事費	式	1		46,453,804			
現場管理費	式	1		16,129,000			
工事原価	式	1		62,582,804			
一般管理費等	式	1		11,357,196			
工事価格	式	1		73,940,000			
消費税相当額	式	1		7,394,000			
工事費計	式	1		81,334,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川維持		式	1		42,591,804			
緊急時対応工		式	1		1,759,044			
緊急時対応工		式	1		1,497,692			
緊急時対応		式	1		1,497,692			内-1号
災対機械実運転点検工		式	1		261,352			
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車	30m3/min	式	1		70,096			内-2号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車	30m3/min	式	1		70,096			内-3号
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車	30m3/min（揚程20m）	式	1		70,096			内-4号
照明車	2kw×6灯	式	1		25,532			内-5号
照明車	1.3kw×6灯	式	1		25,532			内-6号
除草工		式	1		36,779,992			
堤防除草工（1回目）		式	1		18,318,780			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力除草	m2	4,200	89.49	375,858			単-1号
除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	m2	296,000	6.01	1,778,960			単-2号
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	26,900	9.68	260,392			単-3号
除草	肩掛式	m2	86,900	35.68	3,100,592			単-4号
集草	人力集草	m2	120,000	20.3	2,436,000			単-5号
集草	機械集草	m2	294,000	9.73	2,860,620			単-6号
積込・荷卸	梱包無し	m2	414,000	12.8	5,299,200			単-7号
運搬(堤防除草)		m2	260,800	6.19	1,614,352			単-8号
運搬(堤防除草)		m2	87,000	4.28	372,360			単-9号
運搬(堤防除草)		m2	33,100	3.33	110,223			単-10号
運搬(堤防除草)		m2	33,100	3.33	110,223			単-11号
堤防除草工 (2回目)		式	1		18,461,212			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
除草	人力除草	m2	4,200	89.49	375,858			単-12号
除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	m2	296,000	6.01	1,778,960			単-13号
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	m2	26,900	9.68	260,392			単-14号
除草	肩掛式	m2	86,900	35.68	3,100,592			単-15号
集草	人力集草	m2	120,000	20.3	2,436,000			単-16号
集草	機械集草	m2	294,000	9.73	2,860,620			単-17号
積込・荷卸	梱包無し	m2	414,000	12.8	5,299,200			単-18号
運搬(堤防除草)		m2	339,500	6.19	2,101,505			単-19号
運搬(堤防除草)		m2	74,500	3.33	248,085			単-20号
堤防養生工		式	1		143,808			
伐木除根工		式	1		143,808			
伐木･伐竹	伐木(人力施工：中)	m2	400	107	42,800			単-21号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集積積込み		m2	400	54.69	21,876			単-22号
伐木伐竹運搬		m3	7	2,996	20,972			単-23号
処分費	木くず(木・幹・枝葉)	t	4	14,540	58,160			単-24号
河道整正工		式	1		259,580			
河道堆積土砂撤去		式	1		259,580			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	315.5	31,550			単-25号
土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	100	2,155	215,500			単-26号
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	125.3	12,530			単-27号
護岸補修工		式	1		1,091,920			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)		式	1		1,091,920			
間知ﾌﾞﾛｯｸ張 KP-2-1	150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 遮水ｼｰﾄ無	m2	50	21,690	1,084,500			単-28号

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
目地板	瀝青繊維質目地板t=10	m2	2	3,710	7,420			単-29号
堤防天端舗装工		式	1		224,040			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 堤防舗装A		式	1		224,040			
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100	m2	100	625.4	62,540			単-30号
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40 1.4m以上3.0m以下	m2	100	1,615	161,500			単-31号
法面補修工		式	1		1,304,080			
法面補修工		式	1		1,304,080			
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	100	315.5	31,550			単-32号
整地	残土受入れ地での処理	m3	100	125.3	12,530			単-33号
法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	m2	500	2,520	1,260,000			単-34号
清掃工		式	1		441,650			
塵芥処理工		式	1		441,650			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
堆積塵芥収集(人力処理)	集草・集積	m3	50	6,927	346,350			単-35号
堆積塵芥収集(人力処理)	運搬	m3	50	1,895	94,750			単-36号
処分費		kg	50	11	550			単-37号
付帯工		式	1		434,790			
水防施設工		式	1		434,790			
大型土のう更新	耐候性（長期仮設対応（3年）型）	袋	50	8,601	430,050			単-38号
廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ運搬		t	0.2	3,700	740			単-39号
処分費	廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ	t	0.2	20,000	4,000			単-40号
仮設工		式	1		152,900			
交通管理工		式	1		152,900			
交通誘導警備員		人日	10	15,290	152,900			単-41号
直接工事費		式	1		42,591,804			

設計内訳書

工事名	令和７年度江の川三次管内上流維持工事（令和８年度）　（当　初）	事業区分	河川維持･修繕
		工事区分	河川維持

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		3,862,000			
共通仮設費		式	1		519,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		519,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		3,343,000			
純工事費		式	1		46,453,804			
現場管理費		式	1		16,129,000			
工事原価		式	1		62,582,804			
一般管理費等		式	1		11,357,196			
工事価格		式	1		73,940,000			
消費税相当額		式	1		7,394,000			
工事費計		式	1		81,334,000			

一式当たり内訳書

緊急時対応

第　1号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
【直接人件費】								
事前打ち合わせ		回	1	366,000	366,000			WYB00019 単－　42号
緊急時対応		時間	64	11,440	732,160			WYB00046 単－　43号
演習（情報伝達演習、地震防災訓練）		時間	28	11,440	320,320			WYB00049 単－　44号
【現場経費】								
現場経費	業務用自動車運転	時間	92	596	54,832			WYB00044 単－　45号
現場経費	業務用自動車運転	日	23	1,060	24,380			WYB00045 単－　46号
合　計					1,497,692			

一式当たり内訳書

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車

第　2号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ	30m3/min	式	1		70,096			WYB00001 単ー　47号
合　計					70,096			

一式当たり内訳書

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車

第　3号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ	30m3/min	式	1		70,096			WYB00001 単ー　47号
合　計					70,096			

一式当たり内訳書

排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車

第　4号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水ポンプ	30m3/min (揚程20m)	式	1		70,096			WYB00012 単ー　48号
合　計					70,096			

一式当たり内訳書

照明車

第　5号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明車	2kw×6灯	式	1		25,532			WYB00009 単ー　49号
合　計					25,532			

一式当たり内訳書

照明車

第　6号内訳書

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
照明車	1.3kw×6灯	式	1		25,532			WYB00015 単ー　50号
合　計					25,532			

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－1号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	89.49

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	人力	ｍ２	1	89.49	89.49	CB320010
計					89.49	
単価					89.49	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－2号	除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	単位	m2	数量	1	単価	6.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	ｍ２	1	6.01	6.01	CB320010
計					6.01	
単価					6.01	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－3号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	9.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	ｍ２	1	9.68	9.68	CB320010
計					9.68	
単価					9.68	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－4号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	35.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し	ｍ２	1	35.68	35.68	CB320010
計					35.68	
単価					35.68	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－5号	集草	人力集草	単位	m2	数量	1	単価	20.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	20.3	20.3	CB320030
計					20.3	
単価					20.3	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－6号	集草	機械集草	単位	m2	数量	1	単価	9.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	ｍ２	1	9.73	9.73	CB320030
計					9.73	
単価					9.73	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－7号	積込・荷卸	梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	12.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	12.8	12.8	CB320040
計					12.8	
単価					12.8	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－8号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	6.19

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（堤防除草）	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級) 梱包無し 無し 1 3.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	6.19	6.19	CB320050
計					6.19	
単価					6.19	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－9号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	4.28
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 6.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	4.28	4.28	CB320050	
計						4.28		
単価						4.28	円／m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－10号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	3.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	3.33	3.33	CB320050	
計						3.33		
単価						3.33	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－11号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	3.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	3.33	3.33	CB320050	
計						3.33		
単価						3.33	円／m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－12号	除草	人力除草	単位	m2	数量	1	単価	89.49
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		人力	ｍ２	1	89.49	89.49	CB320010	
計						89.49		
単価						89.49	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－13号	除草	遠隔操作式(刈幅185cm)	単位	m2	数量	1	単価	6.01

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	遠隔操縦式(刈幅185cm) 貸与	ｍ２	1	6.01	6.01	CB320010
計					6.01	
単価					6.01	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－14号	除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式	単位	m2	数量	1	単価	9.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(刈幅150cm)	ｍ２	1	9.68	9.68	CB320010
計					9.68	
単価					9.68	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－15号	除草	肩掛式	単位	m2	数量	1	単価	35.68

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
除草	肩掛式(ｶｯﾀ径255mm) 無し	ｍ２	1	35.68	35.68	CB320010
計					35.68	
単価					35.68	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－16号	集草	人力集草	単位	m2	数量	1	単価	20.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	人力	ｍ２	1	20.3	20.3	CB320030
計					20.3	
単価					20.3	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－17号	集草	機械集草	単位	m2	数量	1	単価	9.73

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集草	ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式(集草幅200cm)	ｍ２	1	9.73	9.73	CB320030
計					9.73	
単価					9.73	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－18号	積込・荷卸	梱包無し	単位	m2	数量	1	単価	12.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込・荷卸	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ・2t積級)(梱包無し)	ｍ２	1	12.8	12.8	CB320040
計					12.8	
単価					12.8	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－19号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	6.19
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 13.0km以下 全ての費用	ｍ２	1	6.19	6.19	CB320050	
計						6.19		
単価						6.19	円／m2	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－20号	運搬(堤防除草)		単位	m2	数量	1	単価	3.33
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（堤防除草）		ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ(ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ･2t積級) 梱包無し 無し 2.5km以下 全ての費用	ｍ２	1	3.33	3.33	CB320050	
計						3.33		
単価						3.33	円／m2	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－21号	伐木･伐竹	伐木(人力施工：中)	単位	m2	数量	1	単価	107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木・伐竹（伐木除根）	伐木(人力施工:中)(10本/100m2以上50本/100m2未満)	ｍ２	1	107	107	CB320510
計					107	
単価					107	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－22号	集積積込み		単位	m2	数量	1	単価	54.69

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）	無し 全ての費用	ｍ２	1	54.69	54.69	CB320560
計					54.69	
単価					54.69	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－23号	伐木伐竹運搬		単位	m3	数量	1	単価	2,996
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運搬（伐木除根）		機械施工 無し 無し 60.0km以下 全ての費用	ｍ３	1	2,996	2,996	CB320580	
計						2,996		
単価						2,996	円／m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－24号	処分費	木くず(木・幹・枝葉)	単位	t	数量	1	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（ｔ）			t	1	14,540	14,540	WB020052 単－　51号	
計						14,540		
単価						14,540	円／t	

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－25号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	315.5	315.5	CB210100
計					315.5	
単価					315.5	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－26号	土砂等運搬	土砂(岩塊･玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1	単価	2,155

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 15.5km以下	ｍ３	1	2,155	2,155	CB210110
計					2,155	
単価					2,155	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－27号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.3	125.3	CB210610
計					125.3	
単価					125.3	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－28号	間知ﾌﾞﾛｯｸ張 KP-2-1	150kg/個未満 控え350 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 ｺﾝｸﾘｰﾄ(1号) 遮水ｼｰﾄ無	単位	m2	数量	1	単価	21,690

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
間知ブロック張	150kg/個未満 控え350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 不要	ｍ２	1	21,690	21,690	CB226020
計					21,690	
単価					21,690	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－29号	目地板	瀝青繊維質目地板t=10	単位	m2	数量	1	単価	3,710

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10	ｍ２	1	3,710	3,710	CB224710
計					3,710	
単価					3,710	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－30号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100	単位	m2	数量	1	単価	625.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用	ｍ２	1	625.4	625.4	CB410030
計					625.4	
単価					625.4	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－31号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40 1.4m以上3.0m以下	単位	m2	数量	1	単価	1,615

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 40mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	ｍ２	1	1,615	1,615	CB410260
計					1,615	
単価					1,615	円／m2

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－32号	掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量	1	単価	315.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満	ｍ３	1	315.5	315.5	CB210100
計					315.5	
単価					315.5	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－33号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量	1	単価	125.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
整地	残土受入れ地での処理	ｍ３	1	125.3	125.3	CB210610
計					125.3	
単価					125.3	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－34号	法面整形(盛土部)	法面締固め有 現場制約無	単位	m2	数量	10	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用	ｍ２	10	663.2	6,632	CB220010
土材料		ｍ３	3	6,187	18,561	CB210550
計					25,193	
単価					2,520	円／m2

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－35号	堆積塵芥収集(人力処理)	集草・集積	単位	m3	数量	1	単価	6,927

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	収集･集積･積込みのみ	ｍ３	1	6,927	6,927	CB320730
計					6,927	
単価					6,927	円／m3

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－36号	堆積塵芥収集(人力処理)	運搬	単位	m3	数量	1	単価	1,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
堆積塵芥収集（人力処理）	運搬のみ 木片･空き缶･枯草等のかさ高物や軽量物 無し 19.0km以下 持込 全ての費用	ｍ３	1	1,895	1,895	CB320730
計					1,895	
単価					1,895	円／m3

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－37号	処分費		単位	kg	数量	1	単価	11

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	可燃ごみ	k g	1	11	11	WYB00021 単－　52号
計					11	
単価					11	円／kg

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－38号	大型土のう更新	耐候性（長期仮設対応（3年）型）	単位	袋	数量	1	単価	8,601

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【製作・設置】						
大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	袋	1	7,908	7,908	WB252730 単－ 53号
【撤去】						
大型土のう工	撤去 6m以下	袋	1	692.5	692.5	WB252730 単－ 54号
計					8,600.5	
単価					8,601	円／袋

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－39号	廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ運搬		単位	t	数量	1	単価	3,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t級、吊能力2.9t 無し 8.5 km以下	t	1	3,700	3,700	CB010410
計					3,700	
単価					3,700	円／t

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－40号	処分費	廃ﾌﾟﾗｽｯﾁｯｸ	単位	t	数量	1	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費（ｔ）		t	1	20,000	20,000	WB020052 単－　55号
計					20,000	
単価					20,000	円／t

１次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－41号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1	15,290	15,290	WB010212 単－　56号
計					15,290	
単価					15,290	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－42号	事前打ち合わせ		単位	回	数量	1	単価	366,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
事前打ち合わせ			班	4	91,520	366,080	WYB00020 単－　57号	
計						366,080		
単価						366,000	円／回	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－43号	緊急時対応		単位	時間	数量	1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急時対応（技術員）			時間	2	4,368	8,736	WYB00047 単－　58号	
運転手（一般）			時間	1	2,704	2,704	WYB00048 単－　59号	
計						11,440		
単価						11,440	円／時間	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－44号	演習（情報伝達演習、地震防災訓練）		単位	時間	数量	1	単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
緊急時対応（技術員）			時間	2	4,368	8,736	WYB00050 単－ 58号	
運転手（一般）			時間	1	2,704	2,704	WYB00051 単－ 59号	
計						11,440		
単価						11,440	円／時間	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－45号	現場経費	業務用自動車運転	単位	時間	数量	1	単価	596
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ライトバン		1500cc	時間	1	193	193		
ガソリン		レギュラー	L	2.6	155	403		
計						596		
単価						596	円／時間	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－46号	現場経費	業務用自動車運転	単位	日	数量	1	単価	1,060

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン	1500cc	日	1	1,060	1,060	
計					1,060	
単価					1,060	円／日

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－47号	排水ポンプ	30m3/min	単位	式	数量	1	単価	70,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
普通作業員		人	1.5	21,320	31,980	
計					70,096	
単価					70,096	円／式

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－48号	排水ポンプ	30m3/min（揚程20m）	単位	式	数量	1	単価	70,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.5	25,168	12,584	
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
普通作業員		人	1.5	21,320	31,980	
計					70,096	
単価					70,096	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－49号	照明車	2kw×6灯	単位	式	数量	1	単価	25,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
計					25,532	
単価					25,532	円／式

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－50号	照明車	1.3kw×6灯	単位	式	数量	1	単価	25,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械設備据付工		人	0.5	29,432	14,716	
運転手（一般）		人	0.5	21,632	10,816	
計					25,532	
単価					25,532	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－51号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	14,540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		木くず（伐採材）	ｔ	100	14,545	1,454,500		
計						1,454,500		
単価						14,540	円／ｔ	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－52号	処分費	可燃ごみ	単位	ｋｇ	数量	1	単価	11
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		可燃ごみ	ｋｇ	1	11.36	11		
計						11		
単価						11	円／ｋｇ	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－53号	大型土のう工	製作･設置 流用土 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	7,908

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.278	25,168	6,996	
特殊作業員		人	0.278	24,544	6,823	
普通作業員		人	0.278	21,320	5,926	
耐候性大型土のう袋材	丸形110×110 長期仮設対応(3年)型	袋	10	4,300	43,000	
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	日	0.278	55,930	15,548	WK250500 単－ 60号
諸雑費（率＋まるめ） 4%		式	1		787	
計					79,080	
単価					7,908	円／袋

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－54号	大型土のう工	撤去 6m以下	単位	袋	数量	10	単価	692.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	0.069	25,168	1,736	
特殊作業員		人	0.069	24,544	1,693	
バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	日	0.069	50,670	3,496	WK250500 単－　61号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,925	
単価					692.5	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－55号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	20,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ	ｔ	100	20,000	2,000,000	
計					2,000,000	
単価					20,000	円／ｔ

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－56号	交通誘導警備員Ｂ		単位	人日	数量	1	単価	15,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	15,288	15,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					15,290	
単価					15,290	円／人日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－57号	事前打ち合わせ		単位	班	数量	1	単価	91,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	2	34,944	69,888		
運転手（一般）			人	1	21,632	21,632		
計						91,520		
単価						91,520	円／班	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－58号	緊急時対応（技術員）		単位	時間	数量	8	単価	4,368
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
技術員			人	1	34,944	34,944		
計						34,944		
単価						4,368	円／時間	

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－59号	運転手（一般）		単位	時間	数量	8	単価	2,704

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1	21,632	21,632	
計					21,632	
単価					2,704	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－60号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作･設置 6m以下	単位	日	数量	1	単価	55,930

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648	
軽油		L	104	143	14,872	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.39	11,800	16,402	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					55,930	
単価					55,930	円／日

参考資料（２）

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単－61号	バックホウ運転（クレーン仕様）	撤去 6m以下	単位	日	数量	1	単価	50,670

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1	24,648	24,648	
軽油		L	78	143	11,154	
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊	日	1.26	11,800	14,868	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,670	
単価					50,670	円／日