

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町小童～庄原市高野町和南原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年5月	12) 設計年月	令和7年3月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010014	14) 単価適用年月	2025年4月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年4月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	164日間 自 令和7年5月21日 (当初) 至 令和7年10月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	庄原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年3月17日
		24) 入札締切日	年 月 日

# 設計総括表

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持	式	1		5,586,120			
道路土工	式	1		115,962			
路体盛土工	式	1		115,962			
舗装工	式	1		459,620			
切削オーバーレイ工	式	1		459,620			
排水構造物工	式	1		368,020			
作業土工	式	1		58,420			
側溝工	式	1		309,600			
道路付属施設工	式	1		91,040			
境界工	式	1		91,040			
法面工	式	1		6,879			
植生工	式	1		6,879			
除草工	式	1		48,349			

## 設計総括表

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事 (当初)			事業区分			
				工事区分		道路維持・修繕	
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路除草工	式	1		48,349			
応急処理工	式	1		1,822,000			
応急処理作業工	式	1		1,822,000			
構造物撤去工	式	1		818,000			
構造物取壊し工	式	1		818,000			
仮設工	式	1		1,856,250			
工事用道路工	式	1		468,200			
交通管理工	式	1		1,388,050			
直接工事費	式	1		5,586,120			
共通仮設費	式	1		1,054,000			
共通仮設費	式	1		98,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1		98,000			
共通仮設費(率計上)	式	1		956,000			

## 設計総括表

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事 (当初)			事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費	式	1		6,640,120			
現場管理費	式	1		3,472,000			
工事原価	式	1		10,112,120			
一般管理費等	式	1		2,227,880			
工事価格	式	1		12,340,000			
消費税相当額	式	1		1,234,000			
工事費計	式	1		13,574,000			

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		5,586,120				
道路土工		式	1		115,962				
路体盛土工		式	1		115,962				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	140	828.3	115,962			単-1号	
舗装工		式	1		459,620				
切削オーバーレイ工		式	1		459,620				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	m2	140	3,283	459,620			単-2号	
排水構造物工		式	1		368,020				
作業土工		式	1		58,420				
床掘り	土砂	m3	10	2,101	21,010			単-3号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	10	3,741	37,410			単-4号	
側溝工		式	1		309,600				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	30	10,320	309,600			単-5号	
道路付属施設工		式	1		91,040				
境界工		式	1		91,040				
境界杭	120×120×1000mm 根巻き基礎無し	本	10	9,104	91,040			単-6号	
法面工		式	1		6,879				
植生工		式	1		6,879				
人工張芝		m2	10	687.9	6,879			単-7号	
除草工		式	1		48,349				
道路除草工		式	1		48,349				
除草		m2	700	69.07	48,349			単-8号	
応急処理工		式	1		1,822,000				
応急処理作業工		式	1		1,822,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急作業		式	1	1,822,000	1,822,000			単-9号	
構造物撤去工		式	1		818,000				
構造物取壊し工		式	1		818,000				
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	8,180	818,000			単-10号	
仮設工		式	1		1,856,250				
工事用道路工		式	1		468,200				
土のう		袋	100	4,682	468,200			単-11号	
交通管理工		式	1		1,388,050				
交通誘導警備員		人日	85	16,330	1,388,050			単-12号	
直接工事費		式	1		5,586,120				
共通仮設費		式	1		1,054,000				
共通仮設費		式	1		98,000				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道三次庄原地区整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		98,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		956,000				
純工事費		式	1		6,640,120				
現場管理費		式	1		3,472,000				
工事原価		式	1		10,112,120				
一般管理費等		式	1		2,227,880				
工事価格		式	1		12,340,000				
消費税相当額		式	1		1,234,000				
工事費計		式	1		13,574,000				

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	828.3
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	828.3	828.3	CB210510	
	計					828.3		
	単価					828.3	円/m3	

							単価使用年月	2025.04
							歩掛使用年月	2025.04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m2	1	3,283	3,283	WB430210 単一 13号	
	計					3,283		
	単価					3,283	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,101
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,101	2,101	CB210030	
計						2,101		
単価						2,101	円/m3	

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,741
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,741	3,741	CB210410	
計						3,741		
単価						3,741	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2025. 1
							歩掛使用年月	2025. 1
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40～0	m	1	10,320	10,320	WB821410 単一 14号	
計						10,320		
単価						10,320	円/m	

							単価使用年月	2025. 04
							歩掛使用年月	2025. 04
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	境界杭	120×120×1000mm 根巻き基礎無し	単位	本	数量	1	単価	9,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
付属物設置工 (境界杭設置)		根巻き基礎無し 手間+材料費(標準[120×120]) 10本未満 無 無	本	1	9,104	9,104	WB812330 単一 15号	
計						9,104		
単価						9,104	円/本	

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	人工張芝		単位	m2	数量		1	単価	687.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
人工張芝			m 2	1	687.9	687.9	CB220910		
計						687.9			
単価						687.9	円/m2		

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	除草		単位	m2	数量		1	単価	69.07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
除草		肩掛け式 無し	m 2	1	69.07	69.07	CB432110		
計						69.07			
単価						69.07	円/m2		

# 1次単価表

単価使用年月	2025. 1
歩掛使用年月	2025. 1
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	応急作業		単位	式	数量		単価	
					1			1,822,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
応急作業			日	1	1,822,000	1,822,000	WYB00001 単- 16号	
計						1,822,000		
単価						1,822,000	円/式	

単価使用年月	2025. 04
歩掛使用年月	2025. 04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	単位	m3	数量		単価	
					1			8,180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
構造物とりこわし		無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	m 3	1	8,180	8,180	WB824010 単- 17号	
計						8,180		
単価						8,180	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	土のう		単位	袋	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m		袋	1	4,682	4,682	WB252730 単- 18号
	計						4,682	
	単価						4,682	円/袋

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B			人日	1	16,330	16,330	WB010212 単- 19号
	計						16,330	
	単価						16,330	円/人日

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,283
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	26,208	3,590		
特殊作業員			人	0.41	26,104	10,702		
普通作業員			人	0.683	22,776	15,556		
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	12.573	15,300	192,366		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	257,300	35,250	WK430050 単一 20号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	71,470	9,791	WK430060 単一 21号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	149,000	20,413	WK430070 単一 22号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	55,200	7,562	WK430080 単一 23号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	52,340	7,170	WK430090 単一 24号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		20,869		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-14号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシャー 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,320
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,191.12	61,911			
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
クラッシャーラン		C-40	m <sup>3</sup>	0.6	3,800	2,280			
諸雑費（まるめ）			式	1		69			
計						103,200			
単価						10,320	円/m		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	付属物設置工（境界杭設置）	根巻き基礎無し 手間+材料費（標準[120×120]）10本未満 無 無	単位	本	数量	1	単価	9,104
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	境界杭設置工	コンクリート製 根巻き基礎なし 手間のみ	本	1	4,884.36	4,884		
	道路境界杭	国土交通省型 120×120	本	1	4,220	4,220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					9,104		
	単価					9,104	円/本	

## 参考資料（1）

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-16号	応急作業		単位	日	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	普通作業員		人	80	22,776	1,822,080		
	計					1,822,080		
	単価					1,822,000	円/日	

							単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025.04 2025.04 1.000-00-00-2-0
単-17号	構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要	単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m <sup>3</sup>	1	8,180.26	8,180		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					8,180		
	単価					8,180	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2025.04
歩掛使用年月	2025.04
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,682
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	26,208	7,705			
特殊作業員		人	0.294	26,104	7,674			
普通作業員		人	0.294	22,776	6,696			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	46,020	13,529	WK250500 単- 25号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		216			
計					46,820			
単価					4,682	円/袋		

