

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町宇賀～庄原市高野町和南原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年9月	12) 設計年月	令和7年7月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010002	14) 単価適用年月	2025年7月
4) 契約区分	単年度(繰越を含む)の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年7月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	98日間 自 令和7年9月18日 (当初) 至 令和7年12月24日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	庄原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年7月8日
		24) 入札締切日	年 月 日

設計総括表

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事			(当初) (合意)		事業区分		
				工事区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持	式	1		7,752,783				
道路土工	式	1		56,595				
路体盛土工	式	1		56,595				
舗装工	式	1		489,750				
切削オーバーレイ工	式	1		489,750				
排水構造物工	式	1		1,157,960				
作業土工	式	1		139,660				
側溝工	式	1		1,018,300				
道路清掃工	式	1		118,850				
排水施設清掃工	式	1		118,850				
除草工	式	1		79,200				
道路除草工	式	1		79,200				
応急処理工	式	1		3,125,408				

設計総括表

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事			(当初) (合意)		事業区分		
				工事区分		道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
応急処理作業工	式	1		3,125,408				
仮設工	式	1		2,725,020				
工事用道路工	式	1		643,720				
交通管理工	式	1		2,081,300				
直接工事費	式	1		7,752,783				
共通仮設費	式	1		1,297,206				
共通仮設費	式	1		126,922				
現場環境改善費(率計上)	式	1		126,922				
共通仮設費(率計上)	式	1		1,170,284				
純工事費	式	1		9,049,989				
現場管理費	式	1		4,417,298				
工事原価	式	1		13,467,287				
一般管理費等	式	1		2,882,713				

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1			7,752,783					
道路土工			式	1			56,595					
路体盛土工			式	1			56,595					
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満		m3	70	808.5		56,595					単-1号
舗装工			式	1			489,750					
切削オーバーレイ工			式	1			489,750					
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)		m2	150	3,265		489,750					単-2号
排水構造物工			式	1			1,157,960					
作業土工			式	1			139,660					
床掘り	土砂		m3	50	2,060		103,000					単-3号
埋戻し	土砂 土砂		m3	10	3,666		36,660					単-4号
側溝工			式	1			1,018,300					

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	100	10,183	1,018,300							単-5号
道路清掃工		式	1			118,850						
排水施設清掃工		式	1			118,850						
側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	250	475.4	118,850							単-6号
除草工		式	1			79,200						
道路除草工		式	1			79,200						
除草		m2	1,000	79.2	79,200							単-7号
応急処理工		式	1			3,125,408						
応急処理作業工		式	1			3,125,408						
応急作業		式	1			3,125,408						内-1号
仮設工		式	1			2,725,020						
工事用道路工		式	1			643,720						

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道庄原地区外整備工事					(当初合意)	(個別合意)	事業区分	道路維持・修繕			
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
土のう			袋	140	4,598	643,720						単-8号
交通管理工			式	1		2,081,300						
交通誘導警備員			人日	130	16,010	2,081,300						単-9号
直接工事費			式	1		7,752,783						
共通仮設費			式	1		1,297,206						
共通仮設費			式	1		126,922						
現場環境改善費（率計上）			式	1		126,922						
共通仮設費（率計上）			式	1		1,170,284						
純工事費			式	1		9,049,989						
現場管理費			式	1		4,417,298						
工事原価			式	1		13,467,287						
一般管理費等			式	1		2,882,713						

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	808.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m3	1	809	809	CB210510	
計						809		
単価						808.5	円/m3	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,265
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m2	1	3,267	3,267	WB430210 単-10号	
計						3,267		
単価						3,265	円/m2	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,060
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用		m 3	1	2,062	2,062	CB210030
計							2,062	
単価							2,060	円/m3

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,666
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用		m 3	1	3,669	3,669	CB210410
計							3,669	
単価							3,666	円/m3

1次単価表

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,183
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,190	10,190	WB821410 単一 11号	
計						10,190		
単価						10,183	円/m	

							単価使用年月	2025.07
							歩掛使用年月	2025.07
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	単位	m	数量	1	単価	475.4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
計						475.7		
単価						475.4	円/m	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除草		単位	m2	数量		1	単価	79.2
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り						CB432110	
			m 2	1	79.25		79.25		
	計						79.25		
	単価						79.2	円/m2	

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土のう		単位	袋	数量		1	単価	4,598
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m						WB252730	
			袋	1	4,601		4,601	単一 13号	
	計						4,601		
	単価						4,598	円/袋	

1次単価表

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 14号
	計					16,020	
	単価					16,010	円/人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521		
	特殊作業員		人	0.41	25,602	10,496		
	普通作業員		人	0.683	22,338	15,256		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	12.573	15,300	192,366		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	254,900	34,921		WK430050 単- 15号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,670	9,681		WK430060 単- 16号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,000	20,276		WK430070 単- 17号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,430	7,456		WK430080 単- 18号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	51,640	7,074		WK430090 単- 19号
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		20,622		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,072.06	60,720			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,700	2,220			
	諸雑費（まるめ）		式	1		20			
	計					101,900			
	単価					10,190	円/m		

参考資料（１）

単価使用年月	2025.07
歩掛使用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,601
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,740	13,153	WK250500 単- 20号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		208			
計					46,010			
単価					4,601	円/袋		

