

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町小童～庄原市高野町和南原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和7年10月	12) 設計年月	令和7年8月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010004	14) 単価適用年月	2025年8月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年8月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	164日間 自 令和7年10月18日 (当初) 至 令和8年3月31日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三次	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処分費等	0
		23) 公告日	令和7年8月7日
		24) 入札締切日	年 月 日

# 設計総括表

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持	式	1		7,761,410			
道路土工	式	1		80,950			
路体盛土工	式	1		80,950			
舗装工	式	1		816,750			
切削オーバーレイ工	式	1		816,750			
排水構造物工	式	1		811,195			
作業土工	式	1		97,895			
側溝工	式	1		713,300			
道路清掃工	式	1		118,925			
排水施設清掃工	式	1		118,925			
除草工	式	1		79,250			
道路除草工	式	1		79,250			
応急処理工	式	1		3,127,320			

# 設計総括表

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理作業工	式	1		3,127,320			
仮設工	式	1		2,727,020			
工事用道路工	式	1		644,420			
交通管理工	式	1		2,082,600			
直接工事費	式	1		7,761,410			
共通仮設費	式	1		1,298,000			
共通仮設費	式	1		127,000			
現場環境改善費 (率計上)	式	1		127,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,171,000			
純工事費	式	1		9,059,410			
現場管理費	式	1		4,421,000			
工事原価	式	1		13,480,410			
一般管理費等	式	1		2,889,590			



# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,761,410				
道路土工		式	1		80,950				
路体盛土工		式	1		80,950				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	809.5	80,950			単-1号	
舗装工		式	1		816,750				
切削オーバーレイ工		式	1		816,750				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	m2	250	3,267	816,750			単-2号	
排水構造物工		式	1		811,195				
作業土工		式	1		97,895				
床掘り	土砂	m3	35	2,063	72,205			単-3号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	7	3,670	25,690			単-4号	
側溝工		式	1		713,300				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	70	10,190	713,300			単-5号	
道路清掃工		式	1		118,925				
排水施設清掃工		式	1		118,925				
側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	250	475.7	118,925			単-6号	
除草工		式	1		79,250				
道路除草工		式	1		79,250				
除草		m2	1,000	79.25	79,250			単-7号	
応急処理工		式	1		3,127,320				
応急処理作業工		式	1		3,127,320				
応急作業		式	1		3,127,320			内-1号	
仮設工		式	1		2,727,020				
工事用道路工		式	1		644,420				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
土のう		袋	140	4,603	644,420					単-8号
交通管理工		式	1		2,082,600					
交通誘導警備員		人日	130	16,020	2,082,600					単-9号
直接工事費		式	1		7,761,410					
共通仮設費		式	1		1,298,000					
共通仮設費		式	1		127,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		127,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,171,000					
純工事費		式	1		9,059,410					
現場管理費		式	1		4,421,000					
工事原価		式	1		13,480,410					
一般管理費等		式	1		2,889,590					





# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	809.5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	1	809.5	809.5	CB210510	
	計					809.5		
	単価					809.5	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,267
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m2	1	3,267	3,267	WB430210 単-10号	
	計					3,267		
	単価					3,267	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,063
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,063	2,063	CB210030	
計						2,063		
単価						2,063	円/m3	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,670	3,670	CB210410	
計						3,670		
単価						3,670	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	10,190	10,190	WB821410 単一 11号	
計						10,190		
単価						10,190	円/m	

							単価使用年月	2025.08
							歩掛使用年月	2025.08
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	単位	m	数量	1	単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510	
計						475.7		
単価						475.7	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	除草		単位	m2	数量		1	単価	79.25
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り						CB432110	
			m 2	1	79.25		79.25		
	計						79.25		
	単価						79.25	円/m2	

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	土のう		単位	袋	数量		1	単価	4,603
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m						WB252730	
			袋	1	4,603		4,603	単一 13号	
	計						4,603		
	単価						4,603	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 14号	
計					16,020		
単価					16,020	円/人日	

# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	3,267
名称		規格	単位	数量	単価	金額		摘要	
	土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521			
	特殊作業員		人	0.41	25,602	10,496			
	普通作業員		人	0.683	22,338	15,256			
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	12.573	15,300	192,366			
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031			
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	255,100	34,948		WK430050 単- 15号	
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,710	9,687		WK430060 単- 16号	
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	148,000	20,276		WK430070 単- 17号	
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,460	7,461		WK430080 単- 18号	
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	51,660	7,077		WK430090 単- 19号	
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		20,581			



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025.08
歩掛使用年月	2025.08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	単価	金額	単価	10,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,072.06	60,720			
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,360	38,940			
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,600	2,160			
	諸雑費（まるめ）		式	1		80			
	計					101,900			
	単価					10,190	円/m		



# 参考資料（１）

単価使用年月	2025. 08
歩掛使用年月	2025. 08
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-13号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,603
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,800	13,171	WK250500 単- 20号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		210			
計					46,030			
単価					4,603	円/袋		

