鏡

１．工事名

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事
工事地名	三次河川国道事務所管内　三次地区

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 2月	１２）	設 計 年 月	令和 7年10月	
２）	事務所名	三次河川国道事務所　情報技術課	１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5261010002	１４）	単価適用年月	2025年11月	
４）	契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	１５）	歩掛適用年月	2025年11月	
５）	変更回数	0回	１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	道路維持工事	１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量		１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	299日間　自　令和 8年 3月 2日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）　至　令和 8年12月25日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）　至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県	２２）	処 分 費 等	249,385	
１０）	地　　区	三次	２３）	公 告 日	令和 7年10月28日	
１１）	河川・路線		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 三次地区		式	1		24,264,400			
CCTV設備		式	1		24,264,400			
CCTV装置		式	1		24,264,400			
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	7	1,950,000	13,650,000			単-1号
IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	台	7	550,000	3,850,000			単-2号
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	台	2	210,000	420,000			単-3号
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	台	12	130,000	1,560,000			単-4号
電源用SPD	クラスⅡ　1φ2W／3W	個	7	105,000	735,000			単-5号
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	7	14,200	99,400			単-6号
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器×2、SPD内蔵 500×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	970,000	1,940,000			単-7号
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	3	670,000	2,010,000			単-8号
機器単体費		式	1		24,264,400			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備 三次地区		式	1		43,224,823			
CCTV設備工		式	1		36,148,123			
CCTV装置設置工		式	1		714,700			
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	台	7	102,100	714,700			単-9号
支柱設置工		式	1		7,320,000			
支柱設置(夜間作業) (E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	箇所	3	1,010,000	3,030,000			単-10号
支柱設置(夜間作業) (E54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	箇所	1	1,242,000	1,242,000			単-11号
支柱設置 (R54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき	箇所	3	1,016,000	3,048,000			単-12号
支柱基礎工		式	1		1,336,100			
カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m	箇所	3	188,400	565,200			単-13号
カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.3m	箇所	1	212,100	212,100			単-14号
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.4m	箇所	2	182,200	364,400			単-15号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m	箇所	1	194,400	194,400			単-16号
引込柱設置工		式	1		256,100			
引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m	本	1	118,500	118,500			単-17号
引込柱設置	8-19-3.5 高さ 8m	本	1	137,600	137,600			単-18号
分電盤設置工		式	1		104,600			
引込開閉器盤設置	500×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	20,920	41,840			単-19号
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装	面	3	20,920	62,760			単-20号
配管･配線工		式	1		23,474,524			
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	m	1,220	4,894	5,970,680			単-21号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	618	1,958	1,210,044			単-22号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	155	1,801	279,155			単-23号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	74	1,592	117,808			単-24号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 3心 SV 38mm2-3C	m	7	4,944	34,608			単-25号
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 3心 SV 8.0mm2-3C	m	7	1,937	13,559			単-26号
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 5.5mm2-2C	m	26	1,678	43,628			単-27号
屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	m	59	626.5	36,963			単-28号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	27	423.4	11,431			単-29号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	m	25	4,894	122,350			単-30号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	m	39	1,958	76,362			単-31号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	17	1,801	30,617			単-32号
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	15	423.4	6,351			単-33号
屋外配管	厚鋼電線管 径 28ｍｍ	m	403	3,859	1,555,177			単-34号
屋外配管	厚鋼電線管 径 36ｍｍ	m	524	4,107	2,152,068			単-35号
屋外配管	厚鋼電線管 径 42ｍｍ	m	1,210	5,682	6,875,220			単-36号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	m	4	1,677	6,708			単-37号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	5	1,865	9,325			単-38号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30mm	m	7	2,648	18,536			単-39号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 38mm	m	8	2,898	23,184			単-40号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 50mm	m	8	4,889	39,112			単-41号
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	9	1,079	9,711			単-42号
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	15	1,369	20,535			単-43号
地中配管	FEP 径 30mm	m	225	391	87,975			単-44号
地中配管	FEP 径 50mm	m	45	473	21,285			単-45号
配管支持金具設置	D-1 S-10	個	559	4,395	2,456,805			単-46号
配管支持金具設置	D-1 S-15	個	64	4,711	301,504			単-47号
配管支持金具設置	D-1 S-20	個	143	4,895	699,985			単-48号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管支持金具設置	D-1 S-25	個	36	5,096	183,456			単-49号
配管材料		式	1		220,829			内-1号
接地設置		極	9	18,200	163,800			単-50号
作業土工(電気)		式	1		675,753			内-2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		1,388,380			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 300×300×200WP(SUS)	個	3	35,400	106,200			単-51号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 400×400×200WP(SUS)	個	1	50,420	50,420			単-52号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 500×500×200WP(SUS)	個	13	67,840	881,920			単-53号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 600×600×200WP(SUS)	個	4	87,460	349,840			単-54号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		1,342,719			
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	189	877.5	165,847			単-55号
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	210	701.2	147,252			単-56号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	箇所	7	66,860	468,020			単-57号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	箇所	7	32,440	227,080			単-58号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	方向	7	18,540	129,780			単-59号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	対向	7	25,820	180,740			単-60号
分岐接続(再接続材)	8C	本	6	4,000	24,000			単-61号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		211,000			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600	個所	2	105,500	211,000			単-62号
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		5,015,750			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		5,015,750			
ｼｽﾃﾑ・ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ		式	1		5,015,750			内-3号
工場製品輸送工		式	1		107,000			
輸送工		式	1		107,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		107,000			内-4号
仮設工		式	1		1,953,950			
交通管理工		式	1		1,953,950			
交通誘導警備員A(昼間)		人日	23	18,870	434,010			単-63号
交通誘導警備員B(昼間)		人日	23	16,020	368,460			単-64号
交通誘導警備員A(夜間)		人日	22	28,310	622,820			単-65号
交通誘導警備員B(夜間)		人日	22	24,030	528,660			単-66号
直接工事費		式	1		43,224,823			
共通仮設費		式	1		4,922,147			
共通仮設費		式	1		513,147			
技術管理費		式	1		78,147			
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,438			内-5号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		13,709			内-6号
現場環境改善費（率計上）		式	1		435,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		4,409,000			
純工事費		式	1		48,146,970			
現場管理費		式	1		18,879,000			
機器間接費		式	1		12,284,000			
技術者間接費		式	1		8,873,000			
機器管理費		式	1		3,411,000			
工事原価		式	1		119,185,111			
一般管理費等		式	1		18,405,289			
工事価格		式	1		183,180,000			
消費税相当額		式	1		18,318,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事費計		式	1		201,498,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（世羅地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 世羅地区		式	1		7,098,400			
CCTV設備		式	1		7,098,400			
CCTV装置		式	1		7,098,400			
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	2	1,950,000	3,900,000			単-1号
IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	台	2	550,000	1,100,000			単-2号
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	台	4	130,000	520,000			単-3号
電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W／3W	個	2	105,000	210,000			単-4号
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	2	14,200	28,400			単-5号
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	670,000	1,340,000			単-6号
機器単体費		式	1		7,098,400			
電子応用設備 世羅地区		式	1		9,613,327			
CCTV設備工		式	1		7,519,727			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（世羅地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV装置設置工		式	1		204,200			
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	台	2	102,100	204,200			単-7号
支柱設置工		式	1		2,020,000			
支柱設置(夜間作業)(E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	箇所	2	1,010,000	2,020,000			単-8号
支柱基礎工		式	1		386,300			
カメラ支柱基礎設置(夜間作業)(E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m	箇所	1	188,400	188,400			単-9号
カメラ支柱基礎設置(夜間作業)(E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m	箇所	1	197,900	197,900			単-10号
引込柱設置工		式	1		256,100			
引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m	本	1	118,500	118,500			単-11号
引込柱設置	8-19-3.5 高さ 8m	本	1	137,600	137,600			単-12号
分電盤設置工		式	1		41,840			
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	20,920	41,840			単-13号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（世羅地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管･配線工		式	1		3,384,450			
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 22mm2 ×2C	m	181	2,357	426,617			単-14号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2 ×2C	m	6	2,023	12,138			単-15号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	15	1,592	23,880			単-16号
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 22mm 2-2C	m	7	3,470	24,290			単-17号
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 14mm 2-2C	m	7	2,009	14,063			単-18号
屋外配線	LANケーブル UTP cat5 e	m	15	626.5	9,397			単-19号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	8	423.4	3,387			単-20号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 22mm2 ×2C	m	50	2,357	117,850			単-21号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2 ×2C	m	31	2,023	62,713			単-22号
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	7	423.4	2,963			単-23号
屋外配管	厚鋼電線管 径 28ｍｍ	m	6	3,859	23,154			単-24号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（世羅地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管	厚鋼電線管 径 36mm	m	338	4,107	1,388,166			単-25号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	m	1	1,677	1,677			単-26号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	1	1,865	1,865			単-27号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30mm	m	1	2,648	2,648			単-28号
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	4	1,079	4,316			単-29号
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	7	1,369	9,583			単-30号
地中配管	FEP 径 30mm	m	80	391	31,280			単-31号
配管支持金具設置	D-1 S-10	個	177	4,395	777,915			単-32号
配管材料		式	1		103,559			内-1号
接地設置		極	4	18,200	72,800			単-33号
作業土工(電気)		式	1		270,189			内-2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		557,020			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（世羅地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 300×300×200WP(SUS)	個	1	35,400	35,400			単-34号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 400×400×200WP(SUS)	個	9	50,420	453,780			単-35号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 500×500×200WP(SUS)	個	1	67,840	67,840			単-36号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		459,017			
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	174	877.5	152,685			単-37号
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	10	701.2	7,012			単-38号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	箇所	2	66,860	133,720			単-39号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	箇所	2	32,440	64,880			単-40号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	方向	2	18,540	37,080			単-41号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	対向	2	25,820	51,640			単-42号
分岐接続(再接続材)	8C	本	3	4,000	12,000			単-43号
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		210,800			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（世羅地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600	個所	2	105,400	210,800			単-44号
仮設工		式	1		2,093,600			
交通管理工		式	1		2,093,600			
交通誘導警備員A(夜間)		人日	40	28,310	1,132,400			単-45号
交通誘導警備員B(夜間)		人日	40	24,030	961,200			単-46号
直接工事費		式	1		9,613,327			
共通仮設費		式	1		1,745,000			
共通仮設費		式	1		125,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		125,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,620,000			
純工事費		式	1		11,358,327			
現場管理費		式	1		5,493,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（世羅地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
機器間接費		式	1		1,392,000			
技術者間接費		式	1		99,000			
機器管理費		式	1		1,293,000			
工事原価		式	1		18,243,327			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（尾道地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 尾道地区		式	1		6,968,400			
CCTV設備		式	1		6,968,400			
CCTV装置		式	1		6,968,400			
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	2	1,950,000	3,900,000			単-1号
IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	台	2	550,000	1,100,000			単-2号
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	台	3	130,000	390,000			単-3号
電源用SPD	クラスⅡ　1φ2W／3W	個	2	105,000	210,000			単-4号
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	2	14,200	28,400			単-5号
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	670,000	1,340,000			単-6号
機器単体費		式	1		6,968,400			
電子応用設備 尾道地区		式	1		6,743,427			
CCTV設備工		式	1		6,324,707			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（尾道地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV装置設置工		式	1		204,200			
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	台	2	102,100	204,200			単-7号
支柱設置工		式	1		2,020,000			
支柱設置(夜間作業)(E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	箇所	2	1,010,000	2,020,000			単-8号
支柱基礎工		式	1		376,800			
カメラ支柱基礎設置(夜間作業)(E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m	箇所	2	188,400	376,800			単-9号
引込柱設置工		式	1		118,500			
引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m	本	1	118,500	118,500			単-10号
分電盤設置工		式	1		41,840			
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	20,920	41,840			単-11号
配管･配線工		式	1		2,519,611			
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	m	125	2,023	252,875			単-12号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（尾道地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	6	1,681	10,086			単-13号
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm 2×2C	m	7	1,592	11,144			単-14号
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 22mm 2-2C	m	5	3,470	17,350			単-15号
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 5.5mm2-2C	m	7	1,678	11,746			単-16号
屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	m	16	626.5	10,024			単-17号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	9	423.4	3,810			単-18号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2 ×2C	m	19	2,023	38,437			単-19号
地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm 2×2C	m	10	1,681	16,810			単-20号
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	7	423.4	2,963			単-21号
屋外配管	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	m	6	2,393	14,358			単-22号
屋外配管	厚鋼電線管 径 36ｍｍ	m	276	4,107	1,133,532			単-23号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17ｍｍ	m	1	1,677	1,677			単-24号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（尾道地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	m	2	1,865	3,730			単-25号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 38mm	m	6	2,898	17,388			単-26号
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	5	1,079	5,395			単-27号
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	m	7	1,369	9,583			単-28号
地中配管	FEP 径 30mm	m	46	391	17,986			単-29号
配管支持金具設置	D-1 S-10	個	19	4,395	83,505			単-30号
配管支持金具設置	D-1 S-15	個	60	4,711	282,660			単-31号
配管材料		式	1		78,798			内-1号
接地設置		極	4	18,200	72,800			単-32号
作業土工(電気)		式	1		422,954			内-2号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置工		式	1		324,740			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 300×300×200WP(SUS)	個	2	35,400	70,800			単-33号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（尾道地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 400×400×200WP(SUS)	個	1	50,420	50,420			単-34号
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 500×500×200WP(SUS)	個	3	67,840	203,520			単-35号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		508,216			
光架空配線	光ケーブル SM-8C	m	9	2,294	20,646			単-36号
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	164	877.5	143,910			単-37号
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	25	701.2	17,530			単-38号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	箇所	2	66,860	133,720			単-39号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	箇所	2	32,440	64,880			単-40号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	方向	2	18,540	37,080			単-41号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	対向	2	25,820	51,640			単-42号
分岐接続(再接続材)	8C	本	2	4,000	8,000			単-43号
光コード配線 木ノ庄ﾄﾝﾈﾙ電気室	FC-SC型 SM 両端子 2C	本	1	30,810	30,810			単-44号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（尾道地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置工		式	1		210,800			
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600	個所	2	105,400	210,800			単-45号
仮設工		式	1		418,720			
交通管理工		式	1		418,720			
交通誘導警備員A(夜間)		人日	8	28,310	226,480			単-46号
交通誘導警備員B(夜間)		人日	8	24,030	192,240			単-47号
直接工事費		式	1		6,743,427			
共通仮設費		式	1		1,272,000			
共通仮設費		式	1		83,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		83,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		1,189,000			
純工事費		式	1		8,015,427			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（尾道地区）　　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1		3,791,000			
機器間接費		式	1		1,368,000			
技術者間接費		式	1		99,000			
機器管理費		式	1		1,269,000			
工事原価		式	1		13,174,427			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（安芸高田地区）　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電子応用設備(機器単体) 安芸高田地区		式	1		7,258,400			
CCTV設備		式	1		7,258,400			
CCTV装置		式	1		7,258,400			
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	2	1,950,000	3,900,000			単-1号
IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	台	2	550,000	1,100,000			単-2号
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	台	2	210,000	420,000			単-3号
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	台	2	130,000	260,000			単-4号
電源用SPD	クラスⅡ　1φ2W／3W	個	2	105,000	210,000			単-5号
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	2	14,200	28,400			単-6号
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	670,000	1,340,000			単-7号
機器単体費		式	1		7,258,400			
電子応用設備 安芸高田地区		式	1		4,171,387			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（安芸高田地区）　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CCTV設備工		式	1		4,066,717			
CCTV装置設置工		式	1		204,200			
HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	台	2	102,100	204,200			単-8号
支柱設置工		式	1		2,070,000			
支柱設置 (R54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき	箇所	2	1,035,000	2,070,000			単-9号
支柱基礎工		式	1		433,100			
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-3.3m	箇所	1	239,800	239,800			単-10号
カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m	箇所	1	193,300	193,300			単-11号
分電盤設置工		式	1		41,840			
引込開閉器盤設置	350×200×1000mm程度 標準塗装	面	2	20,920	41,840			単-12号
配管･配線工		式	1		918,476			
屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	29	1,592	46,168			単-13号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（安芸高田地区）	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 5.5mm2-2C	m	17	1,678	28,526			単-14号
屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	m	19	626.5	11,903			単-15号
屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	10	423.4	4,234			単-16号
地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	m	3	423.4	1,270			単-17号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 17ｍｍ	m	1	1,677	1,677			単-18号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 24ｍｍ	m	2	1,865	3,730			単-19号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 30ｍｍ	m	2	2,648	5,296			単-20号
屋外配管	金属製可とう電線管 径 38ｍｍ	m	1	2,898	2,898			単-21号
屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14ｍｍ	m	2	1,079	2,158			単-22号
地中配管	硬質ビニル電線管 径 14ｍｍ	m	3	1,369	4,107			単-23号
地中配管	FEP 径 30ｍｍ	m	138	391	53,958			単-24号
配管材料		式	1		70,070			内-1号

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（安芸高田地区）	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
接地設置		極	2	18,200	36,400			単-25号
作業土工(電気)		式	1		646,081			内-2号
光ｹｰﾌﾞﾙ敷設工		式	1		399,101			
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	4	877.5	3,510			単-26号
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	143	701.2	100,271			単-27号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	箇所	2	66,860	133,720			単-28号
光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	箇所	2	32,440	64,880			単-29号
光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	方向	2	18,540	37,080			単-30号
光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	対向	2	25,820	51,640			単-31号
分岐接続(再接続材)	8C	本	2	4,000	8,000			単-32号
仮設工		式	1		104,670			
交通管理工		式	1		104,670			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（安芸高田地区）	（当　初）	事業区分	電気通信設備
			工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員A(昼間)		人日	3	18,870	56,610			単-33号
交通誘導警備員B(昼間)		人日	3	16,020	48,060			単-34号
直接工事費		式	1		4,171,387			
共通仮設費		式	1		766,000			
共通仮設費		式	1		45,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1		45,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		721,000			
純工事費		式	1		4,937,387			
現場管理費		式	1		2,099,000			
機器間接費		式	1		1,421,000			
技術者間接費		式	1		99,000			
機器管理費		式	1		1,322,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度尾道自動車道尾道地区外ＣＣＴＶ設備工事（安芸高田地区）　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電子応用設備(機器単体)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事原価		式	1		8,457,387			

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管用附属品	２号コネクタ	個	9	63	567			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２８	個	1	1,770	1,770			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ４２	個	1	3,480	3,480			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　１７ｍｍ	個	7	309	2,163			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　２４ｍｍ	個	10	372	3,720			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	15	510	7,650			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ	個	14	603	8,442			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　５０ｍｍ	個	4	928	3,712			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３０ｍｍ	個	3	603	1,809			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ	個	1	847	847			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　５０ｍｍ	個	2	1,100	2,200			
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	個	2	1,580	3,160			

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	6	624	3,744			
自在バンド	ＩＢＴ－３０８	個	6	642	3,852			
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	10	990	9,900			
波付硬質電線管用付属品	ボックスコネクタ（クランプ）　３０ｍｍ	個	6	3,710	22,260			
波付硬質電線管用付属品	ボックスコネクタ（クランプ）　５０ｍｍ	個	2	4,190	8,380			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　３０ｍｍ	組	1	5,060	5,060			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　４０ｍｍ	組	1	5,600	5,600			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　５０ｍｍ	組	1	6,110	6,110			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	11	533	5,863			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　５０ｍｍ	個	4	570	2,280			
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	231	100.8	23,284			WE122200 単－ 108号
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	m	10	188	1,880			WYB00002 単－ 109号

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	m	221	376	83,096			WYB00004 単－ 110号
合　計					220,829			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	26.1	2,065	53,896			CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	14.8	3,672	54,345			CB210410
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	276.6	658.8	182,224			CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	41.5	1,616	67,064			CB210720
保護土	(砂質土)	m３	5.8	5,100	29,580			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m３	9.7	4,851	47,054			CB210110
残土等処分		m３	9.7	2,000	19,400			CB210560
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m２	13.9	818.4	11,375			CB410040
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	41.5	763.6	31,689			CB410030
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	13.9	3,306	45,953			CB410250
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	41.5	3,209	133,173			CB410260
合　計					675,753			

一式当たり内訳書

ｼｽﾃﾑ･ｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ

第　3号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	台	13	113,600	1,476,800			WE450101 単－ 122号
設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	小型L3SW/ﾙｰﾀ(ﾎﾞｯｸｽ型) 補正なし 補正なし	台	2	127,500	255,000			WE450103 単－ 123号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ設計1(ﾈｯﾄﾜｰｸ追加/変更の機器台数) 補正なし 補正なし	台	2	52,240	104,480			WE450201 単－ 124号
機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ設計2(ﾄﾞﾒｲﾝ/ｴﾘｱ設計を実施する機器台数) 補正なし 補正なし	台	2	120,800	241,600			WE450201 単－ 125号
機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	VLAN 補正なし 補正なし	台	13	44,720	581,360			WE450202 単－ 126号
機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	台	13	49,870	648,310			WE450202 単－ 127号
機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	台	13	59,370	771,810			WE450202 単－ 128号
機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	QoSの制御 補正なし 補正なし	台	13	72,030	936,390			WE450202 単－ 129号
合　計					5,015,750			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　4号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	107000円/台	台	1	107,000	107,000			WE100800 単－ 130号
合　計					107,000			

一式当たり内訳書

道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費

第　5号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		64,438			WYB00009 単ー 131号
合　計					64,438			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　6号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	(10装置まで)	装置	10	1,331	13,310			WYB00006 単－ 132号
電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	(10装置超)	装置	3	133	399			WYB00007 単－ 133号
合　計					13,709			

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管用附属品	２号コネクタ	個	4	63	252			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ２８	個	1	1,770	1,770			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ３６	個	1	2,610	2,610			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　１７ｍｍ	個	2	309	618			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　２４ｍｍ	個	2	372	744			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	3	510	1,530			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ	個	8	603	4,824			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３０ｍｍ	個	2	603	1,206			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ	個	3	847	2,541			
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	個	2	1,580	3,160			
自在バンド	ＩＢＴ－３０８	個	6	642	3,852			
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	10	990	9,900			

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品	ボックスコネクタ（クランプ）　３０ｍｍ	個	5	3,710	18,550			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　３０ｍｍ	組	1	5,060	5,060			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　４０ｍｍ	組	1	5,600	5,600			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	6	533	3,198			
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	80	100.8	8,064			WE122200 単－　79号
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	m	80	376	30,080			WYB00004 単－　80号
合　計					103,559			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	8.6	9,382	80,685			CB210030
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	4	2,065	8,260			CB210030
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m３	5.5	5,362	29,491			CB210410
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	2.6	3,672	9,547			CB210410
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	8	658.8	5,270			CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	1.2	1,616	1,939			CB210720
保護土	(砂質土)	m３	3.3	5,100	16,830			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m３	3.5	4,851	16,978			CB210110
残土等処分		m３	3.5	2,500	8,750			CB210560
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	1	648.9	648			CB410030
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	0.6	3,218	1,930			CB410250
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	0.6	3,120	1,872			CB410260

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート	1100×1000×10相当品	枚	6	7,790	46,740			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.9	2,700	5,130			
市松芝	野芝	ｍ２	37	976.2	36,119			CB220210
合　計					270,189			

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管用附属品	２号コネクタ	個	4	63	252			
鋼製電線管用附属品（厚鋼電線管）	エントランスキャップ　Ｇ２２	個	1	1,150	1,150			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	エントランスキャップ　Ｇ３６	個	1	2,610	2,610			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　１７ｍｍ	個	2	309	618			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　２４ｍｍ	個	4	372	1,488			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ	個	10	603	6,030			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　２４ｍｍ	個	2	455	910			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンカップリング　厚鋼用　３８ｍｍ	個	4	847	3,388			
自在バンド	３ＢＤ－ＨＤ－１２	個	3	1,580	4,740			
自在バンド	ＩＢＴ－３０８	個	7	642	4,494			
自在バンド	ＩＢＴ－４１２	個	7	990	6,930			
鋼製電線管用付属品（厚鋼電線管用）	ターミナルキャップ　Ｇ３６	個	1	2,320	2,320			

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
波付硬質電線管用付属品	ボックスコネクタ（クランプ）　３０ｍｍ	個	3	3,710	11,130			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	異種管接続材料（H型）　　３０ｍｍ	組	3	5,060	15,180			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	7	533	3,731			
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	29	100.8	2,923			WE122200 単－　80号
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	m	29	376	10,904			WYB00004 単－　81号
合　計					78,798			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 現場制約あり	m３	1	9,382	9,382			CB210030
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	8.6	2,065	17,759			CB210030
埋戻し	現場制約あり 土砂 無し	m３	0.6	5,362	3,217			CB210410
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	5.9	3,672	21,664			CB210410
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	35	658.8	23,058			CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	6.8	1,616	10,988			CB210720
保護土	(砂質土)	m３	1.3	5,100	6,630			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 1.5km以下	m３	37.1	1,941	72,011			CB210110
残土等処分		m３	37.1	4,300	159,530			CB210560
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	6.7	534.2	3,579			CB410030
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	6.5	3,155	20,507			CB410250
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	6.5	3,057	19,870			CB410260

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草コンクリート	1100×1000×10㎜相当品	枚	2	7,790	15,580			
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	ｍ３	1.7	1,800	3,060			
市松芝	野芝	ｍ２	37	976.2	36,119			CB220210
合　計					422,954			

一式当たり内訳書

配管材料

第　1号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電線管用附属品	２号コネクタ	個	2	63	126			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　１７ｍｍ	個	2	309	618			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　２４ｍｍ	個	4	372	1,488			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３０ｍｍ	個	4	510	2,040			
金属製可とう電線管付属品	防水ユニオンボックスコネクタ　厚鋼用　３８ｍｍ	個	2	603	1,206			
自在バンド	ＩＢＴ－２１２	個	4	624	2,496			
波付硬質電線管用付属品（ＦＥＰ用）	ベルマウス　３０ｍｍ	個	2	533	1,066			
埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	m	128	100.8	12,902			WE122200 単－　57号
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	m	128	376	48,128			WYB00004 単－　58号
合　計					70,070			

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m３	26.1	2,065	53,896			CB210030
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m３	14.8	3,672	54,345			CB210410
舗装版切断	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用	m	276.6	658.8	182,224			CB430510
舗装版破砕積込（小規模土工）	全ての費用	m２	41.5	1,616	67,064			CB210720
保護土	(砂質土)	m３	5.8	5,100	29,580			
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	m３	9.7	4,851	47,054			CB210110
残土等処分		m３	9.7	1,500	14,550			CB210560
上層路盤（車道・路肩部）	粒度調整砕石 M-30 100mm 1層施工 全ての費用	m２	13.9	818.4	11,375			CB410040
下層路盤（車道・路肩部）	100mm 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 全ての費用	m２	41.5	687.1	28,514			CB410030
中間層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（２０） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用	m２	13.9	2,916	40,532			CB410250
表層（車道・路肩部）	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用	m２	41.5	2,818	116,947			CB410260
合　計					646,081			

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	単位	台	数量	1	単価	550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外固定型タイプB	台	1	550,000	550,000	
計					550,000	
単価					550,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	単位	台	数量	1	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1000BASE-Xｲﾝﾀﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	枚	1	210,000	210,000	
計					210,000	
単価					210,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	単位	台	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	枚	1	130,000	130,000	
計					130,000	
単価					130,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	電源用SPD	クラスⅡ １φ2W／3W	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電源用SPD	クラスⅡ １φ2W／3W	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	単位	個	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	引込開閉器盤	自動復帰型遮断器×2、SPD内蔵 500×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	970,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器×2、SPD内蔵 500×200×1000㎜程度	面	1	970,000	970,000	
計					970,000	
単価					970,000	円／面

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000㎜程度	面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	単位	台	数量	1	単価	102,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940	WE430100 単－ 67号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	23,750	23,750	WE430200 単－ 68号
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	27,150	27,150	WE443302 単－ 69号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,619	6,619	WE443302 単－ 70号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	台	1	4,633	4,633	WE443302 単－ 71号
計					102,092	
単価					102,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－10号	支柱設置(夜間作業) (E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	単位	箇所	数量	1	単価	1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 有	基	1	50,490	50,490	WB812120 単－　72号
CCTV支柱	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	ｋｇ	378.4	2,535	959,244	
計					1,009,734	
単価					1,010,000	円／箇所

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－11号	支柱設置(夜間作業) (E54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	単位	箇所	数量	1	単価	1,242,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 有	基	1	66,290	66,290	WB812120 単－　73号
CCTV支柱	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	ｋｇ	463.4	2,535	1,174,719	
計					1,241,009	
単価					1,242,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	支柱設置 (R54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき	単位	箇所	数量	1	単価	1,016,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	基	1	49,100	49,100	WB812120 単－　74号
CCTV支柱	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき	ｋｇ	464.5	2,080	966,160	
計					1,015,260	
単価					1,016,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－13号	カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	188,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	1	143,800	143,800	WB812170 単－　75号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　76号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1.65	6,542	10,794.3	CB210110
残土等処分		ｍ３	1.65	2,000	3,300	CB210560
計					188,314.3	
単価					188,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－14号	カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.3m	単位	箇所	数量	1	単価	212,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	1.15	143,800	165,370	WB812170 単－　75号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　76号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1.9	6,542	12,429.8	CB210110
残土等処分		ｍ３	1.9	2,000	3,800	CB210560
計					212,019.8	
単価					212,100	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.4m	単位	箇所	数量	1	単価	182,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.2	115,000	138,000	WB812170 単－　77号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　78号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	2	4,851	9,702	CB210110
残土等処分		ｍ３	2	2,000	4,000	CB210560
計					182,122	
単価					182,200	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m	単位	箇所	数量	1	単価	194,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.3	115,000	149,500	WB812170 単－　77号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　78号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	2.1	4,851	10,187.1	CB210110
残土等処分		ｍ３	2.1	2,000	4,200	CB210560
計					194,307.1	
単価					194,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	本	1	78,240	78,240	WYB00001 単－　79号
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１４ｃｍ　２．０ＫＮ	本	1	40,200	40,200	
計					118,440	
単価					118,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	引込柱設置	8-19-3.5 高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	137,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	本	1	78,240	78,240	WYB00003 単－　79号
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	1	52,300	52,300	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	7,000	7,000	
計					137,540	
単価					137,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	引込開閉器盤設置	500×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,920	20,920	WE211000 単－　80号
計					20,920	
単価					20,920	円／面

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	引込開閉器盤設置	350×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,920	20,920	WE211000 単－　80号
計					20,920	
単価					20,920	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	4,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,520	2,520	WE114000 単－ 81号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	m	1	2,374	2,374	WE500500 単－ 82号
計					4,894	
単価					4,894	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 83号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 8mm2 3心	m	1	572	572	WE500500 単－ 84号
計					1,958	
単価					1,958	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 83号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	415	415	WE500500 単－ 85号
計					1,801	
単価					1,801	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 83号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	206	206	WE500500 単－ 86号
計					1,592	
単価					1,592	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 3心 SV 38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	4,944

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,520	2,520	WE114000 単－ 81号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 38mm2-3C	m	1	2,424	2,424	WE500300 単－ 87号
計					4,944	
単価					4,944	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 3心 SV 8.0mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	1,937

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 83号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 8mm2-3C	m	1	551	551	WE500300 単－ 88号
計					1,937	
単価					1,937	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 83号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	292	292	WE500300 単－ 89号
計					1,678	
単価					1,678	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	単位	m	数量	1	単価	626.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	579.5	579.5	WE114000 単－ 90号
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	WE503700 単－ 91号
計					626.5	
単価					626.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－ 92号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－ 93号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 38mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	4,894

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,520	2,520	WE114000 単－ 81号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 38mm2 3心	m	1	2,374	2,374	WE500500 単－ 82号
計					4,894	
単価					4,894	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 8.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,958

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 83号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 8mm2 3心	m	1	572	572	WE500500 単－ 84号
計					1,958	
単価					1,958	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,801

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 83号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	415	415	WE500500 単－ 85号
計					1,801	
単価					1,801	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－　92号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－　93号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	屋外配管	厚鋼電線管 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,999	2,999	WE111100 単－　94号
厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	WE505200 単－　95号
計					3,859	
単価					3,859	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	屋外配管	厚鋼電線管 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,999	2,999	WE111100 単－　94号
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	WE505200 単－　96号
計					4,107	
単価					4,107	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	屋外配管	厚鋼電線管 径 42ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	5,682

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	4,409	4,409	WE111100 単－　97号
厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	m	1	1,273	1,273	WE505200 単－　98号
計					5,682	
単価					5,682	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	単位	m	数量	1	単価	1,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　99号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　１７mm	m	1	618	618	
計					1,677	
単価					1,677	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	単位	m	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　99号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４mm	m	1	806	806	
計					1,865	
単価					1,865	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	m	1	1,638	1,638	WE112150 単－ 100号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	1	1,010	1,010	
計					2,648	
単価					2,648	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 38ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	m	1	1,638	1,638	WE112150 単－ 100号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８ｍｍ	m	1	1,260	1,260	
計					2,898	
単価					2,898	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,889

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 新設	m	1	2,999	2,999	WE112150 単－ 101号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　５０ｍｍ	m	1	1,890	1,890	
計					4,889	
単価					4,889	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	970	970	WE112010 単－ 102号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－ 103号
計					1,079	
単価					1,079	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	単位	m	数量	1	単価	1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1	1,260	1,260	WE112000 単－ 104号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－ 103号
計					1,369	
単価					1,369	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	391	391	WE110500 単－ 105号
計					391	
単価					391	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	地中配管	FEP 径 50ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	m	1	473	473	WE110500 単－ 106号
計					473	
単価					473	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	配管支持金具設置	D-1 S-10	単位	個	数量	1	単価	4,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,780	3,780	WE124400 単－ 107号
アンカーボルト	M8×50(SUS)	本	1	176	176	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－１０　ステンレス製	個	1	439	439	
計					4,395	
単価					4,395	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	配管支持金具設置	D-1 S-15	単位	個	数量	1	単価	4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,780	3,780	WE124400 単－ 107号
アンカーボルト	M8×50(SUS)	本	2	176	352	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－１５　ステンレス製	個	1	579	579	
計					4,711	
単価					4,711	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	配管支持金具設置	D-1 S-20	単位	個	数量	1	単価	4,895

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,780	3,780	WE124400 単－ 107号
アンカーボルト	M8×50(SUS)	本	2	176	352	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－２０　ステンレス製	個	1	763	763	
計					4,895	
単価					4,895	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	配管支持金具設置	D-1 S-25	単位	個	数量	1	単価	5,096

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,780	3,780	WE124400 単－ 107号
アンカーボルト	M8×50(SUS)	本	2	176	352	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－２５　ステンレス製	個	1	964	964	
計					5,096	
単価					5,096	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	接地設置		単位	極	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	14,120	14,120	WE123800 単－ 111号
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1	3,310	3,310	
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２mm２×５００	本	1	765	765	
計					18,195	
単価					18,200	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 300×300×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	個	1	10,080	10,080	WE122300 単－ 112号
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×２００×１．５　防水	個	1	24,200	24,200	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					35,400	
単価					35,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 400×400×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	50,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	400×400×200㎜ 新設	個	1	12,600	12,600	WE122300 単－ 113号
金属製プルボックス（ステンレス）	４００×４００×２００×１．５　防水	個	1	36,700	36,700	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					50,420	
単価					50,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 500×500×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	67,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	個	1	15,120	15,120	WE122300 単－ 114号
金属製プルボックス（ステンレス）	５００×５００×２００×１．５　防水	個	1	51,600	51,600	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					67,840	
単価					67,840	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 600×600×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	87,460

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 20cm	個	1	17,640	17,640	WE122300 単－ 115号
金属製プルボックス（ステンレス）	６００×６００×２００×１．５　防水	個	1	68,700	68,700	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					87,460	
単価					87,460	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	光屋外配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	877.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	453.5	453.5	WE120010 単－ 116号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					877.5	
単価					877.5	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	光地中配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	701.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	277.2	277.2	WE120010 単－ 117号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					701.2	
単価					701.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	66,860	66,860	WE121001 単－ 118号
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440	WE121002 単－ 119号
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,540	18,540	WE121201 単－ 120号
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	25,820	25,820	WE121202 単－ 121号
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	分岐接続(再接続材)	8C	単位	本	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴用	組	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600	単位	個所	数量	1	単価	105,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.84	1,238	1,039.92	CB221110
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	104,400	104,400	CB222840
計					105,439.92	
単価					105,500	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	交通誘導警備員A(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,870	18,870	
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	交通誘導警備員B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,014	16,014	
計					16,014	
単価					16,020	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－65号	交通誘導警備員A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	28,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,305	28,305	
計					28,305	
単価					28,310	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－66号	交通誘導警備員B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,021	24,021	
計					24,021	
単価					24,030	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	26,622	39,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,940	
単価					39,940	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	39,576	23,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,750	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	39,576	16,226	
電気通信技術員		人	0.41	26,622	10,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,150	
単価					27,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.1	39,576	3,957	
電気通信技術員		人	0.1	26,622	2,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,619	
単価					6,619	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	39,576	2,770	
電気通信技術員		人	0.07	26,622	1,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,633	
単価					4,633	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－72号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	50,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	50,490	50,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,490	
単価					50,490	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－73号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	66,290

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	66,285	66,285	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					66,290	
単価					66,290	円／基

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 3基以上 無 無	単位	基	数量	1	単価	49,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	49,100	49,100	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					49,100	
単価					49,100	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－75号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	143,750	143,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－76号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	115,000	115,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					115,000	
単価					115,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	78,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	25,194	20,155	
普通作業員		人	1.3	22,338	29,039	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	2.94	8,675	25,504	単－ 134号
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.42	8,435	3,542	単－ 135号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,240	
単価					78,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	25,194	131,008	
普通作業員		人	3.5	22,338	78,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					209,200	
単価					20,920	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	25,194	251,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					252,000	
単価					2,520	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　38㎟ 3心	単位	m	数量	1	単価	2,374

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３８ｍｍ２　３心	m	1	2,374	2,374	
計					2,374	
単価					2,374	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	25,194	138,567	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					138,600	
単価					1,386	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　8mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	572

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）８ｍｍ２　３心	m	1	572	572	
計					572	
単価					572	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	415

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	415	415	
計					415	
単価					415	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	206	206	
計					206	
単価					206	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV)　38mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	2,424

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）３８ｍｍ２　３心	m	1	2,424	2,424	
計					2,424	
単価					2,424	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV)　8mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	551

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）８ｍｍ２　３心	m	1	551	551	
計					551	
単価					551	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	292	292	
計					292	
単価					292	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	579.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	25,194	57,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,950	
単価					579.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	302.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	25,194	30,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,240	
単価					302.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	25,194	299,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					299,900	
単価					2,999	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G２８	m	1	748.48	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－96号	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G３６	m	1	964.27	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－97号	電線管敷設	厚鋼 54㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	4,409

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	17.5	25,194	440,895	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					440,900	
単価					4,409	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－98号	厚鋼電線管（G）	呼び径 42 15%	単位	m	数量	1	単価	1,273

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ４２	m	1	1,107.4	1,107	
附属品費 15%		式	1		166	
計					1,273	
単価					1,273	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－99号	金属製可とう電線管敷設	24㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	25,194	105,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					105,900	
単価					1,059	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－100号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	25,194	163,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					163,800	
単価					1,638	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－101号	金属製可とう電線管敷設	63㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	25,194	299,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					299,900	
単価					2,999	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－102号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	25,194	96,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					97,000	
単価					970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－103号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	単位	m	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１４ｍｍ	m	1	95.2	95	
附属品費 15%		式	1		14	
計					109	
単価					109	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－104号	硬質ビニル管敷設	地中 22㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,194	125,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					126,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－105号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	265	26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,100	
単価					391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－106号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	473

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　５０ｍｍ	m	100	347	34,700	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					47,300	
単価					473	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－107号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	25,194	37,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,800	
単価					3,780	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－108号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	100.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,194	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					100.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－109号	埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	単位	m	数量	50	単価	188

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	１５０ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	9,400	9,400	
計					9,400	
単価					188	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－110号	埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	単位	m	数量	50	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					376	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－111号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	25,194	6,298	
普通作業員		人	0.35	22,338	7,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,120	
単価					14,120	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－112号	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,194	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					10,080	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－113号	プルボックス設置	400×400×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,600	
単価					12,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－114号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	25,194	15,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,120	
単価					15,120	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－115号	プルボックス設置	各種 新設 60cm 60cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	17,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.7	25,194	17,635	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					17,640	
単価					17,640	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－116号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	453.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	25,194	45,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					45,350	
単価					453.5	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－117号	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	277.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	25,194	27,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,720	
単価					277.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－118号	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	39,576	39,971	
電気通信技術員		人	1.01	26,622	26,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－119号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－120号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－121号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－122号	新設時の装置設定(IPネットワーク機器)	L2SW 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	113,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	2.87	39,576	113,583	
諸雑費（まるめ）		式	1		17	
計					113,600	
単価					113,600	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－123号	設定変更時の装置設定(IPネットワーク機器)	小型L3SW/ﾙｰﾀ(ﾎﾞｯｸｽ型) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	127,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	3.22	39,576	127,434	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					127,500	
単価					127,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－124号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ設計1(ﾈｯﾄﾜｰｸ追加/変更の機器台数) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	52,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.32	39,576	52,240	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					52,240	
単価					52,240	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－125号	機能設定(大型L3SW/ルータ(シャーシ型)等)	ﾙｰﾃｨﾝｸﾞ設計2(ﾄﾞﾒｲﾝ/ｴﾘｱ設計を実施する機器台数) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	120,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	3.05	39,576	120,706	
諸雑費（まるめ）		式	1		94	
計					120,800	
単価					120,800	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－126号	機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	VLAN 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	44,720

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.13	39,576	44,720	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					44,720	
単価					44,720	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－127号	機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	冗長化(STP/LAG/VRRP/VSS等) 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	49,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.26	39,576	49,865	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					49,870	
単価					49,870	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－128号	機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	ﾏﾙﾁｷｬｽﾄ 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	59,370

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.5	39,576	59,364	
諸雑費（まるめ）		式	1		6	
計					59,370	
単価					59,370	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－129号	機能設定(ネットワーク伝送装置(SDN方式))	QoSの制御 補正なし 補正なし	単位	台	数量	1	単価	72,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＳＩ電気通信技術者		人	1.82	39,576	72,028	
諸雑費（まるめ）		式	1		2	
計					72,030	
単価					72,030	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－130号	輸送費（電気）	107000円/台	単位	台	数量	1	単価	107,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	107,000	107,000	
計					107,000	
単価					107,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－131号	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	式	数量	1	単価	64,438

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
技術員		人	1.75	36,822	64,438	
計					64,438	
単価					64,438	円／式

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－132号	電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	（10装置まで）	単位	装置	数量	1	単価	1,331

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	26,622	1,331	
計					1,331	
単価					1,331	円／装置

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－133号	電気通信施設資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費	（10装置超）	単位	装置	数量	1	単価	133

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.005	26,622	133	
計					133	
単価					133	円／装置

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－134号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369	
軽油		L	5.8	146	846	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,675	
単価					8,675	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－135号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,704	5,140	
軽油		L	3.6	146	525	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,435	
単価					8,435	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	単位	台	数量	1	単価	550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外固定型タイプB	台	1	550,000	550,000	
計					550,000	
単価					550,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	単位	台	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	枚	1	130,000	130,000	
計					130,000	
単価					130,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W／3W	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W／3W	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	単位	個	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度	面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	単位	台	数量	1	単価	102,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940	WE430100 単－ 47号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	23,750	23,750	WE430200 単－ 48号
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	27,150	27,150	WE443302 単－ 49号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,619	6,619	WE443302 単－ 50号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	台	1	4,633	4,633	WE443302 単－ 51号
計					102,092	
単価					102,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－8号	支柱設置(夜間作業) (E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	単位	箇所	数量	1	単価	1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 有	基	1	50,490	50,490	WB812120 単－　52号
CCTV支柱	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	ｋｇ	378.4	2,535	959,244	
計					1,009,734	
単価					1,010,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－9号	カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	188,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	1	143,800	143,800	WB812170 単－　53号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　54号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1.65	6,542	10,794.3	CB210110
残土等処分		ｍ３	1.65	2,000	3,300	CB210560
計					188,314.3	
単価					188,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－10号	カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m	単位	箇所	数量	1	単価	197,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.3	115,000	149,500	WB812170 単－　55号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　54号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	2.1	6,542	13,738.2	CB210110
残土等処分		ｍ３	2.1	2,000	4,200	CB210560
計					197,858.2	
単価					197,900	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	本	1	78,240	78,240	WYB00001 単－　56号
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１４ｃｍ　２．０ＫＮ	本	1	40,200	40,200	
計					118,440	
単価					118,500	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	引込柱設置	8-19-3.5 高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	137,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	本	1	78,240	78,240	WYB00003 単－　56号
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１９ｃｍ　４．２ＫＮ	本	1	52,300	52,300	
コンクリート根かせ	Ａ型（バンド付）	個	1	7,000	7,000	
計					137,540	
単価					137,600	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	引込開閉器盤設置	350×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,920	20,920	WE211000 単－　57号
計					20,920	
単価					20,920	円／面

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 22㎜2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－　58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　22㎜2 2心	m	1	971	971	WE500500 単－　59号
計					2,357	
単価					2,357	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－　58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　14mm2 2心	m	1	637	637	WE500500 単－　60号
計					2,023	
単価					2,023	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－　58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	206	206	WE500500 単－　61号
計					1,592	
単価					1,592	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 22mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,520	2,520	WE114000 単－ 62号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 22mm2-2C	m	1	950	950	WE500300 単－ 63号
計					3,470	
単価					3,470	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	2,009

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 14mm2-2C	m	1	623	623	WE500300 単－ 64号
計					2,009	
単価					2,009	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	単位	m	数量	1	単価	626.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	579.5	579.5	WE114000 単－ 65号
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	WE503700 単－ 66号
計					626.5	
単価					626.5	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－ 67号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－ 68号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 22mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,357

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 22mm2 2心	m	1	971	971	WE500500 単－ 59号
計					2,357	
単価					2,357	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 2心	m	1	637	637	WE500500 単－ 60号
計					2,023	
単価					2,023	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－　67号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－　68号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	屋外配管	厚鋼電線管 径 28ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	3,859

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,999	2,999	WE111100 単－　69号
厚鋼電線管（Ｇ）	呼び径 28 15%	m	1	860	860	WE505200 単－　70号
計					3,859	
単価					3,859	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	屋外配管	厚鋼電線管 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,999	2,999	WE111100 単－　69号
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	WE505200 単－　71号
計					4,107	
単価					4,107	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 17ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24㎜以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　72号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　１７ｍｍ	m	1	618	618	
計					1,677	
単価					1,677	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	単位	m	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　72号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４mm	m	1	806	806	
計					1,865	
単価					1,865	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38mm以下 新設	m	1	1,638	1,638	WE112150 単－　73号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０mm	m	1	1,010	1,010	
計					2,648	
単価					2,648	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	単位	m	数量	1	単価	1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	970	970	WE112010 単－　74号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－　75号
計					1,079	
単価					1,079	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	単位	m	数量	1	単価	1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1	1,260	1,260	WE112000 単－　76号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－　75号
計					1,369	
単価					1,369	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	391	391	WE110500 単－　77号
計					391	
単価					391	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	配管支持金具設置	D-1 S-10	単位	個	数量	1	単価	4,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,780	3,780	WE124400 単－　78号
アンカーボルト	M8×50(SUS)	本	1	176	176	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－１０　ステンレス製	個	1	439	439	
計					4,395	
単価					4,395	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	接地設置		単位	極	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	14,120	14,120	WE123800 単－　81号
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1	3,310	3,310	
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２mm２×５００	本	1	765	765	
計					18,195	
単価					18,200	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 300×300×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	個	1	10,080	10,080	WE122300 単－　82号
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×２００×１．５　防水	個	1	24,200	24,200	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					35,400	
単価					35,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 400×400×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	50,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	400×400×200㎜ 新設	個	1	12,600	12,600	WE122300 単－　83号
金属製プルボックス（ステンレス）	４００×４００×２００×１．５　防水	個	1	36,700	36,700	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					50,420	
単価					50,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 500×500×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	67,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	個	1	15,120	15,120	WE122300 単－　84号
金属製プルボックス（ステンレス）	５００×５００×２００×１．５　防水	個	1	51,600	51,600	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					67,840	
単価					67,840	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	光屋外配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	877.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	453.5	453.5	WE120010 単－　85号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					877.5	
単価					877.5	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	光地中配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	701.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	277.2	277.2	WE120010 単－　86号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					701.2	
単価					701.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	66,860	66,860	WE121001 単－　87号
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440	WE121002 単－　88号
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,540	18,540	WE121201 単－　89号
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	25,820	25,820	WE121202 単－　90号
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	分岐接続(再接続材)	8C	単位	本	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴用	組	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600	単位	個所	数量	1	単価	105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.84	1,184	994.56	CB221110
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	104,400	104,400	CB222840
計					105,394.56	
単価					105,400	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－45号	交通誘導警備員A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	28,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,305	28,305	
計					28,305	
単価					28,310	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－46号	交通誘導警備員B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,021	24,021	
計					24,021	
単価					24,030	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	26,622	39,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,940	
単価					39,940	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	39,576	23,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,750	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	39,576	16,226	
電気通信技術員		人	0.41	26,622	10,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,150	
単価					27,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.1	39,576	3,957	
電気通信技術員		人	0.1	26,622	2,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,619	
単価					6,619	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	39,576	2,770	
電気通信技術員		人	0.07	26,622	1,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,633	
単価					4,633	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－52号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	50,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	50,490	50,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,490	
単価					50,490	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－53号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	143,750	143,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－54号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－55号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	115,000	115,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					115,000	
単価					115,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	78,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	25,194	20,155	
普通作業員		人	1.3	22,338	29,039	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	2.94	8,675	25,504	単－　91号
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.42	8,435	3,542	単－　92号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,240	
単価					78,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	25,194	131,008	
普通作業員		人	3.5	22,338	78,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					209,200	
単価					20,920	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	25,194	138,567	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					138,600	
単価					1,386	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　22mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	971

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）２２ｍｍ２　２心	m	1	971	971	
計					971	
単価					971	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　２心	m	1	637	637	
計					637	
単価					637	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	206	206	
計					206	
単価					206	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	25,194	251,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					252,000	
単価					2,520	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV)　22mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　２心	m	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV)　14mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	623

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）１４ｍｍ２　２心	m	1	623	623	
計					623	
単価					623	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	579.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	25,194	57,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,950	
単価					579.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	302.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	25,194	30,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,240	
単価					302.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	電線管敷設	厚鋼 36mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	25,194	299,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					299,900	
単価					2,999	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	厚鋼電線管（G）	呼び径 28 15%	単位	m	数量	1	単価	860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ２８	m	1	748.48	748	
附属品費 15%		式	1		112	
計					860	
単価					860	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ３６	m	1	964.27	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	金属製可とう電線管敷設	24㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	25,194	105,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					105,900	
単価					1,059	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	25,194	163,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					163,800	
単価					1,638	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	25,194	96,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					97,000	
単価					970	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	単位	m	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１４ｍｍ	m	1	95.2	95	
附属品費 15%		式	1		14	
計					109	
単価					109	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	硬質ビニル管敷設	地中 22㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,194	125,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					126,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	265	26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,100	
単価					391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	25,194	37,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,800	
単価					3,780	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	100.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,194	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					100.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	単位	m	数量	50	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					376	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	25,194	6,298	
普通作業員		人	0.35	22,338	7,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,120	
単価					14,120	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,194	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					10,080	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	プルボックス設置	400×400×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,600	
単価					12,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	25,194	15,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,120	
単価					15,120	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	453.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	25,194	45,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					45,350	
単価					453.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	277.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	25,194	27,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,720	
単価					277.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	39,576	39,971	
電気通信技術員		人	1.01	26,622	26,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369	
軽油		L	5.8	146	846	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,675	
単価					8,675	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,704	5,140	
軽油		L	3.6	146	525	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,435	
単価					8,435	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	単位	台	数量	1	単価	550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外固定型タイプB	台	1	550,000	550,000	
計					550,000	
単価					550,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	単位	台	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	枚	1	130,000	130,000	
計					130,000	
単価					130,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W／3W	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電源用SPD	クラスⅡ 1φ2W／3W	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	単位	個	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000mm程度	面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	単位	台	数量	1	単価	102,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940	WE430100 単－ 48号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	23,750	23,750	WE430200 単－ 49号
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	27,150	27,150	WE443302 単－ 50号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,619	6,619	WE443302 単－ 51号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	台	1	4,633	4,633	WE443302 単－ 52号
計					102,092	
単価					102,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－8号	支柱設置(夜間作業) (E54)	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	単位	箇所	数量	1	単価	1,010,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 有	基	1	50,490	50,490	WB812120 単－　53号
CCTV支柱	6m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき後指定色塗装	ｋｇ	378.4	2,535	959,244	
計					1,009,734	
単価					1,010,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－9号	カメラ支柱基礎設置(夜間作業) (E54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.0m	単位	箇所	数量	1	単価	188,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	ｍ３	1	143,800	143,800	WB812170 単－　54号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　55号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	1.65	6,542	10,794.3	CB210110
残土等処分		ｍ３	1.65	2,000	3,300	CB210560
計					188,314.3	
単価					188,400	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	引込柱設置	8-14-2.0 高さ 8m	単位	本	数量	1	単価	118,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	本	1	78,240	78,240	WYB00001 単－　56号
コンクリートポール（ＮＴＴ通信）	８ｍ末口１４ｃｍ　２．０ＫＮ	本	1	40,200	40,200	
計					118,440	
単価					118,500	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	引込開閉器盤設置	350×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,920	20,920	WE211000 単－　57号
計					20,920	
単価					20,920	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 2心	m	1	637	637	WE500500 単－ 59号
計					2,023	
単価					2,023	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	295	295	WE500500 単－ 60号
計					1,681	
単価					1,681	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	206	206	WE500500 単－ 61号
計					1,592	
単価					1,592	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 22mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	3,470

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 40mm以下 新設	m	1	2,520	2,520	WE114000 単－ 62号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 22mm2-2C	m	1	950	950	WE500300 単－ 63号
計					3,470	
単価					3,470	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	292	292	WE500300 単－ 64号
計					1,678	
単価					1,678	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	単位	m	数量	1	単価	626.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	579.5	579.5	WE114000 単－ 65号
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	WE503700 単－ 66号
計					626.5	
単価					626.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－ 67号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－ 68号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 14mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	2,023

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 14mm2 2心	m	1	637	637	WE500500 単－ 59号
計					2,023	
単価					2,023	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	地中配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 58号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	295	295	WE500500 単－ 60号
計					1,681	
単価					1,681	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－ 67号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－ 68号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	屋外配管	厚鋼電線管 径 22ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,393

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	1,764	1,764	WE111100 単－　69号
厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	m	1	629	629	WE505200 単－　70号
計					2,393	
単価					2,393	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	屋外配管	厚鋼電線管 径 36ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	4,107

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	2,999	2,999	WE111100 単－　71号
厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	m	1	1,108	1,108	WE505200 単－　72号
計					4,107	
単価					4,107	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	単位	m	数量	1	単価	1,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　73号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　１７mm	m	1	618	618	
計					1,677	
単価					1,677	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	単位	m	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　73号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４mm	m	1	806	806	
計					1,865	
単価					1,865	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 38ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	m	1	1,638	1,638	WE112150 単－　74号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８ｍｍ	m	1	1,260	1,260	
計					2,898	
単価					2,898	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	970	970	WE112010 単－　75号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－　76号
計					1,079	
単価					1,079	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	単位	m	数量	1	単価	1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1	1,260	1,260	WE112000 単－　77号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－　76号
計					1,369	
単価					1,369	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	地中配管	FEP 径 30mm	単位	m	数量	1	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	391	391	WE110500 単－　78号
計					391	
単価					391	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	配管支持金具設置	D-1 S-10	単位	個	数量	1	単価	4,395

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,780	3,780	WE124400 単－　79号
アンカーボルト	M8×50(SUS)	本	1	176	176	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－１０　ステンレス製	個	1	439	439	
計					4,395	
単価					4,395	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	配管支持金具設置	D-1 S-15	単位	個	数量	1	単価	4,711

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75mm×40mm以下 新設	個	1	3,780	3,780	WE124400 単－　79号
アンカーボルト	M8×50(SUS)	本	2	176	352	
支持金物　ワールドダクター	Ｄ－１Ｓ－１５　ステンレス製	個	1	579	579	
計					4,711	
単価					4,711	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	接地設置		単位	極	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	14,120	14,120	WE123800 単－　82号
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1	3,310	3,310	
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２mm２×５００	本	1	765	765	
計					18,195	
単価					18,200	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 300×300×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	35,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	個	1	10,080	10,080	WE122300 単－　83号
金属製プルボックス（ステンレス）	３００×３００×２００×１．５　防水	個	1	24,200	24,200	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					35,400	
単価					35,400	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 400×400×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	50,420

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	400×400×200㎜ 新設	個	1	12,600	12,600	WE122300 単－　84号
金属製プルボックス（ステンレス）	４００×４００×２００×１．５　防水	個	1	36,700	36,700	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					50,420	
単価					50,420	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置	金属製プルボックス 500×500×200WP(SUS)	単位	個	数量	1	単価	67,840

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	個	1	15,120	15,120	WE122300 単－　85号
金属製プルボックス（ステンレス）	５００×５００×２００×１．５　防水	個	1	51,600	51,600	
アンカーボルト	M10×70(SUS)	本	4	280	1,120	
計					67,840	
単価					67,840	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	光架空配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	9	単価	2,294

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル架空配線（機械を使用した施工）	11mm以下　新設　既設を利用	経間	1	16,830	16,830	WYB00005 単－　86号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	9	424	3,816	
計					20,646	
単価					2,294	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	光屋外配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	877.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	453.5	453.5	WE120010 単－　87号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					877.5	
単価					877.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	光地中配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	701.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	277.2	277.2	WE120010 単－　88号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					701.2	
単価					701.2	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	66,860	66,860	WE121001 単－　89号
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440	WE121002 単－　90号
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,540	18,540	WE121201 単－　91号
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	25,820	25,820	WE121202 単－　92号
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	分岐接続(再接続材)	8C	単位	本	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴用	組	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／本

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	光コード配線 木ノ庄ﾄﾝﾈﾙ電気室	FC-SC型 SM 両端子 2C	単位	本	数量	1	単価	30,810

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	m	9	579.5	5,215.5	WE120020 単－　93号
光コネクタ付コード(FC-SC型)	SM 両端子 2C(PC研磨) 9m	本	1	25,590	25,590	
計					30,805.5	
単価					30,810	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ設置	H1-6 国土交通省仕様 600×600×600	単位	個所	数量	1	単価	105,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎砕石	7.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用	ｍ２	0.84	1,130	949.2	CB221110
プレキャストマンホール	据付 2000kg/基以下 無しまたは円形断面以外 全ての費用	基	1	104,400	104,400	CB222840
計					105,349.2	
単価					105,400	円／個所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－46号	交通誘導警備員A(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	28,310

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	28,305	28,305	
計					28,305	
単価					28,310	円／人日

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－47号	交通誘導警備員B(夜間)		単位	人日	数量	1	単価	24,030

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	24,021	24,021	
計					24,021	
単価					24,030	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	26,622	39,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,940	
単価					39,940	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	39,576	23,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,750	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	39,576	16,226	
電気通信技術員		人	0.41	26,622	10,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,150	
単価					27,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.1	39,576	3,957	
電気通信技術員		人	0.1	26,622	2,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,619	
単価					6,619	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	39,576	2,770	
電気通信技術員		人	0.07	26,622	1,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,633	
単価					4,633	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－53号	標識柱設置（片持式）	400kg未満/基 不要 3基以上 無 有	単位	基	数量	1	単価	50,490

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ未満　設置手間	基	1	50,490	50,490	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					50,490	
単価					50,490	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－54号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 有 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	143,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	143,750	143,750	
諸雑費（まるめ）		式	1		50	
計					143,800	
単価					143,800	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002500

単－55号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	コンクリート柱建柱（機械を使用した施工）	ｺﾝｸﾘｰﾄ柱8m以下 新設	単位	本	数量	1	単価	78,240

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.8	25,194	20,155	
普通作業員		人	1.3	22,338	29,039	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０ｍｍ　吊能力２．９ｔ	時間	2.94	8,675	25,504	単－　94号
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.42	8,435	3,542	単－　95号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					78,240	
単価					78,240	円／本

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	25,194	131,008	
普通作業員		人	3.5	22,338	78,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					209,200	
単価					20,920	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	25,194	138,567	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					138,600	
単価					1,386	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV　14mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	637

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）１４ｍｍ２　２心	m	1	637	637	
計					637	
単価					637	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	295

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	295	295	
計					295	
単価					295	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	206	206	
計					206	
単価					206	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	ケーブル及び電線配線	管内配線 40㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,520

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	10	25,194	251,940	
諸雑費（まるめ）		式	1		60	
計					252,000	
単価					2,520	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV)　22mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	950

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）２２ｍｍ２　２心	m	1	950	950	
計					950	
単価					950	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	292	292	
計					292	
単価					292	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	579.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	25,194	57,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,950	
単価					579.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	302.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	25,194	30,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,240	
単価					302.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	電線管敷設	厚鋼 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	1,764

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	7	25,194	176,358	
諸雑費（まるめ）		式	1		42	
計					176,400	
単価					1,764	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	厚鋼電線管（G）	呼び径 22 15%	単位	m	数量	1	単価	629

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	G２２	m	1	547.55	547	
附属品費 15%		式	1		82	
計					629	
単価					629	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	電線管敷設	厚鋼 36㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	2,999

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	11.9	25,194	299,808	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					299,900	
単価					2,999	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	厚鋼電線管（G）	呼び径 36 15%	単位	m	数量	1	単価	1,108

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
厚鋼電線管	Ｇ３６	m	1	964.27	964	
附属品費 15%		式	1		144	
計					1,108	
単価					1,108	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	金属製可とう電線管敷設	24㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	25,194	105,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					105,900	
単価					1,059	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	25,194	163,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					163,800	
単価					1,638	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	25,194	96,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					97,000	
単価					970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	単位	m	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１４ｍｍ	m	1	95.2	95	
附属品費 15%		式	1		14	
計					109	
単価					109	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	硬質ビニル管敷設	地中 22㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,194	125,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					126,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	265	26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,100	
単価					391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	ダクター取付	ﾀﾞｸﾀｰ75㎜×40㎜以下 新設	単位	個	数量	10	単価	3,780

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.5	25,194	37,791	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					37,800	
単価					3,780	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－80号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	100.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,194	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					100.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－81号	埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	単位	m	数量	50	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					376	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－82号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	25,194	6,298	
普通作業員		人	0.35	22,338	7,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,120	
単価					14,120	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－83号	プルボックス設置	300×300×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	10,080

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,194	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					10,080	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－84号	プルボックス設置	400×400×200㎜ 新設	単位	個	数量	1	単価	12,600

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					12,600	
単価					12,600	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－85号	プルボックス設置	各種 新設 50cm 50cm 20cm	単位	個	数量	1	単価	15,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.6	25,194	15,116	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					15,120	
単価					15,120	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－86号	光ケーブル架空配線（機械を使用した施工）	11㎜以下　新設　既設を利用	単位	経間	数量	1	単価	16,830

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.35	25,194	8,817	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	0.95	8,435	8,013	単－　95号
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					16,830	
単価					16,830	円／経間

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－87号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	453.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	25,194	45,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					45,350	
単価					453.5	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－88号	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	277.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	25,194	27,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,720	
単価					277.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－89号	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	39,576	39,971	
電気通信技術員		人	1.01	26,622	26,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－90号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－91号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－92号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－93号	光ケーブル配線（ラック配線）	仕上外径 11mm以下 新設 抱縛あり	単位	m	数量	100	単価	579.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	25,194	57,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,950	
単価					579.5	円／m

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－94号	トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	単位	時間	数量	1	単価	8,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.17	25,704	4,369	
軽油		L	5.8	146	846	
トラック式アースオーガ［建柱車］	オーガ径φ４５０mm　吊能力２．９ｔ	時間	1	3,460	3,460	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,675	
単価					8,675	円／時間

参考資料（２）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－95号	高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	単位	時間	数量	1	単価	8,435

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	0.2	25,704	5,140	
軽油		L	3.6	146	525	
高所作業車［トラック架装・伸縮ブーム］	バスケット型１１．０～１２．０ｍ　２００ｋｇ２名	時間	1	2,770	2,770	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,435	
単価					8,435	円／時間

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	単位	台	数量	1	単価	1,950,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
HD簡易型IPカメラ装置	旋回式 標準塗装 機側装置含む	台	1	1,950,000	1,950,000	
計					1,950,000	
単価					1,950,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	IP伝送装置	L2-SW　屋外固定型タイプB	単位	台	数量	1	単価	550,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
L2-SW	屋外固定型タイプB	台	1	550,000	550,000	
計					550,000	
単価					550,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	単位	台	数量	1	単価	210,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1000BASE-Xｲﾝﾀﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ中距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	枚	1	210,000	210,000	
計					210,000	
単価					210,000	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	単位	台	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1000BASE-Xｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ(SFP)	ｷﾞｶﾞﾋﾞｯﾄ短距離ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ	枚	1	130,000	130,000	
計					130,000	
単価					130,000	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	電源用SPD	クラスⅡ １φ2W／3W	単位	個	数量	1	単価	105,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電源用SPD	クラスⅡ １φ2W／3W	個	1	105,000	105,000	
計					105,000	
単価					105,000	円／個

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	単位	個	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
通信用SPD	ｶﾃｺﾞﾘC	個	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／個

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	670,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込開閉器盤	自動復帰型遮断器、SPD内蔵 350×200×1000㎜程度	面	1	670,000	670,000	
計					670,000	
単価					670,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	HD簡易型IPカメラ装置設置	旋回式 標準塗装	単位	台	数量	1	単価	102,100

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	台	1	39,940	39,940	WE430100 単－　35号
ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	台	1	23,750	23,750	WE430200 単－　36号
ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	台	1	27,150	27,150	WE443302 単－　37号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	台	1	6,619	6,619	WE443302 単－　38号
ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	台	1	4,633	4,633	WE443302 単－　39号
計					102,092	
単価					102,100	円／台

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	支柱設置 (R54)	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき	単位	箇所	数量	1	単価	1,035,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	基	1	68,740	68,740	WB812120 単－　40号
CCTV支柱	8m STK400 φ267.4mm 亜鉛めっき	ｋｇ	464.5	2,080	966,160	
計					1,034,900	
単価					1,035,000	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-3.3m	単位	箇所	数量	1	単価	239,800

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.65	115,000	189,750	WB812170 単－　41号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.22	975	30,439.5	WB812180 単－　42号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し	ｍ３	2.67	5,821	15,542.07	CB210110
残土等処分		ｍ３	2.67	1,500	4,005	CB210560
計					239,736.57	
単価					239,800	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	カメラ支柱基礎設置 (R54)	スパイラル形基礎φ0.8-2.6m	単位	箇所	数量	1	単価	193,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	ｍ３	1.3	115,000	149,500	WB812170 単－　41号
アンカーボルト材料費		ｋｇ	31.2	975	30,420	WB812180 単－　42号
土砂等運搬	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 無し 9.0km以下	ｍ３	2.1	4,851	10,187.1	CB210110
残土等処分		ｍ３	2.1	1,500	3,150	CB210560
計					193,257.1	
単価					193,300	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	引込開閉器盤設置	350×200×1000㎜程度 標準塗装	単位	面	数量	1	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	20,920	20,920	WE211000 単－　43号
計					20,920	
単価					20,920	円／面

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	屋外配線	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5㎜2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,592

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－　44号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5㎜2 2心	m	1	206	206	WE500500 単－　45号
計					1,592	
単価					1,592	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	屋外配線	VVRｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ｹｰﾌﾞﾙ) 2心 SV 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	1,678

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単－ 44号
ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	m	1	292	292	WE500300 単－ 46号
計					1,678	
単価					1,678	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	屋外配線	LANケーブル UTP cat5e	単位	m	数量	1	単価	626.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	579.5	579.5	WE114000 単－ 47号
ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	m	1	47	47	WE503700 単－ 48号
計					626.5	
単価					626.5	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	屋外配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－ 49号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－ 50号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	地中配線	IVｹｰﾌﾞﾙ(600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線) 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	423.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	m	1	302.4	302.4	WE114000 単－ 49号
ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	m	1	121	121	WE500100 単－ 50号
計					423.4	
単価					423.4	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 17mm	単位	m	数量	1	単価	1,677

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　51号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　１７mm	m	1	618	618	
計					1,677	
単価					1,677	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 24mm	単位	m	数量	1	単価	1,865

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	m	1	1,059	1,059	WE112150 単－　51号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　２４mm	m	1	806	806	
計					1,865	
単価					1,865	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,648

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	m	1	1,638	1,638	WE112150 単－　52号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３０ｍｍ	m	1	1,010	1,010	
計					2,648	
単価					2,648	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	屋外配管	金属製可とう電線管 径 38ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	2,898

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	m	1	1,638	1,638	WE112150 単－　52号
金属製可とう電線管	ビニル被覆　二種　３８ｍｍ	m	1	1,260	1,260	
計					2,898	
単価					2,898	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	屋外配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	単位	m	数量	1	単価	1,079

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22mm以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	m	1	970	970	WE112010 単－　53号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－　54号
計					1,079	
単価					1,079	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	地中配管	硬質ビニル電線管 径 14mm	単位	m	数量	1	単価	1,369

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル管敷設	地中 22mm以下 新設	m	1	1,260	1,260	WE112000 単－　55号
硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	m	1	109	109	WE505400 単－　54号
計					1,369	
単価					1,369	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	地中配管	FEP 径 30ｍｍ	単位	m	数量	1	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	m	1	391	391	WE110500 単－　56号
計					391	
単価					391	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	接地設置		単位	極	数量	1	単価	18,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
接地設置	D種接地 補正なし	極	1	14,120	14,120	WE123800 単－　59号
連結式接地棒	φ１４×１５００mm	本	1	3,310	3,310	
連結式接地棒用リード端子	φ１４用　２２mm２×５００	本	1	765	765	
計					18,195	
単価					18,200	円／極

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	光屋外配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	877.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	453.5	453.5	WE120010 単－　60号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					877.5	
単価					877.5	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	光地中配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	701.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	277.2	277.2	WE120010 単－　61号
光ケーブル（４芯テープスロット）	ＳＭ　１．３１μｍ　８Ｃ	m	1	424	424	
計					701.2	
単価					701.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	箇所	1	66,860	66,860	WE121001 単－　62号
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	光ｹｰﾌﾞﾙ成端	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	箇所	1	32,440	32,440	WE121002 単－　63号
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	光ｹｰﾌﾞﾙ伝送損失試験	20C以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験	20心以下	方向	1	18,540	18,540	WE121201 単－　64号
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	光ｹｰﾌﾞﾙ接続損失試験	20C以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル接続損失試験	20心以下	対向	1	25,820	25,820	WE121202 単－　65号
計					25,820	
単価					25,820	円／対向

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	分岐接続(再接続材)	8C	単位	本	数量	1	単価	4,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
クロージャ用後分岐接続材	分岐接続　４０Ｃ以下　４穴用	組	1	4,000	4,000	
計					4,000	
単価					4,000	円／本

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	交通誘導警備員A(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	18,870

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1	18,870	18,870	
計					18,870	
単価					18,870	円／人日

１次単価表

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	交通誘導警備員B(昼間)		単位	人日	数量	1	単価	16,020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1	16,014	16,014	
計					16,014	
単価					16,020	円／人日

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	ＣＣＴＶ装置据付	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	39,940

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	1.5	26,622	39,933	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					39,940	
単価					39,940	円／台

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	ＣＣＴＶ装置調整	簡易型ｶﾒﾗ装置 旋回式 補正なし	単位	台	数量	1	単価	23,750

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.6	39,576	23,745	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					23,750	
単価					23,750	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	ＩＰネットワーク装置調整	ＬＡＮスイッチ（Ｌ２ＳＷ・Ｌ３ＳＷ）ボックス型 補正なし	単位	台	数量	1	単価	27,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.41	39,576	16,226	
電気通信技術員		人	0.41	26,622	10,915	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					27,150	
単価					27,150	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正なし	単位	台	数量	1	単価	6,619

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.1	39,576	3,957	
電気通信技術員		人	0.1	26,622	2,662	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					6,619	
単価					6,619	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	ＩＰネットワーク装置調整	光リピータ 補正あり	単位	台	数量	1	単価	4,633

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.07	39,576	2,770	
電気通信技術員		人	0.07	26,622	1,863	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					4,633	
単価					4,633	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 不要 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	68,740

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱設置（片持式）	４００ｋｇ以上　設置手間	基	1	68,740	68,740	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					68,740	
単価					68,740	円／基

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 4.0m3未満 無 無 無	単位	ｍ３	数量	1	単価	115,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識基礎設置	コンクリート基礎　４．０ｍ３未満	ｍ３	1	115,000	115,000	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					115,000	
単価					115,000	円／ｍ３

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	アンカーボルト材料費		単位	ｋｇ	数量	1	単価	975

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識設置工　加算額	アンカーボルト材料	ｋｇ	1	975	975	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					975	
単価					975	円／ｋｇ

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	20,920

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	25,194	131,008	
普通作業員		人	3.5	22,338	78,183	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					209,200	
単価					20,920	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,386

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	25,194	138,567	
諸雑費（まるめ）		式	1		33	
計					138,600	
単価					1,386	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	206

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	206	206	
計					206	
単価					206	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	ＶＶＲケーブル（６００Ｖビニル絶縁ケーブル）	VV-R(SV) 5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	292

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁シースケーブル	ＶＶ－Ｒ（ＳＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	292	292	
計					292	
単価					292	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	579.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	25,194	57,946	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					57,950	
単価					579.5	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	ツイストペアケーブル	ｶﾃｺﾞﾘｰ5e 4P	単位	m	数量	1	単価	47

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ＬＡＮケーブル ツイストペアケーブル	カテゴリー５ｅ　４Ｐ	m	1	47.5	47	
計					47	
単価					47	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	302.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.2	25,194	30,232	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					30,240	
単価					302.4	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	ＩＶ電線（６００Ｖビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価	121

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
６００Ｖビニル絶縁電線	ＩＶ　５．５ｍｍ２	m	1	121	121	
計					121	
単価					121	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	金属製可とう電線管敷設	24mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,059

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.2	25,194	105,814	
諸雑費（まるめ）		式	1		86	
計					105,900	
単価					1,059	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	金属製可とう電線管敷設	38㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,638

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	25,194	163,761	
諸雑費（まるめ）		式	1		39	
計					163,800	
単価					1,638	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	硬質ビニル管敷設（露出）	露出 22㎜以下 新設 ｸﾘｯﾌﾟ留め 2m未満 補正なし	単位	m	数量	100	単価	970

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	3.85	25,194	96,996	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					97,000	
単価					970	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	硬質ビニル電線管（ＶＥ）	呼び径 14 15%	単位	m	数量	1	単価	109

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質ビニル電線管	ＶＥ　１４ｍｍ	m	1	95.2	95	
附属品費 15%		式	1		14	
計					109	
単価					109	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	硬質ビニル管敷設	地中 22㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,260

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5	25,194	125,970	
諸雑費（まるめ）		式	1		30	
計					126,000	
単価					1,260	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	波付硬質合成樹脂管（ＦＥＰ）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 30mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	391

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	25,194	12,597	
波付硬質ポリエチレン電線管	ＦＥＰ　３０ｍｍ	m	100	265	26,500	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					39,100	
単価					391	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	埋設標識シート敷設	埋設標識ｼｰﾄ敷設	単位	m	数量	100	単価	100.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.4	25,194	10,077	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					10,080	
単価					100.8	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	単位	m	数量	50	単価	376

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設標識シート	３００ｍｍ×５０ｍ　２倍	巻	1	18,800	18,800	
計					18,800	
単価					376	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14,120

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	25,194	6,298	
普通作業員		人	0.35	22,338	7,818	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					14,120	
単価					14,120	円／極

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	453.5

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	25,194	45,349	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					45,350	
単価					453.5	円／m

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	光ケーブル配線	地中管内配線 11㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	277.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.1	25,194	27,713	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					27,720	
単価					277.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	光ケーブル直線接続	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下 1本/箇所	単位	箇所	数量	1	単価	66,860

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.01	39,576	39,971	
電気通信技術員		人	1.01	26,622	26,888	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					66,860	
単価					66,860	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	光ケーブル成端	5ﾃｰﾌﾟ(心)以下	単位	箇所	数量	1	単価	32,440

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.49	39,576	19,392	
電気通信技術員		人	0.49	26,622	13,044	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					32,440	
単価					32,440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量	1	単価	18,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.28	39,576	11,081	
電気通信技術員		人	0.28	26,622	7,454	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					18,540	
単価					18,540	円／方向

参考資料（１）

単価使用年月	2025.11
歩掛使用年月	2025.11
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価	25,820

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.39	39,576	15,434	
電気通信技術員		人	0.39	26,622	10,382	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					25,820	
単価					25,820	円／対向