

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事
工事地名	三次河川国道事務所管内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和8年2月	12) 設計年月	令和7年11月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 情報技術課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5261010003	14) 単価適用年月	2025年12月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2025年12月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主工種	道路維持工事	17) 前請負代金額	0
7) 工事量		18) 調整区分	0
8) 工期	346日間 自 令和8年2月18日 (当初) 至 令和9年1月29日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施工県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地区	三次	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線	一般国道54号	22) 処分費等	61,500
		23) 公告日	令和7年11月18日
		24) 入札締切日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体) 三次地区			式	1		84,380,000			
道路情報表示設備			式	1		61,290,000			
道路情報表示制御装置			式	1		21,870,000			
道路情報主制御装置		主制御機（マルチカラー対応）							単-1号
			架	1	21,870,000	21,870,000			
道路情報表示装置			式	1		39,420,000			
道路情報表示板		HLM2形							単-2号
			面	2	19,710,000	39,420,000			
施設計測・監視制御設備			式	1		23,090,000			
気象観測設備			式	1		23,090,000			
気象監視装置		サーバ機							単-3号
			台	1	23,090,000	23,090,000			
機器単体費			式	1		84,380,000			
通信設備 三次地区			式	1		7,574,588			
道路情報表示設備工			式	1		7,064,408			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路情報表示制御装置設置工		式	1		205,500				
道路情報主制御装置設置	主制御機(マルチカラー対応)	架	1	172,400	172,400			単-4号	
操作機設置		台	1	33,100	33,100			単-5号	
道路情報表示装置設置工		式	1		278,000				
道路情報表示板設置	HLM2形	面	2	139,000	278,000			単-6号	
支柱設置工		式	1		3,643,000				
支柱設置 布野道路情報板	F形支柱 STK400、φ355.6×t11.1	箇所	1	2,622,000	2,622,000			単-7号	
支柱設置 秋町道路情報板	梁柱 STK400、φ216.3×t8.2、点検台含む	箇所	1	1,021,000	1,021,000			単-8号	
支柱基礎工		式	1		2,289,341				
支柱基礎設置 布野道路情報板	抵抗板付鋼製杭基礎 L=5500	個所	1	1,647,000	1,647,000			単-9号	
接地設置	φ10×1500L	極	1	16,440	16,440			単-10号	
根巻コンクリート 布野道路情報板	850×850×300	基	1	29,020	29,020			単-11号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱基礎増打ち 秋町道路情報板		2000×1400×1000mm	基	1	261,000	261,000			単-12号
作業土工(電気)			式	1		335,881			内-1号
配管・配線工			式	1		106,631			
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 3心 600V 8.0mm 2×3C	m	17	1,980	33,660				単-13号
屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケ ーブル) 2心 600V 8.0mm 2×2C	m	6	1,802	10,812				単-14号
屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁 電線) 5.5mm2	m	13	428.4	5,569				単-15号
地中配管	FEP 径 50mm	m	80	473	37,840				単-16号
配管配線附属品	埋設配管附属品	式	1		18,750				内-2号
光ケーブル敷設工		式	1		292,564				
光屋外配線	光ケーブル SM-8C	m	14	877.5	12,285				単-17号
光地中配線	光ケーブル SM-8C	m	116	701.2	81,339				単-18号
光配線附属品	クロージャ 40芯以下	式	1		89,700				内-3号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
光ケーブル成端		光ケーブル SM-8C	箇所	2	32,440	64,880			単-19号
光ケーブル伝送損失試験		光ケーブル SM-8C		方向	1	18,540	18,540		
光ケーブル接続損失試験		光ケーブル SM-8C	対向	1	25,820	25,820			単-21号
道路情報表示制御装置撤去工				式	1	100,005			
道路情報主制御装置撤去			架	1	46,410	46,410			単-22号
操作機撤去				台	1	16,550	16,550		
現場発生品運搬(電気)		道路情報板、梁柱含む	式	1	37,045				内-4号
道路情報表示装置撤去工				式	1	88,102			
道路情報表示板撤去		HL2形	面	1	84,610	84,610			単-24号
耐雷変圧器撤去		耐雷トランス		台	1	3,492	3,492		
支柱撤去工			式	1	47,800				
支柱撤去		逆F形支柱 STK400 φ406.4×t9.5		基	1	47,800	47,800		

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
配管・配線撤去工		式	1		11,992				
屋外配線撤去	CVケーブル CV14mm2-2C	m	11	692.9	7,621			単-27号	
屋外配線撤去	IV電線 IV5.5mm2	m	6	151.2	907			単-28号	
屋外配線撤去	CPEVケーブル CPEV0.65-30P	m	5	692.9	3,464			単-29号	
光ケーブル撤去工		式	1		1,473				
光屋外配線撤去	光ケーブル SM-8C	m	1	226.8	226			単-30号	
光地中配線撤去	光ケーブル SM-8C	m	9	138.6	1,247			単-31号	
施設計測・監視制御設備工		式	1		205,510				
気象観測設備設置工		式	1		159,100				
気象監視装置設置	サーバ機	台	1	159,100	159,100			単-32号	
気象観測設備撤去工		式	1		46,410				
気象監視装置撤去		台	1	46,410	46,410			単-33号	

設計内訳書

工事名	令和7年度国道5 4号外道路情報表示設備工事 (当 初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工場製品輸送工			式	1		200,000			
輸送工			式	1		200,000			
輸送(電気)		機器輸送費	式	1		200,000			内-5号
仮設工			式	1		104,670			
交通管理工			式	1		104,670			
交通誘導警備員A		昼間	人日	3	18,870	56,610			単-34号
交通誘導警備員B		昼間	人日	3	16,020	48,060			単-35号
直接工事費			式	1		7,574,588			
共通仮設費			式	1		1,194,417			
共通仮設費			式	1		148,417			
技術管理費			式	1		76,417			
道路施設基本データ作成費			式	1		64,438			内-6号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事 (当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電気通信施設資産管理用データ作成費		式	1		11,979			内-7号	
現場環境改善費 (率計上)		式	1		72,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,046,000				
純工事費		式	1		8,769,005				
現場管理費		式	1		3,220,000				
機器間接費		式	1		6,820,000				
技術者間接費		式	1		222,000				
機器管理費		式	1		6,598,000				
工事原価		式	1		57,818,580				
一般管理費等		式	1		8,651,420				
工事価格		式	1		245,220,000				
消費税相当額		式	1		24,522,000				

設計内訳書

工事名	令和 7 年度国道 5 4 号外道路情報表示設備工事					事業区分		電気通信設備	
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
工事費計		式	1		269,742,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（雲南地区）（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体) 雲南地区			式	1		21,730,000			
道路情報表示設備			式	1		21,730,000			
道路情報表示装置			式	1		21,730,000			
道路情報表示板		HLM3形							単-1号
			面	1	21,730,000	21,730,000			
機器単体費			式	1		21,730,000			
通信設備 雲南地区			式	1		3,312,153			
道路情報表示設備工			式	1		3,242,373			
道路情報表示装置設置工			式	1		150,100			
道路情報表示板設置		HLM3形							単-2号
			面	1	150,100	150,100			
支柱設置工			式	1		2,859,000			
支柱設置 下熊谷道路情報板		F形支柱 STK400、φ406 .4×t12.7							単-3号
			箇所	1	2,859,000	2,859,000			
道路情報表示装置撤去工			式	1		164,993			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（雲南地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路情報表示板撤去	HL3形	面	1	84,610	84,610			単-4号	
現場発生品運搬(電気)	道路情報板、支柱含む		式	1		80,383			内-1号
支柱撤去工		式	1		68,280				
支柱撤去	逆F形支柱 STK400 φ406.4×t12.7	基	1	68,280	68,280			単-5号	
仮設工			式	1		69,780			
交通管理工		式	1		69,780				
交通誘導警備員A	昼間	人日	2	18,870	37,740			単-6号	
交通誘導警備員B	昼間		人日	2	16,020	32,040			単-7号
直接工事費		式	1		3,312,153				
共通仮設費		式	1		202,000				
共通仮設費		式	1		15,000				
現場環境改善費（率計上）		式	1		15,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（雲南地区）(当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費（率計上）		式	1		187,000				
純工事費		式	1		3,514,153				
現場管理費		式	1		560,000				
機器間接費		式	1		3,270,000				
技術者間接費		式	1		52,000				
機器管理費		式	1		3,218,000				
工事原価		式	1		7,344,153				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（尾道地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体) 尾道地区			式	1		36,320,000			
道路情報表示設備			式	1		36,320,000			
道路情報表示装置			式	1		36,320,000			
道路情報表示板		HLM2形							単-1号
			面	2	18,160,000	36,320,000			
機器単体費			式	1		36,320,000			
通信設備 尾道地区			式	1		7,976,973			
道路情報表示設備工			式	1		7,837,413			
道路情報表示装置設置工			式	1		236,240			
道路情報表示板設置 補正無し		HLM2形							単-2号
			面	1	139,000	139,000			
道路情報表示板設置 補正有り		HLM2形							単-3号
			面	1	97,240	97,240			
支柱設置工			式	1		5,244,000			
支柱設置		逆F形支柱 STK400、φ406.4×t9.5							単-4号
			箇所	2	2,622,000	5,244,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（尾道地区）（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱基礎工			式	1		1,897,540			
支柱基礎設置		コンクリート基礎 4700×1500×1500	個所	2	931,700	1,863,400			単-5号
接地設置		D種	極	2	17,070	34,140			単-6号
配管・配線工			式	1		25,836			
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ポリエーテル) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	12	1,598	19,176			単-7号
配管配線附属品		配管附属品	式	1		6,660			内-1号
道路情報表示装置撤去工			式	1		120,437			
道路情報表示板撤去 補正無し		小型道路情報板	面	1	36,360	36,360			単-8号
道路情報表示板撤去 補正有り		小型道路情報板	面	1	25,450	25,450			単-9号
現場発生品運搬(電気)		小型情報表示板、支柱含む	式	1		58,627			内-2号
支柱撤去工			式	1		68,160			
支柱撤去		支柱 φ216.3×t8.2	基	2	34,080	68,160			単-10号

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（尾道地区）（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱基礎撤去工			式	1		245,200			
支柱基礎撤去		コンクリート基礎 φ1200×H1600							単-11号
			個所	2	122,600	245,200			
仮設工			式	1		139,560			
交通管理工			式	1		139,560			
交通誘導警備員A		昼間							単-12号
			人日	4	18,870	75,480			
交通誘導警備員B		昼間							単-13号
			人日	4	16,020	64,080			
直接工事費			式	1		7,976,973			
共通仮設費			式	1		920,000			
共通仮設費			式	1		57,000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		57,000			
共通仮設費（率計上）			式	1		863,000			
純工事費			式	1		8,896,973			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（世羅地区）（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
通信設備(機器単体) 世羅地区			式	1		36,320,000			
道路情報表示設備			式	1		36,320,000			
道路情報表示装置			式	1		36,320,000			
道路情報表示板		HLM2形							単-1号
			面	2	18,160,000	36,320,000			
機器単体費			式	1		36,320,000			
通信設備 世羅地区			式	1		8,051,449			
道路情報表示設備工			式	1		7,842,109			
道路情報表示装置設置工			式	1		236,240			
道路情報表示板設置 補正無し		HLM2形							単-2号
			面	1	139,000	139,000			
道路情報表示板設置 補正有り		HLM2形							単-3号
			面	1	97,240	97,240			
支柱設置工			式	1		5,244,000			
支柱設置		逆F形支柱 STK400、φ406.4×t9.5							単-4号
			箇所	1	2,622,000	2,622,000			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（世羅地区）（当初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱設置		F形支柱 STK400、φ406 .4×t9.5	箇所	1	2,622,000	2,622,000			単-5号
支柱基礎工									
支柱基礎設置		コンクリート基礎 4700×150 0×1500	個所	2	931,700	1,863,400			単-6号
接地設置		D種							
配管・配線工			式	1		29,032			
屋外配線		CVケーブル(600V架橋ホリケ ーブル) 2心 600V 3.5mm 2×2C							
配管配線附属品		配管附属品	式	1		6,660			内-1号
道路情報表示装置撤去工									
道路情報表示板撤去 補正無し		小型道路情報板	面	1	36,360	36,360			単-9号
道路情報表示板撤去 補正有り		小型道路情報板							
現場発生品運搬(電気)		小型情報表示板、支柱 含む	式	1		60,127			内-2号
支柱撤去工									
			式	1		68,160			

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（世羅地区）(当初)					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
支柱撤去		支柱 φ216.3×t8.2							単-11号
			基	2	34,080	68,160			
支柱基礎撤去工									
		式	1		245,200				
支柱基礎撤去		コンクリート基礎 φ1200×H1600							単-12号
			個所	2	122,600	245,200			
仮設工									
		式	1		209,340				
交通管理工									
		式	1		209,340				
交通誘導警備員A		昼間							単-13号
			人日	6	18,870	113,220			
交通誘導警備員B		昼間							単-14号
			人日	6	16,020	96,120			
直接工事費									
		式	1		8,051,449				
共通仮設費									
		式	1		935,000				
共通仮設費									
		式	1		58,000				
現場環境改善費（率計上）									
		式	1		58,000				
共通仮設費（率計上）									
		式	1		877,000				

設計内訳書

工事名	令和7年度国道54号外道路情報表示設備工事（世羅地区）（当 初）					事業区分	電気通信設備		
						工事区分	通信設備(機器単体)		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
純工事費		式	1		8,986,449				
現場管理費		式	1		2,602,000				
機器間接費		式	1		4,314,000				
技術者間接費		式	1		90,000				
機器管理費		式	1		4,224,000				
工事原価		式	1		15,902,449				

一式当たり内訳書

作業土工(電気)

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
床掘り	土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	10. 4	2, 064	21, 465			CB210030
埋設標識シート	3 0 0 mm×5 0 m 2倍	m	80	376	30, 080			WYB00001 単一 47号
敷砂		m 3	1. 6	4, 950	7, 920			
保護砂		m 3	3. 2	4, 950	15, 840			
埋戻し	上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	6. 4	3, 671	23, 494			CB210410
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0. 13m3(平積0. 1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	4	5, 817	23, 268			CB210110
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	160	658. 7	105, 392			CB430510
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用	m 2	24	1, 615	38, 760			CB210720
表層(歩道部)	1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(1 3) 無し 全ての費用	m 2	24	2, 271	54, 504			CB410261
上層路盤(歩道部)	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	m 2	24	631. 6	15, 158			CB410041
合 計					335, 881			

配管配線附属品
第 2号内訳書

單價使用年月	2025. 12
步掛使用年月	2025. 12
勞務調整係數	1. 000-00000002000

[illegible]

一式当たり内訳書

光配線附属品

第 3号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ケーブル接続クロージャ	直線接続 4 0 C 以下	組	1	60, 700	60, 700			
クロージャHH固定金具	接続部	組	1	29, 000	29, 000			
合 計					89, 700			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬(電気)
第 4号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 11. 0km以下	t	1. 8	5, 274	9, 493			CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	1. 8	9, 307	16, 752			CB010420
処分費 (t)		t	10. 8	1, 000	10, 800			WB020052 単一 62号
合 計					37, 045			

一式当たり内訳書

輸送(電気)
第 5号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費 (電気)	200000円/台	台	1	200, 000	200, 000			WE100800 単一 73号
合 計					200, 000			

一式当たり内訳書

道路施設基本作業作成費
第 6号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術員		人	1. 75	36, 822	64, 438			
合 計					64, 438			

一式当たり内訳書

電気通信施設資産管理用データ作成費
第 7号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
10装置まで	電気通信技術員0. 05人	装置	9	1, 331	11, 979			WYB00002 単一 76号
合 計					11, 979			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬(電気)
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 20. 5km以下	t	3. 2	9, 813	31, 401			CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	3. 2	9, 307	29, 782			CB010420
処分費（t）		t	3. 2	6, 000	19, 200			WB020052 単一 12号
合 計					80, 383			

一式当たり内訳書

配管配線附属品

第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	I B T－4 1 5	個	6	1, 110	6, 660			
合 計					6, 660			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬(電気)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	2. 5	8, 144	20, 360			CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 5	9, 307	23, 267			CB010420
処分費（t）		t	2. 5	6, 000	15, 000			WB020052 単一 26号
合 計					58, 627			

一式当たり内訳書

配管配線附属品
第 1号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
自在バンド	I B T - 4 1 5	個	6	1, 110	6, 660			
合 計					6, 660			

一式当たり内訳書

現場発生産品運搬(電気)
第 2号内訳書

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生産品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t 無し 17. 0km以下	t	2. 5	8, 144	20, 360			CB010410
現場発生産品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 5	9, 307	23, 267			CB010420
処分費（t）		t	2. 5	6, 600	16, 500			WB020052 単一 27号
合 計					60, 127			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一1号	道路情報主制御装置	主制御機（マルチカラー対応）	単位	架	数量	1	単価 21, 870, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本機能		サーバ機 処理部	組	1	12, 800, 000	12, 800, 000	
基本機能		サーバ機 コンソール部	組	1	378, 000	378, 000	
基本機能		サーバ機 L2-SW部	組	1	156, 000	156, 000	
付加機能		操作機 処理部	組	1	617, 000	617, 000	
付加機能		操作機 表示部	組	1	53, 300	53, 300	
付加機能		操作機 操作部	組	1	21, 600	21, 600	
付加機能		他設備接続機能	式	1		3, 300, 000	
付加機能		小型シンボル表示機能	式	1		221, 000	
表示機の登録		初期	面	78	55, 300	4, 313, 400	
計						21, 860, 300	
単価						21, 870, 000	円／架

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一2号	道路情報表示板	HLM2形	単位	面	数量	1	単価 19, 710, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表示板		表示部、LED駆動部、副制御部、機側操作部、電源部、筐体	面	1	16, 800, 000	16, 800, 000	
付加機能		寒冷地用保温機能	組	1	54, 100	54, 100	
付加機能		着雪防止機能	組	1	874, 000	874, 000	
付加機能		停電時ヒータ等切り離し機能	組	1	292, 000	292, 000	
付加機能		積雪防止機能	組	1	328, 000	328, 000	
付加機能		光成端箱	組	1	49, 200	49, 200	
付加機能		光伝送装置	組	1	487, 000	487, 000	
機側操作盤			組	1	264, 000	264, 000	
分電盤		外部電源接続機能なし	組	1	556, 000	556, 000	
計						19, 704, 300	
単価						19, 710, 000	円／面

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一3号	気象監視装置	サーバ機	単位	台	数量	1	単価	23,090,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
サーバ機	処理部	台	1	4,240,000	4,240,000			
サーバ機	コンソール部	台	1	877,000	877,000			
サーバ機	L2-SW部	台	1	194,000	194,000			
付加機能	上位出力機能	式	1		2,900,000			
付加機能	上位出力設定機能	式	1		713,000			
気象観測装置の登録	初期	局	30	472,000	14,160,000			
計					23,084,000			
単価					23,090,000	円／台		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一4号	道路情報主制御装置設置	主制御機(マルチカラー対応)	単位	架	数量	1	単価	172, 400
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御装置据付（道路表示）		主制御機 HL形 新設 補正なし	架	1	92, 820	92, 820	WE221101 単一 36号	
制御装置調整（道路表示）		主制御機 HL形 補正なし	架	1	79, 510	79, 510	WE221201 単一 37号	
計						172, 330		
単価						172, 400	円／架	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一5号	操作機設置		単位	台	数量	1	単価	33, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テレメータ監視局装置据付（操作卓）		操作器 新設 補正なし	台	1	33, 100	33, 100	WE310102 単一 38号	
計						33, 100		
単価						33, 100	円／台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一6号	道路情報表示板設置	HLM2形	単位	面	数量		単価	
						1		139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	面	1	72, 720	72, 720	WE221301 単一 39号	
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	面	1	66, 200	66, 200	WE221401 単一 40号	
計						138, 920		
単価						139, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一7号	支柱設置 布野道路情報板	F形支柱 STK400、φ 355. 6×t11. 1	単位	箇所	数量		単価	
						1		2, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 亜鉛メッキ 1854kg/基 2基 無 無	基	1	2, 622, 000	2, 622, 000	WB812120 単一 41号	
計						2, 622, 000		
単価						2, 622, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一8号	支柱設置 秋町道路情報板	梁柱 STK400、φ216.3×t8.2、点検台含む	単位	箇所	数量		単価	
						1		1, 021, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 亜鉛メッキ 697kg/基 2基 無 無	基	1	1, 021, 000	1, 021, 000	WB812120 単一 42号	
計						1, 021, 000		
単価						1, 021, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一9号	支柱基礎設置 布野道路情報板	抵抗板付鋼製杭基礎 L=5500	単位	箇所	数量		単価	
						1		1, 647, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（同日施工2回、1回）		無し	式	1		490, 000	WB823020 単一 43号	
抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼杭）			t	1. 345	860, 000	1, 156, 700	WB823040 単一 44号	
計						1, 646, 700		
単価						1, 647, 000	円／箇所	

1 次単価表

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>		<div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1.000-00000002000</div> </div>	
単一10号	接地設置	φ10×1500L	単位	極	数量	1	単価	16,440	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	14,120	14,120	WE123800		
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	1	0	0	単一 45号		
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1,740	1,740			
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	1	580	580			
計						16,440			
単価						16,440	円／極		

1 次単価表

単一11号		根巻コンクリート 布野道路情報板	850×850×300	単位	基	数量	単価	金額	摘要
							1	29,020	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 18-8-40(普通) 一般養生 全ての費用	m 3	0.22	41,320	9,090.4	CB240010		
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	1	8,051	8,051	CB240210		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	0.72	2,064	1,486.08	CB210030		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	0.5	1,896	948	CB210410		
土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	0.22	5,817	1,279.74	CB210110		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5	658.7	3,293.5	CB430510		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1.57	197.5	310.07	CB430310		
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	m 2	1.57	631.6	991.61	CB410041		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) 無し 全ての費用	m 2	1.57	2,271	3,565.47	CB410261		
計						29,015.87			
単価						29,020	円／基		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単-12号	支柱基礎増打ち 秋町道路情報板	2000×1400×1000mm	単位	基	数量	1	単価	261, 000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		小型構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 21-8-25(20)(普通) 一般養生 全ての費用	m 3	2. 8	41, 850	117, 180	CB240010		
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m 3	3. 15	3, 600	11, 340			
型枠		一般型枠 小型構造物	m 2	3. 4	8, 051	27, 373. 4	CB240210		
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	6. 223	2, 064	12, 844. 27	CB210030		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満	m 3	3. 11	1, 896	5, 896. 56	CB210410		
土砂等運搬		小規模 バックホ山積0. 13m3(平積0. 1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し	m 3	3. 12	5, 817	18, 149. 04	CB210110		
差筋アンカー		D13、L=600	本	20	1, 217	24, 340			
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3	t	0. 034	94, 000	3, 196			
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	4. 9	658. 7	3, 227. 63	CB430510		
舗装版破碎積込(小規模土工)		全ての費用	m 2	4. 75	1, 615	7, 671. 25	CB210720		
上層路盤(歩道部)		100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-25 全ての費用	m 2	4. 75	631. 6	3, 000. 1	CB410041		

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一12号	支柱基礎増打ち 秋町道路情報板	2000×1400×1000mm	単位	基	数量	1	単価	261,000	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層（歩道部）		1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン（1 3） 無し 全ての費用	m 2	4. 75	2, 271	10, 787. 25	CB410261		
横矢板設置・撤去		設置・撤去 0. 03m	m 2	2. 21	7, 228	15, 973. 88	WB251970 単一 46号		
計						260, 979. 38			
単価						261, 000	円／基		

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一13号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 3心 600V 8.0mm2×3C	単位	m	数量	1	単価 1,980
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単一 48号
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 8mm2 3心	m	1	594	594	WE500500 単一 49号
計						1,980	
単価						1,980	円/m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一14号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心 600V 8.0mm2×2C	単位	m	数量	1	単価 1,802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単一 48号
C Vケーブル (6 0 0 V架橋ポリケーブル)		600V CV 8mm2 2心	m	1	416	416	WE500500 単一 50号
計						1,802	
単価						1,802	円/m

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一15号	屋外配線	IVケーブル(600Vビニル絶縁電線) 5. 5mm2	単位	m	数量		1	単価
								428. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 新設					WE114000	
			m	1	302. 4	302. 4	単一 51号	
I V電線 (6 0 0 Vビニル絶縁電線)		IV 5. 5mm2					WE500100	
			m	1	126	126	単一 52号	
計						428. 4		
単価						428. 4	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一16号	地中配管	FEP 径 50mm	単位	m	数量		1	単価
								473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
波付硬質合成樹脂管 (F E P) 敷設		道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%					WE110500	
			m	1	473	473	単一 53号	
計						473		
単価						473	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一17号	光屋外配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	877. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	m	1	453. 5	453. 5	WE120010 単一 55号	
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 8 C	m	1	424	424		
計						877. 5		
単価						877. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一18号	光地中配線	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	701. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 新設	m	1	277. 2	277. 2	WE120010 単一 56号	
光ケーブル（4芯テープスロット）		SM 1. 3 1 μ m 8 C	m	1	424	424		
計						701. 2		
単価						701. 2	円／m	

1 次単価表

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1. 000-00000002000</div> </div>
単一19号	光ケーブル成端	光ケーブル SM-8C	単位	箇所	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>32, 440</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル成端		57-7 (心) 以下	箇所	1	32, 440	32, 440	WE121002 単一 57号
計						32, 440	
単価						32, 440	円／箇所

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1. 000-00000002000</div> </div>
単一20号	光ケーブル伝送損失試験	光ケーブル SM-8C	単位	方向	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>18, 540</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
光ケーブル伝送損失試験		20心以下	方向	1	18, 540	18, 540	WE121201 単一 58号
計						18, 540	
単価						18, 540	円／方向

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一21号	光ケーブル接続損失試験	光ケーブル SM-8C	単位	対向	数量	1	単価	25, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル接続損失試験		20心以下	対向	1	25, 820	25, 820	WE121202 単一 59号	
計						25, 820		
単価						25, 820	円／対向	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一22号	道路情報主制御装置撤去		単位	架	数量	1	単価	46, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御装置据付（道路表示）		主制御機 HL形 撤去(不使用) 補正なし	架	1	46, 410	46, 410	WE221101 単一 60号	
計						46, 410		
単価						46, 410	円／架	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一23号	操作機撤去		単位	台	数量	1	単価	16, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
テレメータ監視局装置据付（操作卓）		操作器 撤去（不使用） 補正なし	台	1	16, 550	16, 550	WE310102 単一 61号	
計						16, 550		
単価						16, 550	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一24号	道路情報表示板撤去	HL2形	単位	面	数量	1	単価	84, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 HL2形 撤去（不使用） 補正なし 割増なし	面	1	84, 610	84, 610	WE221301 単一 63号	
計						84, 610		
単価						84, 610	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一25号	耐雷変圧器撤去	耐雷トランス	単位	台	数量	1	単価	3, 492
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐雷トランス据付		5kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	台	1	3, 492	3, 492	WE201000 単一 64号	
計						3, 492		
単価						3, 492	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一26号	支柱撤去	逆F形支柱 STK400 φ 406. 4×t9. 5	単位	基	数量	1	単価	47, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去 (片持式・門型式)		片持式 400kg以上/基 2基 無 無	基	1	47, 800	47, 800	WB812200 単一 65号	
計						47, 800		
単価						47, 800	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一27号	屋外配線撤去	CVケーブル CV14mm2-2C	単位	m	数量		1	単価 692. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	692. 9	692. 9	WE114000 単一 66号	
計						692. 9		
単価						692. 9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一28号	屋外配線撤去	IV電線 IV5. 5mm2	単位	m	数量		1	単価 151. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	m	1	151. 2	151. 2	WE114000 単一 67号	
計						151. 2		
単価						151. 2	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一29号	屋外配線撤去	CPEVケーブル CPEV0. 65-30P	単位	m	数量		1	単価 692. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	692. 9	692. 9	WE114000 単一 66号	
計						692. 9		
単価						692. 9	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一30号	光屋外配線撤去	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量		1	単価 226. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	226. 8	226. 8	WE120010 単一 68号	
計						226. 8		
単価						226. 8	円/m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一31号	光地中配線撤去	光ケーブル SM-8C	単位	m	数量	1	単価	138. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
光ケーブル配線		地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	m	1	138. 6	138. 6	WE120010 単一 69号	
計						138. 6		
単価						138. 6	円/m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一32号	気象監視装置設置	サーバ機	単位	台	数量	1	単価	159, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付		監視装置 新設 補正なし	台	1	92, 820	92, 820	WE226101 単一 70号	
路面凍結検知装置調整		監視装置 補正なし	台	1	66, 200	66, 200	WE226201 単一 71号	
計						159, 020		
単価						159, 100	円/台	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一33号	気象監視装置撤去		単位	台	数量	1	単価	46, 410
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面凍結検知装置据付		監視装置 撤去(不使用) 補正なし	台	1	46, 410	46, 410	WE226101 単一 72号	
計						46, 410		
単価						46, 410	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一34号	交通誘導警備員A	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 870	18, 870	WB010211 単一 74号	
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一35号	交通誘導警備員B	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 020	16, 020	WB010212 単一 75号	
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

参考資料（１）

単－36号		制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 新設 補正なし	単位	架	数量	単価	金額	摘要
		名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者				人	1	39,576	39,576		
電気通信技術員				人	2	26,622	53,244		
諸雑費（まるめ）				式	1		0		
計							92,820		
単価							92,820	円／架	

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

参考資料（１）

参考資料（１）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一37号	制御装置調整（道路表示）	主制御機 HL形 補正なし	単位	架	数量	1	単価	79,510	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
電気通信技術者			人	1	39,576	39,576			
電気通信技術員			人	1.5	26,622	39,933			
諸雑費（まるめ）			式	1		1			
計						79,510			
単価						79,510	円／架		

参考資料（１）

単一38号		テレメータ監視局装置据付（操作卓）	操作器 新設 補正なし	単位	台	数量	単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	単価	33, 100
電気通信技術者			人	0. 5	39, 576	19, 788	摘要	
電気通信技術員			人	0. 5	26, 622	13, 311		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						33, 100		
単価						33, 100	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単－39号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 72, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者		人	0. 5	39, 576	19, 788	
	電工		人	1. 5	25, 194	37, 791	
	普通作業員		人	0. 5	22, 338	11, 169	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 08	49, 600	3, 968	
	諸雑費（まるめ）		式	1		4	
	計					72, 720	
	単価					72, 720	円／面

参考資料（1）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1. 000-00000002000</div> </div>
単一40号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	単位	面	数量	1	<div>単価</div> <div>66, 200</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	1	39, 576	39, 576	
電気通信技術員			人	1	26, 622	26, 622	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						66, 200	
単価						66, 200	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一41号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 亜鉛メッキ 1854kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	2, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ	t	1. 85	1, 380, 000	2, 553, 000		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	68, 740	68, 740		
諸雑費（まるめ）			式	1		260		
計						2, 622, 000		
単価						2, 622, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一42号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 亜鉛メッキ 697kg/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価 1, 021, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識柱		オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ	t	0. 69	1, 380, 000	952, 200	
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	68, 740	68, 740	
諸雑費（まるめ）			式	1		60	
計						1, 021, 000	
単価						1, 021, 000	円／基

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一43号	抵抗板付鋼製杭基礎打込及び引抜（ 同日施工2回、1回）	無し	単位	式	数量	1	単価	490, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎打込および引抜 昼間		施工条件II	式	1		489, 951		
諸雑費（まるめ）			式	1		49		
計						490, 000		
単価						490, 000	円／式	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一44号	抵抗板付鋼製杭基礎材料費（H形鋼 杭）		単位	t	数量	1	単価	860, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
抵抗板付鋼製杭基礎		ポールアンカー100型-V H150～400	t	1	860, 000	860, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						860, 000		
単価						860, 000	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一45号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	25, 194	6, 298		
普通作業員			人	0. 35	22, 338	7, 818		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 120		
単価						14, 120	円／極	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一46号	横矢板設置・撤去	設置・撤去 0. 03m	単位	m 2	数量	10	単価	7, 228
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 6	25, 704	15, 422		
普通作業員			人	1. 8	22, 338	40, 208		
矢板		2. 0m×3cm×12cm上	m 3	0. 3	55, 500	16, 650		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						72, 280		
単価						7, 228	円／m 2	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一47号	埋設標識シート	3 0 0 mm×5 0 m 2倍	単位	m	数量		単価	
						50		376
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋設標識シート		3 0 0 mm×5 0 m 2倍	巻	1	18,800	18,800		
計						18,800		
単価						376	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一48号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
						100		1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	25,194	138,567		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						138,600		
単価						1,386	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一49号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ ーブル）	600V CV 8mm2 3心	単位	m	数量		単価	594
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（CV）8 mm2 3 心	m	1	594	594		
計						594		
単価						594	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一50号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケ ーブル）	600V CV 8mm2 2心	単位	m	数量		単価	416
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		6 0 0 V（CV）8 mm2 2 心	m	1	416	416		
計						416		
単価						416	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－51号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	302. 4
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 2	25, 194	30, 232		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						30, 240		
単価						302. 4	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－52号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 5. 5mm2	単位	m	数量	1	単価	126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5 . 5 m m 2	m	1	126	126		
計						126		
単価						126	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－53号	波付硬質合成樹脂管（F E P）敷設	道路沿い(地中) 新設 FEP 50mm 1条 0%	単位	m	数量	100	単価	473
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 5	25, 194	12, 597		
波付硬質ポリエチレン電線管		F E P 5 0 mm	m	100	347	34, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						47, 300		
単価						473	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－54号	コンクリート穴あけ	穴あけ(直径7.5cm 厚さ12cm)	単位	箇所	数量	1	単価	18, 180
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
はつり工			人	0. 6	30, 294	18, 176		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						18, 180		
単価						18, 180	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－55号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	453. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	1. 8	25, 194	45, 349		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						45, 350		
単価						453. 5	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月	2025. 12
						歩掛使用年月	2025. 12
						労務調整係数	1. 000-00000002000
単－56号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価
							277. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	1. 1	25, 194	27, 713	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						27, 720	
単価						277. 2	円／m

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1. 000-00000002000</div> </div>
単一57号	光ケーブル成端	57-7° (心)以下	単位	箇所	数量	1	<div> <div>単価</div> <div>32, 440</div> </div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 49	39, 576	19, 392	
電気通信技術員			人	0. 49	26, 622	13, 044	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						32, 440	
単価						32, 440	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一58号	光ケーブル伝送損失試験	20心以下	単位	方向	数量		単価	
						1		18, 540
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 28	39, 576	11, 081		
電気通信技術員			人	0. 28	26, 622	7, 454		
諸雑費（まるめ）			式	1		5		
計						18, 540		
単価						18, 540	円／方向	

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> <div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1. 000-00000002000</div> </div>	
単一59号	光ケーブル接続損失試験	20心以下	単位	対向	数量	1	単価
名称		規格	単位	数量	単価	金額	25, 820
電気通信技術者			人	0. 39	39, 576	15, 434	摘要
電気通信技術員			人	0. 39	26, 622	10, 382	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						25, 820	
単価						25, 820	円／対向

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一60号	制御装置据付（道路表示）	主制御機 HL形 撤去(不使用) 補正なし	単位	架	数量	1	単価	46, 410
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 5	39, 576	19, 788		
電気通信技術員			人	1	26, 622	26, 622		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						46, 410		
単価						46, 410	円／架	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一61号	テレメータ監視局装置据付（操作卓）	操作器 撤去（不使用） 補正なし	単位	台	数量	1	単価	16, 550
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 25	39, 576	9, 894		
電気通信技術員			人	0. 25	26, 622	6, 655		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						16, 550		
単価						16, 550	円／台	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一62号	処分費（t）		単位	t	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100	1, 000	100, 000		
	計					100, 000		
	単価					1, 000	円／t	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単－63号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 HL2形 撤去（不使用） 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 84, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者		人	0. 25	39, 576	9, 894	
	電工		人	2	25, 194	50, 388	
	普通作業員		人	1	22, 338	22, 338	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 04	49, 600	1, 984	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					84, 610	
	単価					84, 610	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一64号	耐雷トランス据付	5kVA以下 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	3,492
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	0.1	22,338	2,233		
電工			人	0.05	25,194	1,259		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						3,492		
単価						3,492	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一65号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価 47, 800
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	47, 793. 2	47, 793	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						47, 800	
単価						47, 800	円／基

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一66号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価 692. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	2. 75	25, 194	69, 283	
諸雑費（まるめ）			式	1		7	
計						69, 290	
単価						692. 9	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一67号	ケーブル及び電線配線	管内配線 5mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	151. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 6	25, 194	15, 116		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						15, 120		
単価						151. 2	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一68号	光ケーブル配線	屋内屋外管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	226. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 9	25, 194	22, 674		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						22, 680		
単価						226. 8	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単－69号	光ケーブル配線	地中管内配線 11mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	138. 6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 55	25, 194	13, 856		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						13, 860		
単価						138. 6	円／m	

参考資料（１）

						<div> <div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div> <div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1. 000-00000002000</div> </div> </div>		
単一70号	路面凍結検知装置据付	監視装置 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	92, 820
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	39, 576	39, 576		
電気通信技術員			人	2	26, 622	53, 244		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						92, 820		
単価						92, 820	円／台	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一71号	路面凍結検知装置調整	監視装置 補正なし	単位	台	数量	1	単価 66, 200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	1	39, 576	39, 576	
電気通信技術員			人	1	26, 622	26, 622	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						66, 200	
単価						66, 200	円／台

参考資料（１）

						<div> <div>単価使用年月</div> <div>歩掛使用年月</div> <div>労務調整係数</div> </div>	<div> <div>2025. 12</div> <div>2025. 12</div> <div>1. 000-00000002000</div> </div>
単一72号	路面凍結検知装置据付	監視装置 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	<div>単価</div> <div>46, 410</div>
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 5	39, 576	19, 788	
電気通信技術員			人	1	26, 622	26, 622	
諸雑費（まるめ）			式	1		0	
計						46, 410	
単価						46, 410	円／台

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一73号	輸送費（電気）	200000円/台	単位	台	数量		単価	
						1		200, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車運送料金（電気）			台	1	200, 000	200, 000		
計						200, 000		
単価						200, 000	円／台	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一74号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 870	18, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一75号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 014	16, 014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一76号	10装置まで	電気通信技術員0. 05人	単位	装置	数量	1	単価	1, 331
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術員			人	0. 05	26, 622	1, 331		
計						1, 331		
単価						1, 331	円／装置	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1.000-00000002000
単一1号	道路情報表示板	HLM3形	単位	面	数量	1	単価 21,730,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表示部 (HLM3形)		表示部、LED駆動部、副制御部、機側操作部、電源部、筐体	面	1	18,600,000	18,600,000	
付加機能		寒冷地用保温機能	組	1	54,100	54,100	
付加機能 (HLM3形)		着雪防止機能	組	1	920,000	920,000	
付加機能		停電時ヒータ等切り離し機能	組	1	292,000	292,000	
付加機能 (HLM3形)		積雪防止機能	組	1	501,000	501,000	
付加機能		光成端箱	組	1	49,200	49,200	
付加機能		光伝送装置	組	1	487,000	487,000	
機側操作盤			組	1	264,000	264,000	
分電盤		外部電源接続機能なし	組	1	556,000	556,000	
計						21,723,300	
単価						21,730,000	円／面

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一2号	道路情報表示板設置	HLM3形	単位	面	数量	1	単価	150, 100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL3形 HLM3形 新設 補正なし 割増なし	面	1	83, 890	83, 890	WE221301 単一 8号	
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL3形 HLM3形 補正なし	面	1	66, 200	66, 200	WE221401 単一 9号	
計						150, 090		
単価						150, 100	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一3号	支柱設置 下熊谷道路情報板	F形支柱 STK400、φ 406. 4×t12. 7	単位	箇所	数量	1	単価	2, 859, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 亜鉛メッキ 2000kg/基 1基 無 無	基	1	2, 859, 000	2, 859, 000	WB812120 単一 10号	
計						2, 859, 000		
単価						2, 859, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一4号	道路情報表示板撤去	HL3形	単位	面	数量	1	単価 84, 610
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 HL3形 撤去（不使用） 補正なし 割増なし	面	1	84, 610	84, 610	WE221301 単一 11号
計						84, 610	
単価						84, 610	円／面

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一5号	支柱撤去	逆F形支柱 STK400 φ 406. 4×t12. 7	単位	基	数量	1	単価 68, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg以上/基 1基 無 無	基	1	68, 280	68, 280	WB812200 単一 13号
計						68, 280	
単価						68, 280	円／基

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一6号	交通誘導警備員A	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	1	18, 870	18, 870	WB010211 単一 14号	
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一7号	交通誘導警備員B	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 020	16, 020	WB010212 単一 15号	
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一8号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL3形 HLM3形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 83, 890
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者		人	0. 5	39, 576	19, 788	
	電工		人	1. 5	25, 194	37, 791	
	普通作業員		人	1	22, 338	22, 338	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 08	49, 600	3, 968	
	諸雑費（まるめ）		式	1		5	
	計					83, 890	
	単価					83, 890	円／面

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一9号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL3形 HLM3形 補正なし	単位	面	数量		単価	
						1		66, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	39, 576	39, 576		
電気通信技術員			人	1	26, 622	26, 622		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66, 200		
単価						66, 200	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一10号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 亜鉛メッキ 2000kg/基 1基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路標識柱		オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ	t	2	1, 380, 000	2, 760, 000		
標識柱設置（片持式）		4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	98, 200	98, 200		
諸雑費（まるめ）			式	1		800		
計						2, 859, 000		
単価						2, 859, 000	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一11号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 HL3形 撤去（不使用） 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 84, 610
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者		人	0. 25	39, 576	9, 894	
	電工		人	2	25, 194	50, 388	
	普通作業員		人	1	22, 338	22, 338	
	ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	1 6 t 吊	日	0. 04	49, 600	1, 984	
	諸雑費（まるめ）		式	1		6	
	計					84, 610	
	単価					84, 610	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－12号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	6, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費					t	100	6, 000	600, 000	
計								600, 000	
単価								6, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－13号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg以上/基 1基 無 無	単位	基	数量	1	単価	68, 280
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 以上	基	1	68, 276	68, 276		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						68, 280		
単価						68, 280	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一14号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量	1	単価	18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 870	18, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一15号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16, 020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人	1	16, 014	16, 014		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						16, 020		
単価						16, 020	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	道路情報表示板	HLM2形	単位	面	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		18,160,000
表示板 (HLM2形)	表示部、LED駆動部、副制御部、機側操作部、電源部、筐体		面	1	16,800,000	16,800,000		
付加機能	光成端箱		組	1	49,200	49,200		
付加機能	光伝送装置		組	1	487,000	487,000		
機側操作盤			組	1	264,000	264,000		
分電盤	外部電源接続機能なし		組	1	556,000	556,000		
計						18,156,200		
単価						18,160,000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一2号	道路情報表示板設置 補正無し	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	面	1	72, 720	72, 720	WE221301 単一 14号	
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	面	1	66, 200	66, 200	WE221401 単一 15号	
計						138, 920		
単価						139, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一3号	道路情報表示板設置 補正有り	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	97, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正あり 割増なし	面	1	50, 900	50, 900	WE221301 単一 16号	
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 補正あり	面	1	46, 340	46, 340	WE221401 単一 17号	
計						97, 240		
単価						97, 240	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一4号	支柱設置	逆F形支柱 STK400、φ 406. 4×t9. 5	単位	箇所	数量	1	単価	2, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 亜鉛メッキ 1854kg/基 2基 無 無	基	1	2, 622, 000	2, 622, 000	単一	18号
計						2, 622, 000		
単価						2, 622, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一5号	支柱基礎設置	コンクリート基礎 4700×1500×1500	単位	箇所	数量	1	単価	931, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	m 3	10. 575	88, 100	931, 657. 5	単一	19号
計						931, 657. 5		
単価						931, 700	円／箇所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一6号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	14,120	14,120	WE123800	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 m m	m	4	0	0	単一 20号	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 5.5mm2	m	5	126	630	WE500100	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 m m	本	1	1,740	1,740	単一 21号	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 m m 2 × 5 0 0	本	1	580	580		
計						17,070		
単価						17,070	円／極	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一7号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心、600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価 1, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 386	1, 386	WE114000 単一 22号
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	212	212	WE500500 単一 23号
計						1, 598	
単価						1, 598	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一8号	道路情報表示板撤去 補正無し	小型道路情報板	単位	面	数量	1	単価 36, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	面	1	36, 360	36, 360	WE221301 単一 24号
計						36, 360	
単価						36, 360	円／面

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一9号	道路情報表示板撤去 補正有り	小型道路情報板	単位	面	数量	1	単価	25, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	面	1	25, 450	25, 450	WE221301 単一 25号	
計						25, 450		
単価						25, 450	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一10号	支柱撤去	支柱 φ216.3×t8.2	単位	基	数量	1	単価	34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg未満/基 2基 無 無	基	1	34, 080	34, 080	WB812200 単一 27号	
計						34, 080		
単価						34, 080	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－11号	支柱基礎撤去	コンクリート基礎 φ1200×H1600	単位	個所	数量	1	単価	122, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去（片持式・門型式）		無 無	m 3	1. 8	68, 080	122, 544	WB812240 単－ 28号	
計						122, 544		
単価						122, 600	円／個所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単－12号	交通誘導警備員A	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 870	18, 870	WB010211 単－ 29号	
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一13号	交通誘導警備員B	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単一 30号	
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一14号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 72, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 5	39, 576	19, 788	
電工			人	1. 5	25, 194	37, 791	
普通作業員			人	0. 5	22, 338	11, 169	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	0. 08	49, 600	3, 968	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						72, 720	
単価						72, 720	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一15号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	単位	面	数量		単価	66, 200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	1	39, 576	39, 576		
電気通信技術員			人	1	26, 622	26, 622		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						66, 200		
単価						66, 200	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一16号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正あり 割増なし	単位	面	数量	1	単価 50, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者		人	0. 35	39, 576	13, 851	
	電工		人	1. 05	25, 194	26, 453	
	普通作業員		人	0. 35	22, 338	7, 818	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日	0. 056	49, 600	2, 777	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					50, 900	
	単価					50, 900	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一17号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正あり	単位	面	数量	1	単価	46, 340
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 7	39, 576	27, 703		
電気通信技術員			人	0. 7	26, 622	18, 635		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46, 340		
単価						46, 340	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一18号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 亜鉛メッキ 1854kg/基 2基 無 無	単位	基	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額		摘要
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ	t	1. 85	1, 380, 000	2, 553, 000		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	68, 740	68, 740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		260		
	計					2, 622, 000		
	単価					2, 622, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一19号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量		1	単価	88, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	標識基礎設置	コンクリート基礎 6. 0 m 3 以上	m 3	1	88, 100	88, 100			
	諸雑費（まるめ）		式	1		0			
	計					88, 100			
	単価					88, 100	円／m 3		

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一20号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	14, 120	摘要
電工			人	0. 25	25, 194	6, 298		
普通作業員			人	0. 35	22, 338	7, 818		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 120		
単価						14, 120	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一21号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	1	126	126	
計						126	
単価						126	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一22号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5. 5	25, 194	138, 567	
諸雑費（まるめ）			式	1		33	
計						138, 600	
単価						1, 386	円／m

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一23号	CVケーブル（600V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3. 5mm2 2心	単位	m	数量		1	単価	212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）3. 5mm2 2心	m	1	212	212			
計						212			
単価						212	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一24号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 撤去（不使用） 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 36, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 25	39, 576	9, 894	
電工			人	0. 75	25, 194	18, 895	
普通作業員			人	0. 25	22, 338	5, 584	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	0. 04	49, 600	1, 984	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						36, 360	
単価						36, 360	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単－25号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 撤去（不使用） 補正あり 割増なし	単位	面	数量	1	単価 25, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 175	39, 576	6, 925	
電工			人	0. 525	25, 194	13, 226	
普通作業員			人	0. 175	22, 338	3, 909	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	0. 028	49, 600	1, 388	
諸雑費（まるめ）			式	1		2	
計						25, 450	
単価						25, 450	円／面

参考資料（１）

参考資料（1）						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一26号	処分費（t）			単位	t	数量	100	単価	6, 000
名称			規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費					t	100	6, 000	600, 000	
計								600, 000	
単価								6, 000	円／t

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一27号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 未満	基	1	34, 077. 4	34, 077		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 080		
単価						34, 080	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一28号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量		単価	
						1		68, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	68, 074	68, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68, 080		
単価						68, 080	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一29号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 870	18, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一30号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量	1	単価	16,020
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一1号	道路情報表示板	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	18,160,000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表示板 (HLM2形)		表示部、LED駆動部、副制御部、機側操作部、電源部、筐体	面	1	16,800,000	16,800,000		
付加機能		光成端箱	組	1	49,200	49,200		
付加機能		光伝送装置	組	1	487,000	487,000		
機側操作盤			組	1	264,000	264,000		
分電盤		外部電源接続機能なし	組	1	556,000	556,000		
計						18,156,200		
単価						18,160,000	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一2号	道路情報表示板設置 補正無し	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	139, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	面	1	72, 720	72, 720	WE221301 単一 15号	
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	面	1	66, 200	66, 200	WE221401 単一 16号	
計						138, 920		
単価						139, 000	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一3号	道路情報表示板設置 補正有り	HLM2形	単位	面	数量	1	単価	97, 240
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正あり 割増なし	面	1	50, 900	50, 900	WE221301 単一 17号	
道路情報表示装置調整（表示機）		表示機 NHL2形 HLM2形 補正あり	面	1	46, 340	46, 340	WE221401 単一 18号	
計						97, 240		
単価						97, 240	円／面	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一4号	支柱設置	逆F形支柱 STK400、φ 406. 4×t9. 5	単位	箇所	数量	1	単価	2, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 亜鉛メッキ 1854kg/基 2基 無 無	基	1	2, 622, 000	2, 622, 000	単一 19号	WB812120
計						2, 622, 000		
単価						2, 622, 000	円／箇所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一5号	支柱設置	F形支柱 STK400、φ 406. 4×t9. 5	単位	箇所	数量	1	単価	2, 622, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱設置（片持式）		400kg以上/基 亜鉛メッキ 1854kg/基 2基 無 無	基	1	2, 622, 000	2, 622, 000	単一 19号	WB812120
計						2, 622, 000		
単価						2, 622, 000	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一6号	支柱基礎設置	コンクリート基礎 4700×1500×1500	単位	個所	数量	1	単価	931, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎設置（片持式・門型式）		片持式の基礎 6. 0m3以上 無 無 無	m 3	10. 575	88, 100	931, 657. 5	WB812170 単一 20号	
計						931, 657. 5		
単価						931, 700	円／個所	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一7号	接地設置	D種	単位	極	数量	1	単価	17,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
接地設置		D種接地 補正なし	極	1	14,120	14,120	WE123800	
硬質ビニル電線管		V E 1 6 mm	m	4	0	0	単一 21号	
I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）		IV 5.5mm2	m	5	126	630	WE500100	
連結式接地棒		φ 1 0 × 1 5 0 0 mm	本	1	1,740	1,740	単一 22号	
連結式接地棒用リード端子		φ 1 0 用 8 mm 2 × 5 0 0	本	1	580	580		
計						17,070		
単価						17,070	円／極	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一8号	屋外配線	CVケーブル(600V架橋ポリケーブル) 2心、600V 3. 5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価 1, 598
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設	m	1	1, 386	1, 386	WE114000 単一 23号
CVケーブル（600V架橋ポリケーブル）		600V CV 3. 5mm2 2心	m	1	212	212	WE500500 単一 24号
計						1, 598	
単価						1, 598	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一9号	道路情報表示板撤去 補正無し	小型道路情報板	単位	面	数量	1	単価 36, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正なし 割増なし	面	1	36, 360	36, 360	WE221301 単一 25号
計						36, 360	
単価						36, 360	円／面

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一10号	道路情報表示板撤去 補正有り	小型道路情報板	単位	面	数量	1	単価	25, 450
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路情報表示装置据付（表示機）		表示機 NHL1形 HLM1形 撤去(不使用) 補正あり 割増なし	面	1	25, 450	25, 450	WE221301 単一 26号	
計						25, 450		
単価						25, 450	円／面	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一11号	支柱撤去	支柱 φ216.3×t8.2	単位	基	数量	1	単価	34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式・門型式）		片持式 400kg未満/基 2基 無 無	基	1	34, 080	34, 080	WB812200 単一 28号	
計						34, 080		
単価						34, 080	円／基	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一12号	支柱基礎撤去	コンクリート基礎 φ1200×H1600	単位	個所	数量	1	単価	122, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去（片持式・門型式）		無 無	m 3	1. 8	68, 080	122, 544	WB812240 単一 29号	
計						122, 544		
単価						122, 600	円／個所	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一13号	交通誘導警備員A	昼間	単位	人日	数量	1	単価	18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人日	1	18, 870	18, 870	WB010211 単一 30号	
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

1 次単価表

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一14号	交通誘導警備員B	昼間	単位	人日	数量	1	単価	16,020
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16,020	16,020	WB010212 単一 31号	
計						16,020		
単価						16,020	円／人日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一15号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 72, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 5	39, 576	19, 788	
電工			人	1. 5	25, 194	37, 791	
普通作業員			人	0. 5	22, 338	11, 169	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	0. 08	49, 600	3, 968	
諸雑費（まるめ）			式	1		4	
計						72, 720	
単価						72, 720	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一16号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正なし	単位	面	数量	1	単価	66,200
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	電気通信技術者		人	1	39,576	39,576		
	電気通信技術員		人	1	26,622	26,622		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					66,200		
	単価					66,200	円／面	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一17号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 新設 補正あり 割増なし	単位	面	数量	1	単価 50, 900
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者		人	0. 35	39, 576	13, 851	
	電工		人	1. 05	25, 194	26, 453	
	普通作業員		人	0. 35	22, 338	7, 818	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日	0. 056	49, 600	2, 777	
	諸雑費（まるめ）		式	1		1	
	計					50, 900	
	単価					50, 900	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一18号	道路情報表示装置調整（表示機）	表示機 NHL2形 HLM2形 補正あり	単位	面	数量	1	単価	46, 340
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電気通信技術者			人	0. 7	39, 576	27, 703		
電気通信技術員			人	0. 7	26, 622	18, 635		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						46, 340		
単価						46, 340	円／面	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一19号	標識柱設置（片持式）	400kg以上/基 亜鉛メッキ 1854kg/基 2基 無 無	単位	基	数量		単価	2, 622, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	道路標識柱	オーパ°ーハンク° F・逆L・T型 鋼管 亜鉛メッキ	t	1. 85	1, 380, 000	2, 553, 000		
	標識柱設置（片持式）	4 0 0 k g 以上 設置手間	基	1	68, 740	68, 740		
	諸雑費（まるめ）		式	1		260		
	計					2, 622, 000		
	単価					2, 622, 000	円／基	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1. 000-00000002000

単一20号	標識基礎設置（片持式・門型式）	片持式の基礎 6.0m3以上 無 無 無	単位	m 3	数量		単価	88, 100
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識基礎設置	コンクリート基礎 6. 0 m 3 以上	m 3	1	88, 100	88, 100		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					88, 100		
	単価					88, 100	円／m 3	

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一21号	接地設置	D種接地 補正なし	単位	極	数量	1	単価	14, 120
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	0. 25	25, 194	6, 298		
普通作業員			人	0. 35	22, 338	7, 818		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						14, 120		
単価						14, 120	円／極	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一22号	I V電線（6 0 0 Vビニル絶縁電線）	IV 5.5mm2	単位	m	数量	1	単価 126
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
6 0 0 Vビニル絶縁電線		I V 5. 5 mm 2	m	1	126	126	
計						126	
単価						126	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単一23号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価 1, 386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工			人	5. 5	25, 194	138, 567	
諸雑費（まるめ）			式	1		33	
計						138, 600	
単価						1, 386	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単-24号	CVケーブル（600V架橋ポリケ ーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量		1	単価	212
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル		600V（CV）3.5mm2 2心	m	1	212	212			
計						212			
単価						212	円／m		

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単－25号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 撤去（不使用） 補正なし 割増なし	単位	面	数量	1	単価 36, 360
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者			人	0. 25	39, 576	9, 894	
電工			人	0. 75	25, 194	18, 895	
普通作業員			人	0. 25	22, 338	5, 584	
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕		1 6 t 吊	日	0. 04	49, 600	1, 984	
諸雑費（まるめ）			式	1		3	
計						36, 360	
単価						36, 360	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000
単－26号	道路情報表示装置据付（表示機）	表示機 NHL1形 HLM1形 撤去（不使用） 補正あり 割増なし	単位	面	数量	1	単価 25, 450
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	電気通信技術者		人	0. 175	39, 576	6, 925	
	電工		人	0. 525	25, 194	13, 226	
	普通作業員		人	0. 175	22, 338	3, 909	
	ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	1 6 t 吊	日	0. 028	49, 600	1, 388	
	諸雑費（まるめ）		式	1		2	
	計					25, 450	
	単価					25, 450	円／面

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一27号	処分費（t）		単位	t	数量	100	単価	6, 600
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費			t	100	6, 600	660, 000		
計						660, 000		
単価						6, 600	円／t	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一28号	標識柱撤去（片持式・門型式）	片持式 400kg未満/基 2基 無 無	単位	基	数量	1	単価	34, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱撤去（片持式）		4 0 0 k g 未満	基	1	34, 077. 4	34, 077		
諸雑費（まるめ）			式	1		3		
計						34, 080		
単価						34, 080	円／基	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一29号	標識基礎撤去（片持式・門型式）	無 無	単位	m 3	数量		単価	
						1		68, 080
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識基礎撤去		コンクリート基礎	m 3	1	68, 074	68, 074		
諸雑費（まるめ）			式	1		6		
計						68, 080		
単価						68, 080	円／m 3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2025. 12 2025. 12 1. 000-00000002000	
単一30号	交通誘導警備員A		単位	人日	数量		単価	
						1		18, 870
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A			人	1	18, 870	18, 870		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 870		
単価						18, 870	円／人日	

参考資料（1）

単価使用年月	2025. 12
歩掛使用年月	2025. 12
労務調整係数	1.000-00000002000

単一31号	交通誘導警備員B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	16,020	摘要
	交通誘導警備員B		人	1	16,014	16,014		
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円／人日	