

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事
工事地名	広島県庄原市口和町金田～庄原市高野町和南原地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010006	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	160日間 自 令和 8年 3月25日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	庄原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		金額増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		9,306,933				
道路土工		式	1		80,950				
路体盛土工		式	1		80,950				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	809.5	80,950			単-1号	
舗装工		式	1		834,750				
切削オーバーレイ工		式	1		834,750				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	m2	250	3,339	834,750			単-2号	
排水構造物工		式	1		1,495,620				
作業土工		式	1		167,220				
床掘り	土砂	m3	60	2,055	123,300			単-3号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	12	3,660	43,920			単-4号	
側溝工		式	1		1,328,400				

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	120	11,070	1,328,400			単-5号	
石・ブロック積(張)工		式	1		2,493,993				
作業土工		式	1		77,513				
床掘り	土砂	m3	30	275.9	8,277			単-6号	
埋戻し		m3	20	3,015	60,300			単-7号	
基面整正		m2	20	446.8	8,936			単-8号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		2,416,480				
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm	m	40	11,190	447,600			単-9号	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	m2	50	31,300	1,565,000			単-10号	
胴込・裏込材(碎石)	再生碎石 RC-40	m3	28	9,597	268,716			単-11号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	67,030	134,060			単-12号	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t=10	m2	0.2	5,520	1,104			単-13号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		118,925				
排水施設清掃工		式	1		118,925				
側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	250	475.7	118,925			単-14号	
除草工		式	1		79,250				
道路除草工		式	1		79,250				
除草		m2	1,000	79.25	79,250			単-15号	
応急処理工		式	1		3,127,320				
応急処理作業工		式	1		3,127,320				
応急作業		式	1		3,127,320			内-1号	
仮設工		式	1		1,076,125				
工事用道路工		式	1		114,925				
土のう		袋	25	4,597	114,925			単-16号	

# 設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道口和地区外整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	道路維持	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1		961,200					
交通誘導警備員		人日	60	16,020	961,200					単-17号
直接工事費		式	1		9,306,933					
共通仮設費		式	1		1,310,000					
共通仮設費		式	1		147,000					
現場環境改善費 (率計上)		式	1		147,000					
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,163,000					
純工事費		式	1		10,616,933					
現場管理費		式	1		3,649,000					
工事原価		式	1		14,265,933					
一般管理費等		式	1		3,044,067					
工事価格		式	1		17,310,000					





# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	809.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	809.5	809.5	CB210510	
計						809.5		
単価						809.5	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3,339	3,339	WB430210 単一 18号	
計						3,339		
単価						3,339	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055	CB210030	
計						2,055		
単価						2,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,660	3,660	CB210410	
計						3,660		
単価						3,660	円/m3	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,070	11,070	WB821410 単一 19号		
計						11,070			
単価						11,070	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	275.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	275.9	275.9	CB210030		
計						275.9			
単価						275.9	円/m3		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-7号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,015
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,015	3,015	CB210410		
	計					3,015			
	単価					3,015	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-8号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	基面整正		m 2	1	446.8	446.8	CB210080		
	計					446.8			
	単価					446.8	円/m2		

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55 c m 高さ 35 c m	単位	m	数量	10	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	82,040	111,820.52	CB226170	
計						111,820.52		
単価						11,190	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,300	31,300	WB825010 単一 20号	
計						31,300		
単価						31,300	円/m2	

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	9,597
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,597	9,597	CB226120		
計						9,597			
単価						9,597	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	67,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,030	67,030	CB226180		
計						67,030			
単価						67,030	円/m3		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		1	単価	5,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	1	5,520	5,520	CB224710		
計						5,520			
単価						5,520	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510		
計						475.7			
単価						475.7	円/m		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	除草		単位	m2	数量	1	単価	79.25
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	除草	肩掛け式 有り	m 2	1	79.25	79.25	CB432110	
	計					79.25		
	単価					79.25	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土のう		単位	袋	数量	1	単価	4,597
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4,597	4,597	WB252730 単一 22号	
	計					4,597		
	単価					4,597	円/袋	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 23号	
計					16,020		
単価					16,020	円/人日	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-18号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m <sup>2</sup>	数量	100	単価	3,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0.137	25,704	3,521		
特殊作業員			人	0.41	25,602	10,496		
普通作業員			人	0.683	22,338	15,256		
アスファルト混合物		密粒度アスコン(20)	t	12.573	15,900	199,910		
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0.137	253,600	34,743	WK430050 単一 24号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0.137	70,440	9,650	WK430060 単一 25号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0.137	147,600	20,221	WK430070 単一 26号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	54,260	7,433	WK430080 単一 27号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0.137	51,510	7,056	WK430090 単一 28号	
諸雑費 (率+まるめ) 19%			式	1		20,583		



# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,070
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m <sup>3</sup>	0.6	3,700	2,220		
	諸雑費（まるめ）		式	1		87		
	計					110,700		
	単価					11,070	円/m	

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,350	1,050,504		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		386		
	計					3,130,000		
	単価					31,300	円/m 2	



# 参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,600	13,112	WK250500 単- 29号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		209			
計					45,970			
単価					4,597	円/袋		

