

鏡

1. 工事名

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事
工事地名	広島県三次市甲奴町小童～広島県庄原市口和町金田

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010007	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	国債（翌債を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	160日間 自 令和 8年 3月25日 (当初) 至 令和 8年 8月31日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	三次	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：
----------	-------	----------	---------

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		8,957,968				
道路土工		式	1		80,950				
路体盛土工		式	1		80,950				
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	100	809.5	80,950			単-1号	
舗装工		式	1		901,530				
切削オーバーレイ工		式	1		901,530				
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	m2	270	3,339	901,530			単-2号	
排水構造物工		式	1		871,745				
作業土工		式	1		97,545				
床掘り	土砂	m3	35	2,055	71,925			単-3号	
埋戻し	土砂 土砂	m3	7	3,660	25,620			単-4号	
側溝工		式	1		774,200				

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	70	11,060	774,200			単-5号	
石・ブロック積(張)工		式	1		3,355,343				
作業土工		式	1		105,875				
床掘り	土砂	m3	30	275.9	8,277			単-6号	
埋戻し		m3	30	3,015	90,450			単-7号	
基面整正		m2	16	446.8	7,148			単-8号	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		3,249,468				
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 5 5cm 高さ 35cm	m	52	11,190	581,880			単-9号	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	m2	70	31,300	2,191,000			単-10号	
胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	m3	36	9,484	341,424			単-11号	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	m3	2	67,030	134,060			単-12号	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t=10	m2	0.2	5,520	1,104			単-13号	

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路清掃工		式	1		118,925				
排水施設清掃工		式	1		118,925				
側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	m	250	475.7	118,925			単-14号	
除草工		式	1		79,250				
道路除草工		式	1		79,250				
除草		m2	1,000	79.25	79,250			単-15号	
応急処理工		式	1		2,233,800				
応急処理作業工		式	1		2,233,800				
応急作業		式	1		2,233,800			内-1号	
仮設工		式	1		1,316,425				
工事用道路工		式	1		114,925				
土のう		袋	25	4,597	114,925			単-16号	

設計内訳書

工事名	令和7年度尾道・松江自動車道吉舎地区外第2整備工事 (当初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
交通管理工		式	1		1,201,500				
交通誘導警備員		人日	75	16,020	1,201,500			単-17号	
直接工事費		式	1		8,957,968				
共通仮設費		式	1		1,267,000				
共通仮設費		式	1		143,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		143,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,124,000				
純工事費		式	1		10,224,968				
現場管理費		式	1		3,520,000				
工事原価		式	1		13,744,968				
一般管理費等		式	1		2,945,032				
工事価格		式	1		16,690,000				

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一1号	路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	単位	m3	数量	1	単価	809.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満	m 3	1	809.5	809.5	CB210510	
計						809.5		
単価						809.5	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量	1	単価	3,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3,339	3,339	WB430210 単一 18号	
計						3,339		
単価						3,339	円/m2	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055	CB210030	
計						2,055		
単価						2,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し	土砂 土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,660	3,660	CB210410	
計						3,660		
単価						3,660	円/m3	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		1	単価	11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	m	1	11,060	11,060	WB821410 単一 19号		
計						11,060			
単価						11,060	円/m		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量		1	単価	275.9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
床掘り		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し	m 3	1	275.9	275.9	CB210030		
計						275.9			
単価						275.9	円/m3		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一7号	埋戻し		単位	m3	数量		1	単価	3,015
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		最大埋戻幅1m未満	m 3	1	3,015	3,015	CB210410		
計						3,015			
単価						3,015	円/m3		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一8号	基面整正		単位	m2	数量		1	単価	446.8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
基面整正			m 2	1	446.8	446.8	CB210080		
計						446.8			
単価						446.8	円/m2		

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-9号	現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	18-8-40(高炉) 底幅 55c m 高さ 35c m	単位	m	数量	10	単価	11,190
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打基礎コンクリート		18-8-40(高炉) 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m 3	1.363	82,040	111,820.52	CB226170	
計						111,820.52		
単価						11,190	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-10号	コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	滑面 控え35cm	単位	m2	数量	1	単価	31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
コンクリートブロック積工		JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	m 2	1	31,300	31,300	WB825010 単一 20号	
計						31,300		
単価						31,300	円/m2	

1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-11号	胴込・裏込材(砕石)	再生砕石 RC-40	単位	m3	数量		1	単価	9,484
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
胴込・裏込材(砕石)		間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石 RC-40	m 3	1	9,484	9,484	CB226120		
計						9,484			
単価						9,484	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-12号	現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	18-8-40(高炉)	単位	m3	数量		1	単価	67,030
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打天端コンクリート		18-8-40(高炉) 一般養生	m 3	1	67,030	67,030	CB226180		
計						67,030			
単価						67,030	円/m3		

1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-13号	目地板 (天端コンクリート)	瀝青質目地板 t=10	単位	m2	数量		1	単価	5,520
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
目地板		30m2未満 瀝青質目地板t=10	m 2	1	5,520	5,520	CB224710		
計						5,520			
単価						5,520	円/m2		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-14号	側溝清掃(人力)	側溝清掃(人力清掃工) 無蓋	単位	m	数量		1	単価	475.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃(人力清掃工)		無蓋	m	1	475.7	475.7	CB433510		
計						475.7			
単価						475.7	円/m		

1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	除草		単位	m2	数量		1	単価	79.25
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り						CB432110	
			m 2	1	79.25		79.25		
	計						79.25		
	単価						79.25	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	土のう		単位	袋	数量		1	単価	4,597
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m						WB252730	
			袋	1	4,597		4,597	単一 22号	
	計						4,597		
	単価						4,597	円/袋	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-17号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 23号	
計					16,020		
単価					16,020	円/人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一18号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m ²	数量	100	単価	3,339
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土木一般世話役		人	0.137	25,704	3,521		
	特殊作業員		人	0.41	25,602	10,496		
	普通作業員		人	0.683	22,338	15,256		
	アスファルト混合物	密粒度アスコン(20)	t	12.573	15,900	199,910		
	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43	117	5,031		
	路面切削機運転	7cm以下 一層	日	0.137	253,600	34,743		WK430050 単一 24号
	路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	0.137	70,440	9,650		WK430060 単一 25号
	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日	0.137	147,600	20,221		WK430070 単一 26号
	ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	54,260	7,433		WK430080 単一 27号
	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日	0.137	51,510	7,056		WK430090 単一 28号
	諸雑費 (率+まるめ) 19%		式	1		20,583		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40~0	単位	m	数量	10	単価	11,060
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	U型側溝	L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6,367.86	63,678		
	鉄筋コンクリートU形	3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16.5	2,710	44,715		
	再生クラッシュラン	R C - 4 0	m ³	0.6	3,600	2,160		
	諸雑費（まるめ）		式	1		47		
	計					110,600		
	単価					11,060	円/m	

参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	コンクリートブロック積工	JIS滑面 150kg/個未満 無し 無し 練積 有(胴込+裏込) 0.37m3/m2 18-8-40(高炉)	単位	m 2	数量	100	単価	31,300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ブロック積工	昼間 制約無	m 2	100	13,571.1	1,357,110		
	コンクリート積ブロック	J I S滑面 1 5 0 k g / 個未 満	m 2	100	7,220	722,000		
	生コンクリート 高炉	1 8 - 8 - 4 0	m 3	41.44	25,350	1,050,504		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		386		
	計					3,130,000		
	単価					31,300	円/m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価	4,597
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	0.294	25,704	7,556			
特殊作業員		人	0.294	25,602	7,526			
普通作業員		人	0.294	22,338	6,567			
大型土のう袋材	H=1.08m W=1.1m	袋	10	1,100	11,000			
バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0.294	44,600	13,112	WK250500 単- 29号		
諸雑費（率+まるめ） 1%		式	1		209			
計					45,970			
単価					4,597	円/袋		

