鏡

１．工事名

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事
工事地名	広島県三次市十日市西六丁目２番１号外

２．工事内容

１）	発注年月	令和 8年 3月		１２）	設 計 年 月	令和 8年 1月	
２）	事務所名	三次河川国道事務所　情報技術課		１３）	機械損料一括補正	0	労務費一括割増　0%
３）	工事番号	5261010005		１４）	単価適用年月	2026年 3月	
４）	契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官		１５）	歩掛適用年月	2026年 3月	
５）	変更回数	0回		１６）	前請負工事費	0	
６）	主 工 種	河川維持工事		１７）	前請負代金額	0	
７）	工 事 量			１８）	調 整 区 分	0	
８）	工　　期	332日間	自　令和 8年 4月 1日	１９）	共通仮設費対象額		
		（当初）	至　令和 9年 2月26日	２０）	現場管理費対象額		
		（ 0回変更）	至　年 月 日	２１）	一般管理費等対象額		
９）	施 工 県	広島県		２２）	処 分 費 等	41,772	
１０）	地　　区	三次		２３）	公 告 日	令和 8年 1月27日	
１１）	河川・路線	備北丘陵公園		２４）	入 札 締 切 日	年 月 日	

３．予算科目

1)　予算科目：	2)　目：	3)　目の細分：	4)　事業名：

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(三次地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)(三次地区)		式	1		78,197,000			
受変電設備		式	1		78,197,000			
高圧受変電設備 (三次河川国道事務所)		式	1		78,197,000			
高圧気中開閉器 柱上	7.2kV 200A LA、VT内蔵 SOG収納箱含む	台	1	697,000	697,000			単-1号
引込受電盤	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000mm程度	面	1	11,500,000	11,500,000			単-2号
動力変圧器盤	屋内鋼板製閉鎖自立形 1200×2300×2000mm程度	面	1	36,500,000	36,500,000			単-3号
照明変圧器盤(1)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000mm程度	面	1	10,000,000	10,000,000			単-4号
照明変圧器盤(2)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000mm程度	面	1	9,930,000	9,930,000			単-5号
直流電源盤(制御)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×1000mm程度	面	1	9,570,000	9,570,000			単-6号
機器単体費		式	1		78,197,000			
電気設備(三次地区)		式	1		7,104,558			
受変電設備工		式	1		3,111,058			

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(三次地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
高圧受変電設備設置工 (三次河川国道事務所)		式	1		1,406,600			
高圧気中開閉器設置	7.2kVA 200A LA、VT内蔵 SOG付	台	1	103,300	103,300			単-7号
引込受電盤設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000mm程度	面	1	185,700	185,700			単-8号
動力変圧器盤設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 1200×2300×2000mm程度	面	1	130,000	130,000			単-9号
照明変圧器盤(1)設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000mm程度	面	1	145,900	145,900			単-10号
照明変圧器盤(2)設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000mm程度	面	1	145,900	145,900			単-11号
直流電源盤(制御)設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×1000mm程度	面	1	145,900	145,900			単-12号
引込計器盤設置	SUS304 500×900×200mm程度	面	1	549,900	549,900			単-13号
配管･配線工		式	1		1,015,677			
屋外配線(露出)	6600V高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 PDC38mm2	m	12	3,433	41,196			単-14号
屋外配線(露出)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	m	4	8,739	34,956			単-15号
屋外配線(管内)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	m	75	8,739	655,425			単-16号

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(三次地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋外配線(管内)	PAS附属ｹｰﾌﾞﾙ	m	10	1,476	14,760			単-17号
屋外配線(管内)	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV1.25mm2-2C	m	59	713.4	42,090			単-18号
屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	m	13	7,934	103,142			単-19号
屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	m	5	1,681	8,405			単-20号
屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	m	4	1,532	6,128			単-21号
屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	m	8	1,422	11,376			単-22号
屋外配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV1.25mm2-2C	m	29	579.3	16,799			単-23号
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	6kV 38mm2×3C以下 屋外	箇所	1	43,050	43,050			単-24号
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	6kV 38mm2×3C以下 屋内	箇所	1	38,350	38,350			単-25号
高圧受変電設備撤去工		式	1		422,008			
高圧気中開閉器撤去(不使用)		台	1	10,110	10,110			単-26号
引込受電盤撤去(不使用)		面	1	86,630	86,630			単-27号

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(三次地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
動力変圧器盤撤去(不使用)		面	1	60,640	60,640			単-28号
照明変圧器盤(1)撤去(不使用)		面	1	51,250	51,250			単-29号
照明変圧器盤(2)撤去(不使用)		面	1	51,250	51,250			単-30号
直流電源盤(制御)撤去(不使用)		面	1	51,250	51,250			単-31号
現場発生品運搬(電気)	金属くず	式	1		110,878			内-1号
配管･配線撤去工		式	1		266,773			
屋外配線撤去(露出)	PDC38mm2	m	6	2,147	12,882			単-32号
屋外配線撤去(露出)	6kV CVT38mm2	m	3	2,147	6,441			単-33号
屋外配線撤去(管内)	6kV CVT38mm2	m	73	2,147	156,731			単-34号
屋外配線撤去(管内)	600V CV3.5mm2-4C	m	56	737.8	41,316			単-35号
屋外配線撤去(管内)	PAS附属ｹｰﾌﾞﾙ	m	9	737.8	6,640			単-36号
屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	6kV CVT38mm2	m	12	1,744	20,928			単-37号

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(三次地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV3.5mm2-4C	m	28	590.2	16,525			単-38号
屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV5.5mm2-3C	m	3	590.2	1,770			単-39号
屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV3.5mm2-2C	m	4	590.2	2,360			単-40号
屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV5.5mm2-2C	m	2	590.2	1,180			単-41号
工場製品輸送工		式	1		203,500			
輸送工		式	1		203,500			
輸送(電気)	機器輸送費	式	1		203,500			内-2号
仮設工		式	1		3,790,000			
搬入工		式	1		3,790,000			
クレーン作業･搬入台設置	4F電気室 搬入､撤去	日	4	947,500	3,790,000			単-42号
直接工事費		式	1		7,104,558			
共通仮設費		式	1		586,548			

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(三次地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1		5,548			
技術管理費		式	1		5,548			
電気通信資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		式	1		5,548			内-3号
共通仮設費（率計上）		式	1		581,000			
純工事費		式	1		7,691,106			
現場管理費		式	1		2,882,000			
機器間接費		式	1		6,514,000			
技術者間接費		式	1		181,000			
機器管理費		式	1		6,333,000			
工事原価		式	1		37,466,945			
一般管理費等		式	1		6,536,055			
工事価格		式	1		178,400,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(三次地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額		式	1		17,840,000			
工事費計		式	1		196,240,000			

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事（庄原地区）　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(庄原地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気設備(機器単体)(庄原地区)		式	1		56,200,000			
受変電設備		式	1		56,200,000			
高圧受変電設備 (第10変電所)		式	1		56,200,000			
フィーダ分岐盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 700×2300×2800mm程度	面	1	12,600,000	12,600,000			単-1号
三相100kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ200V　1000×2300 ×2800mm程度	面	1	14,300,000	14,300,000			単-2号
三相50kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ450／265V　1000 ×2300×2800mm程度	面	1	13,900,000	13,900,000			単-3号
単相150kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ200／100V　1000 ×2300×2800mm程度	面	1	15,400,000	15,400,000			単-4号
機器単体費		式	1		56,200,000			
電気設備(庄原地区)		式	1		10,119,839			
受変電設備工		式	1		10,119,839			
高圧受変電設備設置工 (第10変電所)		式	1		575,700			
フィーダ分岐盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 700×2300×2800mm程度	面	1	185,700	185,700			単-5号

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事（庄原地区）　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(庄原地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
三相100kVA変圧器盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 1000×2300×2800mm 程度	面	1	130,000	130,000			単-6号
三相50kVA変圧器盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 1000×2300×2800mm 程度	面	1	130,000	130,000			単-7号
単相150kVA変圧器盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 1000×2300×2800mm 程度	面	1	130,000	130,000			単-8号
配管･配線工		式	1		7,356,287			
地中配線 (管内)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	m	833	8,739	7,279,587			単-9号
ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	6kV 38mm2×3C以下 屋内	箇所	2	38,350	76,700			単-10号
高圧受変電設備撤去工		式	1		399,401			
フィーダ分岐盤撤去(不使用)		面	1	86,630	86,630			単-11号
三相100kVA変圧器盤撤去(不使用)		面	1	60,640	60,640			単-12号
三相50kVA変圧器盤撤去(不使用)		面	1	60,640	60,640			単-13号
単相150kVA変圧器盤撤去(不使用)		面	1	60,640	60,640			単-14号
現場発生品運搬(電気)	金属くず	式	1		130,851			内-1号

設計内訳書

工事名	令和７年度三次河川国道事務所外受変電設備工事（庄原地区）　（当　初）	事業区分	電気通信設備
		工事区分	電気設備(機器単体)(庄原地区)

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
配管･配線撤去工		式	1		1,788,451			
地中配線撤去 (管内)	6kV CVT 38mm2	m	833	2,147	1,788,451			単-15号
直接工事費		式	1		10,119,839			
共通仮設費		式	1		827,000			
共通仮設費（率計上）		式	1		827,000			
純工事費		式	1		10,946,839			
現場管理費		式	1		4,065,000			
機器間接費		式	1		5,368,000			
技術者間接費		式	1		46,000			
機器管理費		式	1		5,322,000			
工事原価		式	1		20,379,839			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 17.0km以下	t	5.2	8,299	43,154			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	5.2	9,484	49,316			CB010420
処分費（ｔ）		t	5.2	3,540	18,408			WB020052 単－　71号
合　計					110,878			

一式当たり内訳書

輸送(電気)

第　2号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
輸送費（電気）	203500円/台	台	1	203,500	203,500			WE100800 単－　77号
合　計					203,500			

一式当たり内訳書

電気通信資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費

第　3号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
電気通信資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		装置	4	1,387	5,548			WYB00001 単－　79号
合　計					5,548			

一式当たり内訳書

現場発生品運搬(電気)

第　1号内訳書

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 14.0km以下	t	6.6	6,802	44,893			CB010410
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積、吊能力2.9t	t	6.6	9,484	62,594			CB010420
処分費（ｔ）		t	6.6	3,540	23,364			WB020052 単－　26号
合　計					130,851			

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	高圧気中開閉器 柱上	7.2kV 200A LA、VT内蔵 SOG収納箱含む	単位	台	数量	1	単価	697,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧気中開閉器	7.2kV 200A LA、VT内蔵 SOG収納箱含む	台	1	697,000	697,000	
計					697,000	
単価					697,000	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	引込受電盤	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	11,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込受電盤	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	面	1	11,500,000	11,500,000	
計					11,500,000	
単価					11,500,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	動力変圧器盤	屋内鋼板製閉鎖自立形 1200×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	36,500,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
動力変圧器盤	屋内鋼板製閉鎖自立形 1200×2300×2000㎜程度	面	1	36,500,000	36,500,000	
計					36,500,000	
単価					36,500,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	照明変圧器盤(1)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	10,000,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明変圧器盤(1)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	面	1	10,000,000	10,000,000	
計					10,000,000	
単価					10,000,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	照明変圧器盤(2)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	9,930,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明変圧器盤(2)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	面	1	9,930,000	9,930,000	
計					9,930,000	
単価					9,930,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	直流電源盤(制御)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×1000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	9,570,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直流電源盤(制御)	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×1000㎜程度	面	1	9,570,000	9,570,000	
計					9,570,000	
単価					9,570,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	高圧気中開閉器設置	7.2kVA 200A LA､VT内蔵 SOG付	単位	台	数量	1	単価	103,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正なし	台	1	20,210	20,210	WE201601 単－　43号
引込設備（カットアウトスイッチ）据付	ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 新設	個	3	5,365	16,095	WE201602 単－　44号
配電用制御機器　高圧カットアウト	ＰＣ－７　７．２ＫＶ　１００Ａ	個	3	18,900	56,700	
がいし（配電線用）	高圧ピンがいし　耐塩形　８８ｍｍ	個	6	1,700	10,200	
計					103,205	
単価					103,300	円／台

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	引込受電盤設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	185,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	173,300	173,300	WE201100 単－ 45号
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正なし	面	1	12,400	12,400	WE201500 単－ 46号
計					185,700	
単価					185,700	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	動力変圧器盤設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 1200×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	面	1	121,300	121,300	WE201100 単－ 47号
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正あり	面	1	8,675	8,675	WE201500 単－ 48号
計					129,975	
単価					130,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	照明変圧器盤(1)設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	145,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	面	1	102,500	102,500	WE201100 単－ 49号
配電盤調整	継電器盤 補正あり	面	1	43,380	43,380	WE201500 単－ 50号
計					145,880	
単価					145,900	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	照明変圧器盤(2)設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×2000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	145,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	面	1	102,500	102,500	WE201100 単－ 49号
配電盤調整	継電器盤 補正あり	面	1	43,380	43,380	WE201500 単－ 50号
計					145,880	
単価					145,900	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	直流電源盤(制御)設置	屋内鋼板製閉鎖自立形 800×2300×1000㎜程度	単位	面	数量	1	単価	145,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	面	1	102,500	102,500	WE201100 単－ 49号
配電盤調整	継電器盤 補正あり	面	1	43,380	43,380	WE201500 単－ 50号
計					145,880	
単価					145,900	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	引込計器盤設置	SUS304 500×900×200㎜程度	単位	面	数量	1	単価	549,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	面	1	21,880	21,880	WE211000 単－ 51号
引込計器盤	SUS304 500×900×200㎜程度	面	1	528,000	528,000	
計					549,880	
単価					549,900	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	屋外配線(露出)	6600V高圧引下用架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁電線 PDC38mm2	単位	m	数量	1	単価	3,433

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	m	1	2,361	2,361	WE114000 単－　52号
高圧引下用架橋ポリエチレン絶縁電線	６．６ＫＶ　ＰＤＣ　３８ｍｍ２	m	1	1,072	1,072	
計					3,433	
単価					3,433	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	屋外配線(露出)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	8,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 各種 新設 0.16人/m	m	1	4,293	4,293	WE114000 単－　53号
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV　CVT 38mm2	m	1	4,446	4,446	WE500700 単－　54号
計					8,739	
単価					8,739	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	屋外配線(管内)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	8,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	m	1	4,293	4,293	WE114000 単－ 55号
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV CVT 38mm2	m	1	4,446	4,446	WE500700 単－ 54号
計					8,739	
単価					8,739	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	屋外配線(管内)	PAS附属ｹｰﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,476	1,476	WE114000 単－ 56号
計					1,476	
単価					1,476	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	屋外配線(管内)	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV1.25mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	713.4

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 10mm以下 新設	m	1	617	617	WE114000 単－ 57号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　１．２５ｍｍ２　２心	m	1	96.4	96.4	
計					713.4	
単価					713.4	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	7,934

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50mm以下 新設	m	1	3,488	3,488	WE114000 単－ 58号
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV CVT 38mm2	m	1	4,446	4,446	WE500700 単－ 54号
計					7,934	
単価					7,934	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 3心 600V 5.5mm2×3C	単位	m	数量	1	単価	1,681

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,181	1,181	WE114000 単－ 59号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	m	1	500	500	WE500500 単－ 60号
計					1,681	
単価					1,681	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 5.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,532

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,181	1,181	WE114000 単－ 59号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	m	1	351	351	WE500500 単－ 61号
計					1,532	
単価					1,532	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	屋内配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2×2C	単位	m	数量	1	単価	1,422

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	m	1	1,181	1,181	WE114000 単－ 59号
ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	m	1	241	241	WE500500 単－ 62号
計					1,422	
単価					1,422	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	屋外配線(ﾋﾟｯﾄ)	CVVｹｰﾌﾞﾙ CVV1.25mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	579.3

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	m	1	482.9	482.9	WE114000 単－ 63号
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	ＣＶＶ　１．２５ｍｍ２　２心	m	1	96.4	96.4	
計					579.3	
単価					579.3	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	6kV 38mm2×3C以下 屋外	単位	箇所	数量	1	単価	43,050

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	箇所	1	24,150	24,150	WE123102 単－ 64号
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　高圧	38mm2 3心 6kV 屋外	組	1	18,900	18,900	WE504900 単－ 65号
計					43,050	
単価					43,050	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	6kV 38mm2×3C以下 屋内	単位	箇所	数量	1	単価	38,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	箇所	1	24,150	24,150	WE123102 単－ 64号
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　高圧	38mm2 3心 6kV 屋内	組	1	14,200	14,200	WE504900 単－ 66号
計					38,350	
単価					38,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	高圧気中開閉器撤去(不使用)		単位	台	数量	1	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正なし	台	1	10,110	10,110	WE201601 単－　67号
計					10,110	
単価					10,110	円／台

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	引込受電盤撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	86,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	面	1	86,630	86,630	WE201100 単－　68号
計					86,630	
単価					86,630	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－28号	動力変圧器盤撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	60,640	60,640	WE201100 単－ 69号
計					60,640	
単価					60,640	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－29号	照明変圧器盤(1)撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	51,250	51,250	WE201100 単－ 70号
計					51,250	
単価					51,250	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－30号	照明変圧器盤(2)撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	51,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	51,250	51,250	WE201100 単－　70号	
計						51,250		
単価						51,250	円／面	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－31号	直流電源盤(制御)撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	51,250
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	51,250	51,250	WE201100 単－　70号	
計						51,250		
単価						51,250	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－32号	屋外配線撤去(露出)	PDC38mm2	単位	m	数量	1	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 各種 撤去(不使用) 0.16人/m	m	1	2,147	2,147	WE114000 単－ 72号
計					2,147	
単価					2,147	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－33号	屋外配線撤去(露出)	6kV CVT38mm2	単位	m	数量	1	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	露出配線 各種 撤去(不使用) 0.16人/m	m	1	2,147	2,147	WE114000 単－ 72号
計					2,147	
単価					2,147	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－34号	屋外配線撤去(管内)	6kV CVT38mm2	単位	m	数量	1	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2,147	2,147	WE114000 単－ 73号
計					2,147	
単価					2,147	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－35号	屋外配線撤去(管内)	600V CV3.5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	737.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	737.8	737.8	WE114000 単－ 74号
計					737.8	
単価					737.8	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－36号	屋外配線撤去(管内)	PAS附属ｹｰﾌﾞﾙ	単位	m	数量	1	単価	737.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	737.8	737.8	WE114000 単－ 74号
計					737.8	
単価					737.8	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－37号	屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	6kV CVT38mm2	単位	m	数量	1	単価	1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	1,744	1,744	WE114000 単－ 75号
計					1,744	
単価					1,744	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－38号	屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV3.5mm2-4C	単位	m	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	590.2	590.2	WE114000 単－ 76号
計					590.2	
単価					590.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－39号	屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV5.5mm2-3C	単位	m	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	590.2	590.2	WE114000 単－ 76号
計					590.2	
単価					590.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－40号	屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV3.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	590.2	590.2	WE114000 単－ 76号
計					590.2	
単価					590.2	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－41号	屋内配線撤去(ﾋﾟｯﾄ)	600V CV5.5mm2-2C	単位	m	数量	1	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	m	1	590.2	590.2	WE114000 単－ 76号
計					590.2	
単価					590.2	円／m

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－42号	クレーン作業･搬入台設置	4F電気室 搬入、撤去	単位	日	数量	1	単価	947,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	４．９ｔ吊	日	1	39,200	39,200	
足場工	単管足場 必要 標準	掛ｍ２	187.2	4,852	908,294.4	WB252110 単－　78号
計					947,494.4	
単価					947,500	円／日

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－43号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 新設 補正なし	単位	台	数量	1	単価	20,210

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.5	26,826	13,413	
普通作業員		人	0.3	22,644	6,793	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					20,210	
単価					20,210	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－44号	引込設備（カットアウトスイッチ）据付	ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰｶｯﾄｱｳﾄｽｲｯﾁ 新設	単位	個	数量	1	単価	5,365

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.2	26,826	5,365	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					5,365	
単価					5,365	円／個

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－45号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電工		人	4	26,826	107,304	
普通作業員		人	2	22,644	45,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					173,300	
単価					173,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－46号	配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正なし	単位	面	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.3	41,310	12,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,400	
単価					12,400	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－47号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	121,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	41,310	14,458	
電工		人	2.8	26,826	75,112	
普通作業員		人	1.4	22,644	31,701	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					121,300	
単価					121,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－48号	配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正あり	単位	面	数量	1	単価	8,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.21	41,310	8,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,675	
単価					8,675	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－49号	配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	102,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	41,310	14,458	
電工		人	2.1	26,826	56,334	
普通作業員		人	1.4	22,644	31,701	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					102,500	
単価					102,500	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－50号	配電盤調整	継電器盤 補正あり	単位	面	数量	1	単価	43,380

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	1.05	41,310	43,375	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					43,380	
単価					43,380	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－51号	分電盤取付（ポール取付）	分電盤(ﾎﾟｰﾙ取付) 新設	単位	面	数量	10	単価	21,880

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.2	26,826	139,495	
普通作業員		人	3.5	22,644	79,254	
諸雑費（まるめ）		式	1		51	
計					218,800	
単価					21,880	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－52号	ケーブル及び電線配線	露出配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	2,361

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8.8	26,826	236,068	
諸雑費（まるめ）		式	1		32	
計					236,100	
単価					2,361	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－53号	ケーブル及び電線配線	露出配線 各種 新設 0.16人/m	単位	m	数量	100	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	26,826	429,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					429,300	
単価					4,293	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－54号	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV　CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	4,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６ＫＶ（ＣＶＴ）３８ｍｍ２	m	1	4,446	4,446	
計					4,446	
単価					4,446	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－55号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	26,826	429,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					429,300	
単価					4,293	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－56号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,476

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	5.5	26,826	147,543	
諸雑費（まるめ）		式	1		57	
計					147,600	
単価					1,476	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－57号	ケーブル及び電線配線	管内配線 10㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	617

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.3	26,826	61,699	
諸雑費（まるめ）		式	1		1	
計					61,700	
単価					617	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－58号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	3,488

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	13	26,826	348,738	
諸雑費（まるめ）		式	1		62	
計					348,800	
単価					3,488	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－59号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	1,181

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	4.4	26,826	118,034	
諸雑費（まるめ）		式	1		66	
計					118,100	
単価					1,181	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－60号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 3心	単位	m	数量	1	単価	500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　３心	m	1	500	500	
計					500	
単価					500	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－61号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 5.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	351

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）５．５ｍｍ２　２心	m	1	351	351	
計					351	
単価					351	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－62号	ＣＶケーブル（６００Ｖ架橋ポリケーブル）	600V CV 3.5mm2 2心	単位	m	数量	1	単価	241

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	６００Ｖ（ＣＶ）３．５ｍｍ２　２心	m	1	241	241	
計					241	
単価					241	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－63号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 10mm以下 新設	単位	m	数量	100	単価	482.9

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	1.8	26,826	48,286	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					48,290	
単価					482.9	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－64号	高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	24,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	26,826	24,143	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,150	
単価					24,150	円／箇所

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－65号	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 高圧	38mm2 3心 6kV 屋外	単位	組	数量	1	単価	18,900

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋外　３８ｍｍ２　３心	組	1	18,900	18,900	
計					18,900	
単価					18,900	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－66号	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 高圧	38mm2 3心 6kV 屋内	単位	組	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８ｍｍ２　３心	組	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－67号	引込設備（気中開閉器）据付	気中開閉器 撤去(不使用) 補正なし	単位	台	数量	1	単価	10,110

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.25	26,826	6,706	
普通作業員		人	0.15	22,644	3,396	
諸雑費（まるめ）		式	1		8	
計					10,110	
単価					10,110	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－68号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	86,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.25	41,310	10,327	
電工		人	2	26,826	53,652	
普通作業員		人	1	22,644	22,644	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					86,630	
単価					86,630	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－69号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.175	41,310	7,229	
電工		人	1.4	26,826	37,556	
普通作業員		人	0.7	22,644	15,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					60,640	
単価					60,640	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－70号	配電盤据付	低圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	51,250

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.175	41,310	7,229	
電工		人	1.05	26,826	28,167	
普通作業員		人	0.7	22,644	15,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		4	
計					51,250	
単価					51,250	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－71号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｔ	100	3,540	354,000	
計					354,000	
単価					3,540	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－72号	ケーブル及び電線配線	露出配線 各種 撤去(不使用) 0.16人/m	単位	m	数量	100	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8	26,826	214,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					214,700	
単価					2,147	円／ｍ

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－73号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8	26,826	214,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					214,700	
単価					2,147	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－74号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	737.8

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.75	26,826	73,771	
諸雑費（まるめ）		式	1		9	
計					73,780	
単価					737.8	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－75号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 50mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	1,744

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	6.5	26,826	174,369	
諸雑費（まるめ）		式	1		31	
計					174,400	
単価					1,744	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－76号	ケーブル及び電線配線	ﾋﾟｯﾄ配線 20mm以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	590.2

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	2.2	26,826	59,017	
諸雑費（まるめ）		式	1		3	
計					59,020	
単価					590.2	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－77号	輸送費（電気）	203500円/台	単位	台	数量	1	単価	203,500

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車運送料金（電気）		台	1	203,500	203,500	
計					203,500	
単価					203,500	円／台

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－78号	足場工	単管足場 必要 標準	単位	掛ｍ２	数量	100	単価	4,852

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人	1.9	27,336	51,938	
とび工		人	8.4	29,274	245,901	
普通作業員		人	1.8	22,644	40,759	
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日	0.8	54,400	43,520	
諸雑費（率＋まるめ） 27%		式	1		103,082	
計					485,200	
単価					4,852	円／掛ｍ２

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－79号	電気通信資産管理用ﾃﾞｰﾀ作成費		単位	装置	数量	1	単価	1,387

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術員		人	0.05	27,744	1,387	
計					1,387	
単価					1,387	円／装置

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－1号	フィーダ分岐盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 700×2300×2800㎜程度	単位	面	数量	1	単価	12,600,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィーダ分岐盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 700×2300×2800㎜程度	面	1	12,600,000	12,600,000	
計					12,600,000	
単価					12,600,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－2号	三相100kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ200V　1000×2300×2800㎜程度	単位	面	数量	1	単価	14,300,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三相100kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ200V 1000×2300×2800㎜	面	1	14,300,000	14,300,000	
計					14,300,000	
単価					14,300,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－3号	三相50kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ450／265V　1000×2300×2800mm程度	単位	面	数量	1	単価	13,900,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
三相50kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ450／265V 1.0×2.3×2.8m	面	1	13,900,000	13,900,000	
計					13,900,000	
単価					13,900,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－4号	単相150kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 3φ200／100V　1000×2300×2800mm程度	単位	面	数量	1	単価	15,400,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
単相150kVA変圧器盤	屋外鋼板製閉鎖自立形 1φ200/100V 1.0×2.3×2.8m	面	1	15,400,000	15,400,000	
計					15,400,000	
単価					15,400,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－5号	フィーダ分岐盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 700×2300×2800mm程度	単位	面	数量	1	単価	185,700

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	面	1	173,300	173,300	WE201100 単－ 16号
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正なし	面	1	12,400	12,400	WE201500 単－ 17号
計					185,700	
単価					185,700	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－6号	三相100kVA変圧器盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 1000×2300×2800mm程度	単位	面	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	面	1	121,300	121,300	WE201100 単－ 18号
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正あり	面	1	8,675	8,675	WE201500 単－ 19号
計					129,975	
単価					130,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－7号	三相50kVA変圧器盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 1000×2300×2800mm程度	単位	面	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	面	1	121,300	121,300	WE201100 単－ 18号
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正あり	面	1	8,675	8,675	WE201500 単－ 19号
計					129,975	
単価					130,000	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－8号	単相150kVA変圧器盤設置	屋外鋼板製閉鎖自立形 1000×2300×2800mm程度	単位	面	数量	1	単価	130,000

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	面	1	121,300	121,300	WE201100 単－ 18号
配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正あり	面	1	8,675	8,675	WE201500 単－ 19号
計					129,975	
単価					130,000	円／面

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－9号	地中配線 (管内)	CVTｹｰﾌﾞﾙ(ﾄﾘﾌﾟﾚｯｸｽｹｰﾌﾞﾙ) 6kV 38mm2	単位	m	数量	1	単価	8,739

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 新設	m	1	4,293	4,293	WE114000 単－　20号
ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV　CVT 38mm2	m	1	4,446	4,446	WE500700 単－　21号
計					8,739	
単価					8,739	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－10号	ｹｰﾌﾞﾙ端末処理	6kV 38mm2×3C以下 屋内	単位	箇所	数量	1	単価	38,350

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	箇所	1	24,150	24,150	WE123102 単－　22号
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格　高圧	38mm2 3心 6kV 屋内	組	1	14,200	14,200	WE504900 単－　23号
計					38,350	
単価					38,350	円／箇所

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－11号	フィーダ分岐盤撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	86,630
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	面	1	86,630	86,630	WE201100 単－ 24号	
計						86,630		
単価						86,630	円／面	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－12号	三相100kVA変圧器盤撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	60,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	60,640	60,640	WE201100 単－ 25号	
計						60,640		
単価						60,640	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－13号	三相50kVA変圧器盤撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	60,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	60,640	60,640	WE201100 単－　25号	
計						60,640		
単価						60,640	円／面	

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－14号	単相150kVA変圧器盤撤去(不使用)		単位	面	数量	1	単価	60,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
配電盤据付		高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	面	1	60,640	60,640	WE201100 単－　25号	
計						60,640		
単価						60,640	円／面	

１次単価表

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－15号	地中配線撤去 (管内)	6kV CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ケーブル及び電線配線	管内配線 50mm以下 撤去(不使用)	m	1	2,147	2,147	WE114000 単－　27号
計					2,147	
単価					2,147	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－16号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正なし	単位	面	数量	1	単価	173,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.5	41,310	20,655	
電工		人	4	26,826	107,304	
普通作業員		人	2	22,644	45,288	
諸雑費（まるめ）		式	1		53	
計					173,300	
単価					173,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－17号	配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正なし	単位	面	数量	1	単価	12,400

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.3	41,310	12,393	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					12,400	
単価					12,400	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－18号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 新設 補正あり	単位	面	数量	1	単価	121,300

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.35	41,310	14,458	
電工		人	2.8	26,826	75,112	
普通作業員		人	1.4	22,644	31,701	
諸雑費（まるめ）		式	1		29	
計					121,300	
単価					121,300	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－19号	配電盤調整	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 補正あり	単位	面	数量	1	単価	8,675

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.21	41,310	8,675	
諸雑費（まるめ）		式	1		0	
計					8,675	
単価					8,675	円／面

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－20号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 新設	単位	m	数量	100	単価	4,293

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	16	26,826	429,216	
諸雑費（まるめ）		式	1		84	
計					429,300	
単価					4,293	円／m

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－21号	ＣＶＴケーブル（トリプレックスケーブル）	6kV　CVT 38mm2	単位	m	数量	1	単価	4,446

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
トリプレックス架橋ポリ絶縁シースケーブル	６ＫＶ（ＣＶＴ）３８ｍｍ２	m	1	4,446	4,446	
計					4,446	
単価					4,446	円／m

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－22号	高圧電力ケーブル端末処理	38mm2×3C以下 3心	単位	箇所	数量	1	単価	24,150

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	0.9	26,826	24,143	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					24,150	
単価					24,150	円／箇所

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－23号	端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格 高圧	38mm2 3心 6kV 屋内	単位	組	数量	1	単価	14,200

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
端末処理材料（ＣＶ）ＪＣＡＡ規格	６ＫＶ　屋内　３８ｍｍ２　３心	組	1	14,200	14,200	
計					14,200	
単価					14,200	円／組

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－24号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正なし	単位	面	数量	1	単価	86,630

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.25	41,310	10,327	
電工		人	2	26,826	53,652	
普通作業員		人	1	22,644	22,644	
諸雑費（まるめ）		式	1		7	
計					86,630	
単価					86,630	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－25号	配電盤据付	高圧ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 撤去(不使用) 補正あり	単位	面	数量	1	単価	60,640

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電気通信技術者		人	0.175	41,310	7,229	
電工		人	1.4	26,826	37,556	
普通作業員		人	0.7	22,644	15,850	
諸雑費（まるめ）		式	1		5	
計					60,640	
単価					60,640	円／面

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－26号	処分費（ｔ）		単位	ｔ	数量	100	単価	3,540

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費		ｔ	100	3,540	354,000	
計					354,000	
単価					3,540	円／ｔ

単価使用年月	2026. 3
歩掛使用年月	2026. 3
労務調整係数	1.000-00000002000

単－27号	ケーブル及び電線配線	管内配線 50㎜以下 撤去(不使用)	単位	m	数量	100	単価	2,147

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工		人	8	26,826	214,608	
諸雑費（まるめ）		式	1		92	
計					214,700	
単価					2,147	円／m