

# 鏡

## 1. 工事名

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事
工事地名	広島県庄原市三日市町～七塚町地内

## 2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 3月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 1月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 公園課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	1 4) 単価適用年月	2026年 2月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 2月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	公園工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量	1 式	1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	365日間 自 令和 8年 4月 1日 (当初) 至 令和 9年 3月31日 ( 0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	庄原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線	備北丘陵公園	2 2) 処 分 費 等	549,100
		2 3) 公 告 日	令和 8年 1月16日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

## 3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :
-----------	--------	-----------	----------

# 設計内訳書

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
施設整備		式	1		35,497,066				
敷地造成工		式	1		19,787				
残土処理工		式	1		19,787				
整地	残土受入れ地での処理	m3	10	126.7	1,267			単-1号	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10	1,852	18,520			単-2号	
現場～残土仮置き場		m3	10	1,852	18,520				
雨水排水設備工		式	1		221,080				
作業土工		式	1		57,150				
床掘り	土砂	m3	10	2,055	20,550			単-3号	
埋戻し	土砂	m3	10	3,660	36,600			単-4号	
地下排水工		式	1		163,930				
地下排水	無孔管 φ100	m	130	1,261	163,930			単-5号	
電気設備工		式	1		1,611,900				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
電線管路工		式	1		1,611,900				
地中配線 地中管内配線	CVV 3.5mm2-2心	m	300	1,599	479,700			単-6号	
地中配線 地中管内配線	CVV 3.5mm2-4心	m	300	1,793	537,900			単-7号	
地中配線 地中管内配線	CVV 3.5mm2-6心	m	300	1,981	594,300			単-8号	
舗装工		式	1		9,534,000				
アスファルト舗装工 自動車園路舗装		式	1		7,010,000				
路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	m2	2,000	1,339	2,678,000			単-9号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	m2	2,000	2,166	4,332,000			単-10号	
アスファルト舗装工 歩行者園路舗装		式	1		2,524,000				
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40	m2	1,000	2,524	2,524,000			単-11号	
園路広場整備工		式	1		8,307,886				
舗装版撤去工		式	1		6,494,760				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
						工事区分	施設整備		数量増減
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m	1,000	656.5	656,500			単-12号	
舗装版破碎(小規模) (自動車園路)	アスファルト舗装版 t=50	m2	2,000	1,607	3,214,000			単-13号	
舗装版破碎(小規模) (歩行者園路)	アスファルト舗装版 t=40	m2	1,000	1,607	1,607,000			単-14号	
殻運搬	アスファルト殻	m3	140	3,344	468,160			単-15号	
殻処分 (自動車園路)	アスファルト殻	m3	100	3,995	399,500			単-16号	
殻処分 (歩行者園路)	アスファルト殻	m3	40	3,740	149,600			単-17号	
園路縁石工		式	1		784,500				
歩車道境界ブロック BB-2-3(150)	B種(180/205×250×600)	m	100	7,845	784,500			単-18号	
区画線工		式	1		641,880				
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm厚1.5mm 排水性舗装 無 白	m	1,800	356.6	641,880			単-19号	
防草対策工		式	1		364,000				
防草コンクリート	コンクリート(1号) t=70	m2	100	3,640	364,000			単-20号	

# 設計内訳書

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
作業土工		式	1		22,746				
床掘り	土砂	m3	10	2,055	20,550			単-21号	
埋戻し	土砂	m3	0.6	3,660	2,196			単-22号	
管理施設整備工		式	1		5,206,500				
柵工		式	1		5,206,500				
転落(横断)防止柵	P種4段 土中建込 グレー ブラウン	m	450	11,570	5,206,500			単-23号	
建築施設組立設置工		式	1		567,000				
建築施設修繕工		式	1		567,000				
下地調整	亜鉛めっき鋼面 B種	m2	300	200	60,000			単-24号	
耐候性塗装塗り	亜鉛めっき鋼面 3級 ホ リウタン樹脂塗料	m2	300	1,690	507,000			単-25号	
植栽工		式	1		521,700				
高木植栽工		式	1		521,700				

# 設計内訳書

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	工事区分	施設整備	数量増減	金額増減	摘要
高木植栽	シダレ桜 樹高(H)3.5m 幹周(C)0.18m 幹巻無 二脚鳥居支柱(添木無)	本	10	52,170	521,700					単-26号
公園施設等撤去・移設工		式	1		409,713					
公園施設撤去工		式	1		324,600					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	m	300	1,082	324,600					単-27号
運搬処理工		式	1		85,113					
現場発生品運搬	防止柵類	t	7.44	11,440	85,113					単-28号
応急処理工		式	1		8,296,500					
応急処理作業工		式	1		8,296,500					
応急作業 労務費	昼間作業	式	1	7,015,000	7,015,000					単-29号
応急作業 機械費		式	1	609,100	609,100					単-30号
応急作業 材料費		式	1	672,400	672,400					単-31号

# 設計内訳書

工事名	令和8年度備北丘陵公園維持工事 (当初)					事業区分	公園緑地整備・改修		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
仮設工		式	1		801,000				
交通管理工		式	1		801,000				
交通誘導警備員		人日	50	16,020	801,000			単-32号	
直接工事費		式	1		35,497,066				
共通仮設費		式	1		3,659,000				
共通仮設費		式	1		426,000				
現場環境改善費 (率計上)		式	1		426,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		3,233,000				
純工事費		式	1		39,156,066				
現場管理費		式	1		13,837,000				
工事原価		式	1		52,993,066				
一般管理費等		式	1		9,806,934				





# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-1号	整地	残土受入れ地での処理	単位	m3	数量		1	単価	126.7
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	整地	残土受入れ地での処理	m 3	1	126.7	126.7	CB210610		
	計					126.7			
	単価					126.7	円/m3		

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単-2号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量		1	単価	1,852
現場～残土仮置き場		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下	m 3	1	1,852	1,852	CB210110		
	計					1,852			
	単価					1,852	円/m3		

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055	CB210030	
計						2,055		
単価						2,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,660	3,660	CB210410	
計						3,660		
単価						3,660	円/m3	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-5号	地下排水	無孔管 φ100	単位	m	数量		単価	1,261
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	暗渠排水管	据付 波状管 50~150mm 要 全ての費用	m	1	1,261	1,261	CB222770	
	計					1,261		
	単価					1,261	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-6号	地中配線 地中管内配線	CVV 3.5mm2-2心	単位	m	数量		単価	1,599
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	m	1	1,386	1,386	WE114000 単一 33号	
	CVVケーブル (制御用絶縁電線)	CVV 3.5 mm2 2心	m	1	213	213	WE501200 単一 34号	
	計					1,599		
	単価					1,599	円/m	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一7号	地中配線 地中管内配線	CVV 3.5mm2-4心	単位	m	数量		1	単価	1,793
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設						WE114000	
			m	1	1,386	1,386	単一 33号		
CVVケーブル (制御用絶縁電線)		CVV 3.5 mm2 4心						WE501200	
			m	1	407	407	単一 35号		
計							1,793		
単価							1,793	円/m	

							単価使用年月	2026. 2	
							歩掛使用年月	2026. 2	
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0	
単一8号	地中配線 地中管内配線	CVV 3.5mm2-6心	単位	m	数量		1	単価	1,981
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ケーブル及び電線配線		管内配線 20mm以下 新設						WE114000	
			m	1	1,386	1,386	単一 33号		
CVVケーブル (制御用絶縁電線)		CVV 3.5 mm2 6心						WE501200	
			m	1	595	595	単一 36号		
計							1,981		
単価							1,981	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-9号	路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量	1	単価	1,339
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	下層路盤(歩道部)	150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	1,339	1,339	CB410031	
	計					1,339		
	単価					1,339	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-10号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量	1	単価	2,166
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	表層(車道・路肩部)	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2,166	2,166	CB410260	
	計					2,166		
	単価					2,166	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-11号	表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40	単位	m2	数量	単価	金額	単価	2,524
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
表層(歩道部)		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用	m2	1	2,524	2,524	CB410261		
計						2,524			
単価						2,524	円/m2		

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-12号	舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	単価	金額	単価	656.5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1	656.5	656.5	CB430510		
計						656.5			
単価						656.5	円/m		

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-13号	舗装版破砕(小規模) (自動車園路)	アスファルト舗装版 t=50	単位	m2	数量		単価	1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m 2	1	1,607	1,607	CB210720	
	計					1,607		
	単価					1,607	円/m2	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-14号	舗装版破砕(小規模) (歩行者園路)	アスファルト舗装版 t=40	単位	m2	数量		単価	1,607
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	舗装版破砕積込(小規模土工)	全ての費用	m 2	1	1,607	1,607	CB210720	
	計					1,607		
	単価					1,607	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-15号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,344
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 無し 3.0km以下 全ての費用	m 3		1	3,344	3,344	CB227010
	計						3,344	
	単価						3,344	円/m3

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-16号	殻処分 (自動車園路)	アスファルト殻	単位	m3	数量	1	単価	3,995
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 (m 3)			m 3		1	3,995	3,995	WB020051 単一 37号
	計						3,995	
	単価						3,995	円/m3

# 1 次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-17号	処分 (歩行者園路)	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	3,740
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (m3)			m3	1	3,740	3,740	WB020051 単- 38号	
計						3,740		
単価						3,740	円/m3	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-18号	歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)	単位	m	数量		単価	7,845
名称			単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7,845	7,845	CB422510	
計						7,845		
単価						7,845	円/m	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-19号	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1	356.6	356.6	356.6
	区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	1	356.6	356.6	WB821210 単- 39号
	計					356.6	
	単価					356.6	円/m

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-20号	防草コンクリート	コンクリート(1号) t=70	単位	m2	数量	10	単価	3,640
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠工	防草コンクリート		m 2	0.28	5,122	1,434.16	WB240720 単一 40号	
コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 7m3/100m2 有り		m 2	10	3,402	34,020	WB240730 単一 41号	
養生工	防草コンクリート		m 2	10	94.21	942.1	WB240740 単一 42号	
計						36,396.26		
単価						3,640	円/m2	

# 1 次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-21号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2,055
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2,055	2,055	CB210030	
計						2,055		
単価						2,055	円/m3	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-22号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3,660
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3,660	3,660	CB210410	
計						3,660		
単価						3,660	円/m3	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-23号	転落(横断)防止柵	P種4段 土中建込 ターグアラウン	単位	m	数量	1	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工		土中建込 ビーム式・ハネ式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	m	1	11,570	11,570	WB810760 単一 43号	
計						11,570		
単価						11,570	円/m	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-24号	下地調整	亜鉛めっき鋼面 B種	単位	m2	数量	1	単価	200
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
素地ごしらえ(材工共)		亜鉛めっき鋼面 B種	m 2	1	200	200		
計						200		
単価						200	円/m2	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-25号	耐候性塗装塗り	亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂塗料	単位	m2	数量	1	単価	1,690
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
耐候性塗料塗り(材工共)		亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂塗料	m 2	1	1,690	1,690		
計						1,690		
単価						1,690	円/m2	

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-26号	高木植栽	シラカシ 樹高(H)3.5m 幹周(C)0.18m 幹巻無 二脚鳥居支柱(添木無)	単位	本	数量	1	単価	52,170
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
公園植栽工(高木植栽)		幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有 有	本	1	52,170	52,170	WB610010 単一 44号	
計						52,170		
単価						52,170	円/本	

# 1次単価表

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一27号	防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	単位	m	数量		単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	m	1	1,082	1,082	WB810770 単一 45号	
	計					1,082		
	単価					1,082	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単一28号	現場発生品運搬	防止柵類	単位	t	数量		単価	11,440
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	現場発生品及び支給品運搬	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t 無し 6.0 km以下	t	1	2,696	2,696	CB010410	
	現場発生品及び支給品積込み・荷卸し	トラック[クレーン装置付]ベーストラック2t積、吊能力2.9t	t	1	8,742	8,742	CB010420	
	計					11,438		
	単価					11,440	円/t	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一29号	応急作業 労務費	昼間作業	単位	式	数量	1	単価	7,015,000
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	60	25,704	1,542,240			
特殊作業員		人	80	25,602	2,048,160			
普通作業員		人	100	22,338	2,233,800			
運転手(特殊)		人	20	25,704	514,080			
運転手(一般)		人	30	22,542	676,260			
計					7,014,540			
単価					7,015,000	円/式		

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-30号	応急作業 機械費		単位	式	数量	1	単価	609,100
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック[普通型]	1.5t積	時間	30	881	26,430	WYB00001 単- 46号	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	2t積級	時間	250	1,718	429,500	WYB00002 単- 47号	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	4t積級	時間	30	2,596	77,880	WYB00003 単- 48号	
	バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第1次)山積0.28m3	時間	30	2,508	75,240	WYB00004 単- 49号	
	計					609,050		
	単価					609,100	円/式	

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-31号	応急作業 材料費		単位	式	数量		単価	
名称		規格		単位	数量	単価	金額	摘要
	土のう	62×48cm		袋	200	17	3,400	672,400
	養生シート	ポリエチレン 3.6×5.4m		枚	60	825	49,500	
	耐候性大型土のう	丸型110×110cm 短期仮設対応(1年)型		枚	100	3,770	377,000	
	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)		t	15	13,700	205,500	
	再生クラッシャーラン	RC-30		m <sup>3</sup>	10	3,700	37,000	
	計						672,400	
	単価						672,400	円/式

# 1次単価表

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-32号	交通誘導警備員		単位	人日	数量		単価
						1	16,020
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B		人日	1	16,020	16,020	WB010212 単- 50号	
計					16,020		
単価					16,020	円/人日	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-33号	ケーブル及び電線配線	管内配線 20mm以下 新設	単位	m	数量		単価	
					100			1,386
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
電工			人	5.5	25,194	138,567		
諸雑費（まるめ）			式	1		33		
計						138,600		
単価						1,386	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-34号	CVVケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 3.5 mm2 2心	単位	m	数量		単価	
					1			213
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 3.5 mm2 2心	m	1	213	213		
計						213		
単価						213	円/m	

## 参考資料（１）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-35号	CVVケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 3.5 mm2 4心	単位	m	数量	1	単価	407
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 3.5 mm2 4心	m	1	407	407		
計						407		
単価						407	円/m	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-36号	CVVケーブル（制御用絶縁電線）	CVV 3.5 mm2 6心	単位	m	数量	1	単価	595
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル		CVV 3.5 mm2 6心	m	1	595	595		
計						595		
単価						595	円/m	

## 参考資料（1）

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-37号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			3,995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻【(株)大歳組】自動車園路2.35t/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100	3,995	399,500		
計						399,500		
単価						3,995	円/m <sup>3</sup>	

							単価使用年月	2026. 2
							歩掛使用年月	2026. 2
							労務調整係数	1.000-00-00-2-0
単-38号	処分費 (m <sup>3</sup> )		単位	m <sup>3</sup>	数量		単価	
					100			3,740
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費		アスファルト殻【(株)大歳組】歩行者園路2.20t/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100	3,740	374,000		
計						374,000		
単価						3,740	円/m <sup>3</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-39号	区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	356.6
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式）		昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000	192.78	192,780		
トラフィックペイント		3種1号 ビーズ15~18 白 熔融型	kg	570	235	133,950		
ガラスビーズ		0.106~0.850mm	kg	25	180	4,500		
接着用プライマー		区画線用	kg	25	485	12,125		
軽油			L	40	137	5,480		
諸雑費（率+まるめ） 5%			式	1		7,765		
計						356,600		
単価						356.6	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一40号	型枠工	防草コンクリート	単位	m <sup>2</sup>	数量	単価	金額	単価	5,122
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人	0.43	25,704		11,052		
型わく工			人	0.86	26,826		23,070		
普通作業員			人	0.52	22,338		11,615		
諸雑費（率+まるめ） 12%			式	1			5,483		
計							51,220		
単価							5,122	円/m <sup>2</sup>	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-41号	コンクリート打設工	防草コンクリート 人力打設 各種 無し 7m3/100m2 有り	単位	m 2	数量	100	単価	3,402
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1	25,704	25,704			
普通作業員		人	3.2	22,338	71,481			
生コンクリート(小型車割増)	コンクリート(1号)	m 3	8.47	28,350	240,124			
諸雑費 (率+まるめ) 3%		式	1		2,891			
計					340,200			
単価					3,402	円/m 2		



# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一43号	防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 100m以上(標準) 無 無	単位	m	数量	100	単価	11,570
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100	1,703.4	170,340		
転落防止柵		P種4段 土中建込 ダークブラウン	m	100	9,860	986,000		
諸雑費 (まるめ)			式	1		660		
計						1,157,000		
単価						11,570	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一44号	公園植栽工（高木植栽）	幹周15cm以上25cm未満 設置する 二脚鳥居支柱(添木なし) 計上しない 有 有	単位	本	数量	単価	金額	単価	52,170
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役		人	5.4	25,832	139,492				
造園工		人	27.4	22,552	617,924				
普通作業員		人	9.7	22,449	217,755				
シダレザクラ	樹高(H=3.5m)・幹周(C=0.18m)	本	100	36,984	3,698,400				
公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱(添木なし) 有	本	100	4,739	473,900	WB610020			
小型バックホウ運転		日	1.9	36,270	68,913	WK610010			
諸雑費（まるめ）		式	1		616	単一 52号			
計					5,217,000				
単価					52,170	円／本			

# 参考資料 (1)

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一45号	防護柵 (横断・転落防止柵) 撤去工	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無	単位	m	数量	100	単価	1,082
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	横断・転落防止柵撤去工 土中建込用	ビーム式・パネル式	m	100	1,081.2	108,120		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		80		
	計					108,200		
	単価					1,082	円/m	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一46号	トラック[普通型]	1.5t積	単位	時間	数量	1	単価	881
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	トラック [普通型]	1. 5 t 積	時間	1	539	539		
	軽油		L	2.5	137	342		
	諸雑費（まるめ）		式	1		0		
	計					881		
	単価					881	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-47号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2t積級	単位	時間	数量	1	単価	1,718
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間	1	1,200	1,200			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	39	39			
軽油		L	3.5	137	479			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					1,718			
単価					1,718	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単一48号	ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4t積級	単位	時間	数量	1	単価	2,596
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	時間	1	1,800	1,800			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	タイヤ	時間	1	57	57			
軽油		L	5.4	137	739			
諸雑費 (まるめ)		式	1		0			
計					2,596			
単価					2,596	円/時間		

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-49号	バックホウ(クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	単位	時間	数量	1	単価	2,508
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	バックホウ (クローラ) [標準]	排ガス型 (第1次) 山積0.28m3	時間	1	1,700	1,700		
	軽油		L	5.9	137	808		
	諸雑費 (まるめ)		式	1		0		
	計					2,508		
	単価					2,508	円/時間	

# 参考資料（1）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-50号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	交通誘導警備員 B		人	1	16,014	16,014		16,020
	諸雑費（まるめ）		式	1		6		
	計					16,020		
	単価					16,020	円/人日	

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-51号	公園植栽工（支柱設置）	二脚鳥居支柱(添木なし) 有	単位	本	数量	100	単価	4,739
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人	1.3	25,832	33,581			
造園工		人	7.7	22,552	173,650			
普通作業員		人	4.4	22,449	98,775			
杉支柱丸太（防腐加工）	長0.6m 末口6cm	本	100	251.25	25,125			
杉支柱丸太（防腐加工）	長1.8m 末口6cm	本	200	623.1	124,620			
諸雑費（率+まるめ） 4%		式	1		18,149			
計					473,900			
単価					4,739	円/本		

## 参考資料（２）

単価使用年月	2026. 2
歩掛使用年月	2026. 2
労務調整係数	1.000-00-00-2-0

単-52号	小型バックホウ運転		単位	日	数量	1	単価	36,270
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人	1	25,704	25,704			
軽油		L	20	137	2,740			
小型バックホウ（クローラ） [標準]	山積0.13m <sup>3</sup> （平積0.1m <sup>3</sup> ）	日	1.63	4,690	7,644			
諸雑費（まるめ）		式	1		2			
計					36,090			
単価					36,270	円/日		