

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道高野地区整備工事
工事地名	広島県庄原市高野町下門田～庄原市高野町和南原地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 7月	12) 設 計 年 月	令和 8年 5月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 工務課	13) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5240010005	14) 単価適用年月	2026年 6月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	15) 歩掛適用年月	2026年 6月
5) 変更回数	0回	16) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路改良工事	17) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		18) 調 整 区 分	0
8) 工 期	140日間 自 令和 8年 7月14日 (当初) 至 令和 8年11月30日 (0回変更) 至 年 月 日	19) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	20) 現場管理費対象額	
10) 地 区	庄原	21) 一般管理費等対象額	
11) 河川・路線		22) 処 分 費 等	0
		23) 公 告 日	令和 8年 5月18日
		24) 入 札 締 切 日	年 月 日

設計内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道高野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		9,800,495			
道路土工			式	1		82,050			
路体盛土工			式	1		82,050			
路体(築堤)盛土		2.5m以上4.0m未満							単-1号
			m3	100	820.5	82,050			
舗装工			式	1		2,661,400			
切削オーバーレイ工			式	1		2,661,400			
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)							単-2号
			m2	700	3,802	2,661,400			
排水構造物工			式	1		934,030			
作業土工			式	1		143,030			
床掘り		土砂							単-3号
			m3	50	2,117	105,850			
埋戻し		土砂							単-4号
			m3	10	3,718	37,180			
側溝工			式	1		791,000			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道・松江自動車道高野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	m	70	11,300	791,000			単-5号	
擁壁工		式	1		1,181,150				
作業土工		式	1		503,450				
床掘り	土砂	m3	150	2,117	317,550			単-6号	
埋戻し	土砂	m3	50	3,718	185,900			単-7号	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		677,700				
重力式擁壁	1mを超え2m未満 21-8-25(20)(普通)	m3	10	67,770	677,700			単-8号	
道路清掃工		式	1		47,850				
排水施設清掃工		式	1		47,850				
側溝清掃(人力)	無蓋	m	100	478.5	47,850			単-9号	
除草工		式	1		80,070				
道路除草工		式	1		80,070				

設計内訳書

工事名	令和8年度尾道・松江自動車道高野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
除草		m2	1,000	80.07	80,070			単-10号	
応急処理工		式	1		2,664,000				
応急処理作業工		式	1		2,664,000				
応急作業		式	1		2,664,000			内-1号	
仮設工		式	1		2,149,945				
工事用道路工		式	1		69,945				
大型土のう		袋	15	4,663	69,945			単-11号	
交通管理工		式	1		2,080,000				
交通誘導警備員		人日	130	16,000	2,080,000			単-12号	
直接工事費		式	1		9,800,495				
共通仮設費		式	1		1,317,000				
共通仮設費		式	1		123,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道・松江自動車道高野地区整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）			式	1		123, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1, 194, 000			
純工事費			式	1		11, 117, 495			
現場管理費			式	1		3, 701, 000			
工事原価			式	1		14, 818, 495			
一般管理費等			式	1		3, 361, 505			
工事価格			式	1		18, 180, 000			
消費税相当額			式	1		1, 818, 000			
工事費計			式	1		19, 998, 000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急作業		日	1	2, 664, 000	2, 664, 000			WYB00001 単一 15号
合 計					2, 664, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満	単位	m3	数量		単価	820. 5
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	路体（築堤）盛土	2. 5m以上4. 0m未満	m 3	1	820. 5	820. 5	CB210510	
	計					820. 5		
	単価					820. 5	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 密粒度アスコン(20)	単位	m2	数量		単価	3, 802
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	m 2	1	3, 802	3, 802	WB430210 単一 13号	
	計					3, 802		
	単価					3, 802	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価	2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 117	2, 117	CB210030	
計						2, 117		
単価						2, 117	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 718	3, 718	CB210410	
計						3, 718		
単価						3, 718	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一5号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量	1	単価 11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシュラン 40～0	m	1	11, 300	11, 300	WB821410 単一 14号
計						11, 300	
単価						11, 300	円／m

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一6号	床掘り	土砂	単位	m3	数量	1	単価 2, 117
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り		土砂 上記以外(小規模) 全ての費用	m 3	1	2, 117	2, 117	CB210030
計						2, 117	
単価						2, 117	円／m3

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	埋戻し	土砂	単位	m3	数量	1	単価	3, 718
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用	m 3	1	3, 718	3, 718	CB210410	
計						3, 718		
単価						3, 718	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	重力式擁壁	1mを超え2m未満 21-8-25(20)(普通)	単位	m3	数量	1	単価	67, 770
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
重力式擁壁		1mを超え2m未満 21-8-25(20)(普通) 無し 無し 一般養生	m 3	1	67, 770	67, 770	CB226320	
計						67, 770		
単価						67, 770	円／m3	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	478. 5	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	478. 5	478. 5	CB433510		
計						478. 5			
単価						478. 5	円／m		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	除草		単位	m2	数量	1	単価	80. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	80. 07	80. 07	CB432110	
計						80. 07		
単価						80. 07	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	大型土のう		単位	袋	数量	1	単価	4, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 1t土のう 丸型φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	4, 663	4, 663	WB252730 単一 16号	
計						4, 663		
単価						4, 663	円／袋	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 17号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一13号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 137	26, 800	3, 671		
特殊作業員			人	0. 41	25, 800	10, 578		
普通作業員			人	0. 683	22, 200	15, 162		
アスファルト混合物		密粒度アスコン（２０）	t	12. 573	18, 900	237, 629		
アスファルト乳剤		P K－４ タックコート用	L	43	144	6, 192		
路面切削機運転		7cm以下 一層	日	0. 137	260, 700	35, 715	WK430050 単一 18号	
路面清掃車運転		7cm以下 一層	日	0. 137	78, 990	10, 821	WK430060 単一 19号	
アスファルトフィニッシャ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	166, 700	22, 837	WK430070 単一 20号	
ロードローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	59, 720	8, 181	WK430080 単一 21号	
タイヤローラ運転		7cm以下 一層	日	0. 137	55, 850	7, 651	WK430090 単一 22号	
諸雑費（率＋まるめ） 19%			式	1		21, 763		

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-13号	切削オーバーレイ	7cm以下 一層 設置のみ 50mm 密粒度アスコン(20) タックコート	単位	m 2	数量	100	単価	3, 802
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計						380, 200		
単価						3, 802	円／m 2	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単-14号	U型側溝	据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り クラッシャー 40～0	単位	m	数量	10	単価	11, 300
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	6, 371	63, 710		
鉄筋コンクリートU形		3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	16. 5	2, 710	44, 715		
クラッシャーラン		C - 4 0	m 3	1. 2	3, 800	4, 560		
諸雑費（まるめ）			式	1		15		
計						113, 000		
単価						11, 300	円／m	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一15号	応急作業		単位	日	数量	1	単価	2, 664, 000
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			人	120	22, 200	2, 664, 000		
計						2, 664, 000		
単価						2, 664, 000	円／日	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0
単一16号	大型土のう工	製作・設置 1t土のう 丸型 φ110cm×108cm 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	袋	数量	10	単価 4, 663
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人	0. 294	26, 800	7, 879	
特殊作業員			人	0. 294	25, 800	7, 585	
普通作業員			人	0. 294	22, 200	6, 526	
1t土のう		丸型 φ110cm×108cm	袋	10	1, 100	11, 000	
バックホウ運転（クレーン仕様）		製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	日	0. 294	45, 680	13, 429	WK250500 単一 23号
諸雑費（率＋まるめ） 1%			式	1		211	
計						46, 630	
単価						4, 663	円／袋

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一17号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一18号	路面切削機運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	260, 700
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 900	25, 900		
	軽油		L	215	151	32, 465		
	路面切削機［ホイール式・廃材積込装置付］	排ガス型（第3次）切削幅×深さ2. 0×0. 23m	供用日	1. 28	158, 000	202, 240		
	諸雑費（まるめ）		式	1		95		
	計					260, 700		
	単価					260, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	路面清掃車運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	78, 990
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（一般）			人	1	22, 500	22, 500		
軽油			L	39	151	5, 889		
路面清掃車〔ブラシ・四輪式・路面切削工事用〕		ホッパ収集容量1． 5 m 3	供用日	1. 15	44, 000	50, 600		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						78, 990		
単価						78, 990	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一20号	アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	166, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	59	151	8, 909		
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日	1. 28	103, 000	131, 840		
諸雑費（まるめ）			式	1		51		
計						166, 700		
単価						166, 700	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一21号	ロードローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	59, 720
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	29	151	4, 379		
ロードローラ [マカダム]		排出ガス対策型（2014年規制） 運転質量10 t	供用日	1. 28	23, 000	29, 440		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						59, 720		
単価						59, 720	円／日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一22号	タイヤローラ運転	7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	55, 850
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）			人	1	25, 900	25, 900		
軽油			L	22	151	3, 322		
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]		運転質量13～14 t	供用日	1. 28	20, 800	26, 624		
諸雑費（まるめ）			式	1		4		
計						55, 850		
単価						55, 850	円／日	

参考資料（2）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一23号	バックホウ運転（クレーン仕様）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m	単位	日	数量	1	単価	45, 680
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
	運転手（特殊）		人	1	25, 900	25, 900		
	軽油		L	63	151	9, 513		
	バックホ（クレーン型） [後方超小旋回・クレーン付]	バケット容量0. 4 5 m 3 吊能力2. 9 t吊	日	1. 28	8, 020	10, 265		
	諸雑費（まるめ）		式	1		2		
	計					45, 680		
	単価					45, 680	円／日	