

鏡

1. 工事名

工事名	令和 8 年度尾道松江線高野地区外整備工事
工事地名	広島県三次市三良坂町地内～広島県庄原市高野町地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8 年 7 月	1 2) 設 計 年 月	令和 8 年 5 月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 道路管理課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	9999999999	1 4) 単価適用年月	2026 年 6 月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026 年 6 月
5) 変更回数	0 回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	274 日間 自 令和 8 年 7 月 1 日 (当初) 至 令和 9 年 3 月 31 日 (0 回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	庄原	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	0
		2 3) 公 告 日	令和 8 年 5 月 18 日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目 :	2) 目 :	3) 目の細分 :	4) 事業名 :

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道松江線高野地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1		7, 802, 992			
道路土工			式	1		47, 827			
掘削工			式	1		47, 827			
掘削		土砂 オープンカット 押土無 障害無 5, 000m3未満	m3	130	367. 9	47, 827			単-1号
舗装工			式	1		610, 050			
アスファルト舗装補修工			式	1		610, 050			
パッチング		密粒度As(13) 日施工 量5t以上20t未満	t	15	40, 670	610, 050			単-2号
排水構造物工			式	1		43, 960			
側溝工			式	1		43, 960			
プレキャストU型側溝		PU1-B300-H300	m	5	8, 792	43, 960			単-3号
防護柵工			式	1		230, 100			
路側防護柵工			式	1		230, 100			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道松江線高野地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ガードレール		塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	m	10	23,010	230,100			単-4号
道路付属施設工			式	1		563,780			
道路付属物工			式	1		563,780			
視線誘導標		土中建込 片面 反射体径100以下 支柱径φ60 .5 10本以上30本未満	本	20	9,724	194,480			単-5号
車線分離標		可変式（穿孔式・1本脚） 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満	本	15	24,620	369,300			単-6号
道路清掃工			式	1		130,240			
排水施設清掃工			式	1		130,240			
側溝清掃(人力)		人力 無蓋	m	200	478.5	95,700			単-7号
柵清掃		人力 貸与 土砂厚 24cm	箇所	20	1,727	34,540			単-8号
除草工			式	1		40,035			
道路除草工			式	1		40,035			
除草			m2	500	80.07	40,035			単-9号

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道松江線高野地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
応急処理工			式	1		4, 402, 000			
応急処理事業工			式	1		4, 402, 000			
応急作業			式	1		4, 402, 000			内-1号
仮設工			式	1		1, 735, 000			
交通管理工			式	1		1, 735, 000			
交通誘導警備員			人日	100	17, 350	1, 735, 000			単-10号
直接工事費			式	1		7, 802, 992			
共通仮設費			式	1		1, 715, 000			
共通仮設費			式	1		102, 000			
現場環境改善費（率計上）			式	1		102, 000			
共通仮設費（率計上）			式	1		1, 613, 000			
純工事費			式	1		9, 517, 992			

設計内訳書

工事名	令和 8 年度尾道松江線高野地区外整備工事 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費			式	1		5,370,000			
工事原価			式	1		14,887,992			
一般管理費等			式	1		3,372,008			
工事価格			式	1		18,260,000			
消費税相当額			式	1		1,826,000			
工事費計			式	1		20,086,000			

一式当たり内訳書

第 1号内訳書
応急作業

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

名称	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
労務費		式	1		4, 402, 000			WYB00001 単一 16号
合 計					4, 402, 000			

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	単位	m3	数量		単価	367. 9
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削		土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m 3	1	367. 9	367. 9	CB210100	
計						367. 9		
単価						367. 9	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	パッチング	密粒度As(13) 日施工量5t以上20t未満	単位	t	数量		単価	40, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
加熱合材補修工		5t以上20t未満	t	1	40, 670	40, 670	WB434610 単一 11号	
計						40, 670		
単価						40, 670	円／t	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	プレキャストU型側溝	PU1-B300-H300	単位	m	数量		単価	
						1		8, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	m	1	8, 792	8, 792	WB821410 単一 12号	
計						8, 792		
単価						8, 792	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	ガードレール	塗装品 Gr-A-4E 21m未満 曲線部補正無	単位	m	数量		単価	
						1		23, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（ガードレール設置工）		土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	1	23, 010	23, 010	WB810510 単一 13号	
計						23, 010		
単価						23, 010	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	視線誘導標	土中建込 片面 反射体径100以下 支柱径φ60.5 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	9,724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(視線誘導標設置)		土中建込 手間+材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60.5 標準 10本以上30本未満 無 無	本	1	9,724	9,724	WB812310 単一 14号	
計						9,724		
単価						9,724	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	車線分離標	可変式(穿孔式・1本脚) 本体径φ80 H=650 10本以上30本未満	単位	本	数量	1	単価	24,620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置)		可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80 へ`-λ径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	本	1	24,620	24,620	WB812400 単一 15号	
計						24,620		
単価						24,620	円／本	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	側溝清掃(人力)	人力 無蓋	単位	m	数量	1	単価	478. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃（人力清掃工）		無蓋	m	1	478. 5	478. 5	CB433510	
計						478. 5		
単価						478. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	柵清掃	人力 貸与 土砂厚 24cm	単位	箇所	数量	1	単価	1, 727
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
柵清掃（人力清掃工）		有蓋 25cm未満	箇所	1	1, 727	1, 727	CB433710	
計						1, 727		
単価						1, 727	円／箇所	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	除草		単位	m2	数量	1	単価	80. 07
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
除草		肩掛け式 有り	m 2	1	80. 07	80. 07	CB432110	
計						80. 07		
単価						80. 07	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	100	単価	17, 350
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人日	50	18, 700	935, 000	WB010211 単一 17号	
交通誘導警備員 B			人日	50	16, 000	800, 000	WB010212 単一 18号	
計						1, 735, 000		
単価						17, 350	円／人日	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一11号	加熱合材補修工	5t以上20t未満	単位	t	数量	1	単価	40, 670
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	0. 11	26, 800	2, 948		
特殊作業員			人	0. 23	25, 800	5, 934		
普通作業員			人	0. 22	22, 200	4, 884		
振動ローラ運転			日	0. 19	32, 720	6, 216	WK430560 単一 19号	
アスファルト合材		密粒度アスコン(13)	t	1	18, 900	18, 900		
諸雑費（率＋まるめ） 13%			式	1		1, 788		
計						40, 670		
単価						40, 670	円／ t	

参考資料（１）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一12号	U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 鉄筋コンクリートU型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 無し	単位	m	数量	10	単価	8, 792
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	5, 542. 77	55, 427		
U型側溝		L 6 0 0 3 0 0 k g 以下 昼 無	m	10	3, 249. 21	32, 492		
諸雑費（まるめ）			式	1		1		
計						87, 920		
単価						8, 792	円／m	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	防護柵設置工（ガードレール設置工）	土中建込 Gr-A-4E 塗装品 21m未満 無 無	単位	m	数量		単価	
						1		23, 010
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用		G r－A－4 E 塗装	m	1	23, 008	23, 008		
諸雑費（まるめ）			式	1		2		
計						23, 010		
単価						23, 010	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	道路付属物設置工（視線誘導標設置）	土中建込 手間＋材料費 片面 反射体径φ100以下 支柱径φ60. 5 標準 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	
						1		9, 724
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 土中建込用		片面反射 φ 1 0 0 以下 支柱φ 6 0 . 5	本	1	9, 724	9, 724		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						9, 724		
単価						9, 724	円／本	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－15号	道路付属物設置工（車線分離標（ラバーボール）設置）	可変式(穿孔式・1本脚) 手間＋材料費 本体(柱)径φ80 ベース径φ250 高さ650mm 10本以上30本未満 無 無	単位	本	数量		単価	24, 620
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標（ラバーボール）設置		可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm	本	1	24, 612	24, 612		
諸雑費（まるめ）			式	1		8		
計						24, 620		
単価						24, 620	円／本	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－16号	労務費		単位	式	数量		単価	4, 402, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人	40	26, 800	1, 072, 000		
普通作業員			人	150	22, 200	3, 330, 000		
計						4, 402, 000		
単価						4, 402, 000	円／式	

参考資料（１）

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－17号	交通誘導警備員 A		単位	人日	数量	1	単価	18, 700
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人	1	18, 700	18, 700		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						18, 700		
単価						18, 700	円／人日	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 06 2026. 06 1. 000-00-00-2-0	
単－18号	交通誘導警備員 B		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人	1	16, 000	16, 000		
諸雑費（まるめ）			式	1		0		
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	

参考資料（２）

単価使用年月	2026. 06
歩掛使用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00-00-2-0

単一19号	振動ローラ運転		単位	日	数量	1	単価	32, 720
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員			人	1	25, 800	25, 800		
軽油			L	11	151	1, 661		
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]		運転質量2. 4～2. 6 t	日	1. 4	3, 750	5, 250		
諸雑費（まるめ）			式	1		9		
計						32, 720		
単価						32, 720	円／日	