

鏡

1. 工事名

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業
工事地名	広島県広島市安佐北区大林地内

2. 工事内容

1) 発注年月	令和 8年 9月	1 2) 設 計 年 月	令和 8年 7月
2) 事務所名	三次河川国道事務所 調査設計課	1 3) 機械損料一括補正	0 労務費一括割増 0%
3) 工事番号	5260010002	1 4) 単価適用年月	2026年 7月
4) 契約区分	単年度（繰越を含む）の分任官	1 5) 歩掛適用年月	2026年 7月
5) 変更回数	0回	1 6) 前請負工事費	0
6) 主 工 種	道路維持工事	1 7) 前請負代金額	0
7) 工 事 量		1 8) 調 整 区 分	0
8) 工 期	162日間 自 令和 8年 9月16日 (当初) 至 令和 9年 2月26日 (0回変更) 至 年 月 日	1 9) 共通仮設費対象額	
9) 施 工 県	広島県	2 0) 現場管理費対象額	
1 0) 地 区	広島	2 1) 一般管理費等対象額	
1 1) 河川・路線		2 2) 処 分 費 等	34,485
		2 3) 公 告 日	令和 7年 7月15日
		2 4) 入 札 締 切 日	年 月 日

3. 予算科目

1) 予算科目：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 事業名：

設計総括表

工事名	令和 8 年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持							
	式	1		7,973,383			
道路土工							
	式	1		634,720			
路体盛土工							
	式	1		591,600			
法面整形工							
	式	1		43,120			
舗装工							
	式	1		136,990			
アスファルト舗装工 車道舗装(A)							
	式	1		136,990			
排水構造物工							
	式	1		2,732,500			
側溝工							
	式	1		2,732,500			
縁石工							
	式	1		77,750			
縁石工							
	式	1		77,750			
防護柵工							
	式	1		262,900			
路側防護柵工							
	式	1		155,400			
防止柵工							
	式	1		107,500			

設計総括表

工事名	令和 8 年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路付属施設工	式	1		94,950			
道路付属物工	式	1		94,950			
道路清掃工	式	1		615,300			
路面清掃工	式	1		136,800			
排水施設清掃工	式	1		478,500			
除草工	式	1		901,500			
道路除草工	式	1		901,500			
応急処理工	式	1		219,990			
応急処理事業工	式	1		219,990			
構造物撤去工	式	1		56,783			
構造物取壊し工	式	1		29,225			
運搬処理工	式	1		27,558			
仮設工	式	1		2,240,000			

設計総括表

工事名	令和 8 年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)			事業区分	道路維持・修繕		
				工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工	式	1		2,240,000			
直接工事費	式	1		7,973,383			
共通仮設費	式	1		1,168,000			
共通仮設費 (率計上)	式	1		1,168,000			
純工事費	式	1		9,141,383			
現場管理費	式	1		4,326,000			
工事原価	式	1		13,467,383			
一般管理費等	式	1		3,082,617			
工事価格	式	1		16,550,000			
消費税相当額	式	1		1,655,000			
工事費計	式	1		18,205,000			

設計内訳書

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持		式	1		7,973,383				
道路土工		式	1		634,720				
路体盛土工		式	1		591,600				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	100	5,916	591,600			単-1号	
法面整形工		式	1		43,120				
法面整形(盛土部)		m2	100	431.2	43,120			単-2号	
舗装工		式	1		136,990				
アスファルト舗装工 車道舗装(A)		式	1		136,990				
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	m2	50	590.8	29,540			単-3号	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	m2	50	2,149	107,450			単-4号	
排水構造物工		式	1		2,732,500				
側溝工		式	1		2,732,500				

設計内訳書

工事名	令和８年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	250	10,930	2,732,500			単-5号	
縁石工		式	1		77,750				
縁石工		式	1		77,750				
歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		m	10	7,775	77,750			単-6号	
防護柵工		式	1		262,900				
路側防護柵工		式	1		155,400				
ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン	m	10	15,540	155,400			単-7号	
防止柵工		式	1		107,500				
転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 土中建込 ダーク ブラウン	m	10	10,750	107,500			単-8号	
道路付属施設工		式	1		94,950				
道路付属物工		式	1		94,950				
張りコンクリート 1号防草コンクリート		m2	30	3,165	94,950			単-9号	

設計内訳書

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路清掃工			式	1		615,300			
路面清掃工			式	1		136,800			
路面清掃(歩道・人力)		歩道 塵埃量普通	m2	1,000	136.8	136,800			単-10号
排水施設清掃工			式	1		478,500			
側溝清掃(人力)		無蓋	m	1,000	478.5	478,500			単-11号
除草工			式	1		901,500			
道路除草工			式	1		901,500			
道路除草(複合)			m2	6,000	146.5	879,000			単-12号
除草処分			m3	9	2,500	22,500			単-13号
応急処理工			式	1		219,990			
応急処理作業工			式	1		219,990			
土のう 大型土のう		φ110 短期仮設(1年対 応)	袋	30	7,333	219,990			単-14号

設計内訳書

工事名	令和8年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
構造物撤去工		式	1		56,783				
構造物取壊し工		式	1		29,225				
舗装版破砕	アスファルト舗装版 t=5cm	m2	50	584.5	29,225			単-15号	
運搬処理工		式	1		27,558				
殻運搬	アスファルト殻	m3	3	5,191	15,573			単-16号	
殻処分	アスファルト殻	m3	3	3,995	11,985			単-17号	
仮設工		式	1		2,240,000				
交通管理工		式	1		2,240,000				
交通誘導警備員		人日	140	16,000	2,240,000			単-18号	
直接工事費		式	1		7,973,383				
共通仮設費		式	1		1,168,000				
共通仮設費 (率計上)		式	1		1,168,000				

設計内訳書

工事名	令和 8 年度可部バイパス大林地区用地管理作業 (当 初)					事業区分	道路維持・修繕		
						工事区分	道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1		9,141,383			
現場管理費			式	1		4,326,000			
工事原価			式	1		13,467,383			
一般管理費等			式	1		3,082,617			
工事価格			式	1		16,550,000			
消費税相当額			式	1		1,655,000			
工事費計			式	1		18,205,000			

内訳書<データ無し>

單價使用年月	
步掛使用年月	
勞務調整係數	

[illegible]

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一1号	路体(築堤)盛土	2. 5m未満	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 916
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路体（築堤）盛土		2. 5m未満					CB210510	
			m 3	1	5, 916	5, 916		
計						5, 916		
単価						5, 916	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一2号	法面整形(盛土部)		単位	m2	数量		単価	
						1		431. 2
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形		盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					CB220010	
			m 2	1	431. 2	431. 2		
計						431. 2		
単価						431. 2	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一3号	下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150	単位	m2	数量		単価	
						1		590. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		150mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用	m 2	1	590. 8	590. 8	CB410030	
計						590. 8		
単価						590. 8	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一4号	表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50	単位	m2	数量		単価	
						1		2, 149
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		3. 0m超 50mm 再生密粒度アスコン（2 0） プライムコート PK-3 全ての費用	m 2	1	2, 149	2, 149	CB410260	
計						2, 149		
単価						2, 149	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一5号	プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		単位	m	数量		1	単価 10, 930
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝		据付け 無し 無し 鉄筋コンクリート型 JIS A 5372 300B 300×300×600 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40～0	m	1	10, 930	10, 930	WB821410 単一 19号	
計						10, 930		
単価						10, 930	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一6号	歩車道境界ブロック BB-1-3(200)		単位	m	数量		1	単価 7, 775
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置 B種(180/205×250×600) 再生クラッシュラン RC-40 無し	m	1	7, 775	7, 775	CB422510	
計						7, 775		
単価						7, 775	円／m	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一7号	ガードレール	Gr-B-4E ダークブラウン	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		土中建込 Gr-B-4E 塗装品 21m未満 無 無 無	m	10	4,240	42,400	WB810540 単一 20号	
Gr-B-4E		ダークブラウン	m	10	11,300	113,000		
計						155,400		
単価						15,540	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一8号	転落(横断)防止柵 横断防止柵	P種3段 土中建込 ダークブラウン	単位	m	数量		単価	
	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無	m	1	10,750	10,750	WB810760 単一 21号	
計						10,750		
単価						10,750	円／m	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数		2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一9号	張りコンクリート 1号防草コンクリート		単位	m2	数量	10	単価	3, 165	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート打設工		防草コンクリート 人力打設 18-8-40（高炉） 無し 7m3/100m2 有り	m 2	10	3, 070	30, 700	WB240730 単一 22号		
養生工		防草コンクリート	m 2	10	94. 79	947. 9	WB240740 単一 23号		
計						31, 647. 9			
単価						3, 165	円／m2		

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一10号	路面清掃(歩道・人力)	歩道 塵埃量普通	単位	m2	数量	1	単価	136. 8
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
路面清掃 (歩道等・人力)		歩道 普通	m 2	1	136. 8	136. 8	CB432520	
計						136. 8		
単価						136. 8	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一11号	側溝清掃(人力)	無蓋	単位	m	数量	1	単価	478. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
側溝清掃 (人力清掃工)		無蓋	m	1	478. 5	478. 5	CB433510	
計						478. 5		
単価						478. 5	円／m	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一12号	道路除草(複合)		単位	m2	数量	1	単価	146. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械除草 (肩掛式) ・集草・積込運搬		有り ダンプトラック(オンロード・ディーゼル・通称2t積級) 30. 0km以下 全ての費用	m 2	1	146. 5	146. 5	CB432160	
計						146. 5		
単価						146. 5	円／m2	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－13号	除草処分		単位	m3	数量		単価	
						1		2, 500
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	2, 500	2, 500	WB020051 単－ 24号	
計						2, 500		
単価						2, 500	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単－14号	土のう 大型土のう	φ 110 短期仮設(1年対応)	単位	袋	数量		単価	
						1		7, 333
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
大型土のう工		製作・設置 耐候性大型土のう 丸型 φ 110×110短期仮設(1年)対応 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m	袋	1	7, 333	7, 333	WB252730 単－ 25号	
計						7, 333		
単価						7, 333	円／袋	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一15号	舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=5cm	単位	m2	数量		単価	
						1		584. 5
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用	m 2	1	584. 5	584. 5	CB430310	
計						584. 5		
単価						584. 5	円／m2	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一16号	殻運搬	アスファルト殻	単位	m3	数量		単価	
						1		5, 191
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、厚15cm超)又(騒音対策必要) 無し 39. 0km以下 全ての費用	m 3	1	5, 191	5, 191	CB227010	
計						5, 191		
単価						5, 191	円／m3	

1 次単価表

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一17号	処処分	アスファルト敷	単位	m3	数量	1	単価	3, 995
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費（m 3）			m 3	1	3, 995	3, 995	WB020051 単一 26号	
計						3, 995		
単価						3, 995	円／m3	

						単価使用年月 歩掛使用年月 労務調整係数	2026. 07 2026. 07 1. 000-00-00-2-0	
単一18号	交通誘導警備員		単位	人日	数量	1	単価	16, 000
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 B			人日	1	16, 000	16, 000	WB010212 単一 27号	
計						16, 000		
単価						16, 000	円／人日	