

単 価 合 意 書

令和7年3月4日に契約した令和6年度鍵掛峠道路小坪地区第5改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月19日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 三次河川国道事務所長

兼重 和明

受注者 住所 広島県広島市安芸区船越南一丁目2番6号

氏名 株式会社鴻治組 代表取締役

檜山 典英

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		207,878,174	
道路土工		式	1		20,349,336	
掘削工		式	1		8,390,666	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	6,500	210	1,365,000	
掘削	土砂 片切掘削	m3	1,800	1,113	2,003,400	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	8,000	309.4	2,475,200	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	90	3,296	296,640	
掘削	硬岩 オープンカット 障害無	m3	30	2,539	76,170	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		2,166,120	
積込(ルース)	破碎岩 土量50,000m3未満	式	1		8,136	
法面整形工		式	1		2,575,272	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㍷質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,460	797.7	1,164,642	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	1,270	1,032	1,310,640	
法面整形(切土部)	現場制約有 軟岩II	m2	10	3,333	33,330	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)	現場制約有 中硬岩					
		m2	20	3,333	66,660	
残土処理工						
		式	1		9,383,398	
法面工						
		式	1		184,985,791	
法枠工						
		式	1		13,999,622	
吹付枠						
1号吹付法枠						
		m2	427	32,786	13,999,622	
地山補強工						
		式	1		34,152,063	
浸食防止ネット						
		m2	2,014	9,312	18,754,368	
アンカー(鉄筋挿入)	SD345 D19 L=2.5m 削孔長2.4m I 削孔に要する重機の搬入可能					
		本	621	24,795	15,397,695	
アンカー工						
		式	1		119,634,196	
アンカー工材料費(アンカー)						
		式	1		12,602,825	
削孔(アンカー)	削孔径 90mm ㄱ質土					
		m	403	12,979	5,230,537	
削孔(アンカー)	削孔径 90mm 軟岩					
		m	2,200	15,973	35,140,600	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・ 定着・頭部処理(アンカー)						
		本	213	15,298	3,258,474	
グラウト注入						
		m3	53	56,945	3,018,085	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
箱抜き	円形型枠φ100	式	1		19,062	
ボーリングマシン移設		式	1		2,143,623	
足場(アンカー)		式	1		14,811,350	
受圧板	鋼製1600×1600	基	213	157,328	33,510,864	
1号受圧板裏込		箇所	195	39,660	7,733,700	
2号受圧板裏込		箇所	18	120,282	2,165,076	
鉄筋挿入工		式	1		17,199,910	
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=4.5m 削孔長4.1m II 削孔に要する重機の搬入困難	本	205	83,902	17,199,910	
排水構造物工		式	1		2,277,411	
作業土工		式	1		81,464	
側溝工		式	1		230,425	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	25	9,217	230,425	
集水桝・マンホール工		式	1		264,066	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	6	44,011	264,066	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水工						
		式	1		1,701,456	
1号小段排水						
		m	175	8,436	1,476,300	
TH-1-1						
		m	12	18,763	225,156	
仮設工						
(指定仮設)						
		式	1		265,636	
作業土工						
		式	1		17,441	
仮水路工						
		式	1		248,195	
1号仮排水						
		m	66	882.9	58,271	
2号仮排水						
		m	138	1,088	150,144	
1号沈砂池						
		箇所	2	19,890	39,780	
直接工事費						
		式	1		207,878,174	
共通仮設費						
		式	1		22,360,430	
共通仮設費						
		式	1		3,027,396	
運搬費						
		式	1		1,281,354	
重建設機械分解組立輸送費						
		式	1		1,281,354	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,746,042	
共通仮設費(率計上)		式	1		19,333,034	
純工事費		式	1		230,238,604	
現場管理費		式	1		68,636,107	
工事原価		式	1		298,874,711	
一般管理費等		式	1		43,645,289	
工事価格		式	1		342,520,000	
消費税相当額		式	1		34,252,000	
工事費計		式	1		376,772,000	