

# 単 価 合 意 書

令和7年3月13日に契約した令和6年度鍵掛峠道路三坂地区法面工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年04月17日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

国土交通省 中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県三次市十日市東一丁目8番13号

氏名 株式会社加藤組

代表取締役 加藤 修司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		143,961,609	
道路土工		式	1		14,889,467	
掘削工		式	1		6,362,106	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満	m3	1,620	209	338,580	
掘削	土砂 片切掘削	m3	80	1,107	88,560	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 5,000m3以上	m3	11,140	307.9	3,430,006	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	20	3,280	65,600	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					11,200m3
		式	1		2,439,360	
法面整形工		式	1		1,452,286	
法面整形(切土部)	現場制約無 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	70	793.8	55,566	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	1,360	1,027	1,396,720	
残土処理工		式	1		7,075,075	
法面工		式	1		78,531,731	
植生工		式	1		1,886,500	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m <sup>2</sup> 以上	m <sup>2</sup>	1,100	1,715	1,886,500	
法枠工		式	1		38,054,580	
吹付枠 1号吹付法枠		m <sup>2</sup>	1,420	26,799	38,054,580	
アンカー工		式	1		36,657,051	
アンカー工材料費(アンカー)		式	1		4,557,836	
削孔(アンカー)	削孔径 90mm 軟岩	m	848	15,896	13,479,808	
アンカー鋼材加工・組立・挿入・緊張・ 定着・頭部処理(アンカー)		本	75	15,224	1,141,800	
グラウト注入		m <sup>3</sup>	17	56,670	963,390	
ボ-リングマシン移設		式	1		136,167	3回
足場(アンカー)		式	1		6,393,600	1,800空m <sup>3</sup>
受圧板	鋼製982×982	基	75	133,126	9,984,450	
鉄筋挿入工		式	1		1,933,600	
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.0m 削孔長 2.6m I 削孔に要する重機の搬入可能 2 00m以上	本	80	24,170	1,933,600	
地下水排除工		式	1		5,359,075	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集排水ホーリング工 (横ホーリング工)		式	1		5,359,075	
ホーリング	地表 軟岩 径90mm	m	280	17,716	4,960,480	
保孔管	地表VP スレーナ現場加工有 VP40	m	280	933	261,240	
ホーリング 仮設機材		式	1		137,355	1回
排水構造物工		式	1		12,000,276	
作業土工		式	1		840,899	
側溝工		式	1		4,724,610	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	100	9,173	917,300	
プレキャストU型側溝 PU2-B300-H300		m	200	8,414	1,682,800	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	200	10,076	2,015,200	
側溝蓋 PC3-B300	300 41.2×9.5×50	枚	50	1,640	82,000	
側溝蓋 PC4-B300	300 41.2×9.5×50	枚	10	2,731	27,310	
集水桝・マンホール工		式	1		2,058,017	
現場打ち街渠桝 1号街渠桝	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	10	49,609	496,090	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠柵 2号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	108,303	108,303	
現場打ち街渠柵 3号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	2	80,620	161,240	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	8	43,799	350,392	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	4	47,669	190,676	
現場打ち集水柵 3号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	2	49,609	99,218	
蓋 GC-B500-L500		枚	20	23,949	478,980	
蓋 GC-B600-L600		枚	2	24,133	48,266	
蓋 GC-B800-L800		枚	4	31,213	124,852	
排水工 1号小段排水		式	1		1,679,000	
防草コンクリート		m	200	8,395	1,679,000	
張りコンクリート 1号防草コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	式	1		2,697,750	
舗装工 アスファルト舗装工 車道舗装A		m	450	5,995	2,697,750	
		式	1		6,555,036	
		式	1		5,212,576	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150					
		m2	770	884.8	681,296	
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=100					
		m2	770	707	544,390	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(20) t=50					
		m2	760	1,826	1,387,760	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As(20) t=50					
		m2	750	1,727	1,295,250	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50					
		m2	740	1,762	1,303,880	
アスファルト舗装工						
路肩舗装A		式	1		547,160	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150					
		m2	200	884.8	176,960	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50					
		m2	200	1,851	370,200	
アスファルト舗装工						
歩道舗装A		式	1		795,300	
下層路盤(歩道部)	RC-30 t=100					
		m2	300	1,001	300,300	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40					
		m2	300	1,650	495,000	
縁石工						
		式	1		1,307,400	
縁石工						
		式	1		1,307,400	
歩車道境界ブロック						
1号歩車道境界ブロック		m	150	8,716	1,307,400	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
構造物撤去工		式	1		1,097,740	
構造物取壊し工		式	1		653,800	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	70	9,340	653,800	
運搬処理工		式	1		443,940	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	70	2,670	186,900	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	70	3,672	257,040	
仮設工		式	1		24,220,884	
作業土工		式	1		3,851,590	
防護施設工		式	1		13,392,178	
構造物取壊し工		式	1		1,233,001	
運搬処理工		式	1		837,373	
交通管理工		式	1		4,906,742	
直接工事費		式	1		143,961,609	
共通仮設費		式	1		18,996,226	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		2,353,572	
運搬費		式	1		1,064,599	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		637,591	1回
仮設材運搬費		式	1		427,008	83.4t
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,288,973	
共通仮設費(率計上)		式	1		16,642,654	
純工事費		式	1		162,957,835	
現場管理費		式	1		54,381,449	
工事原価		式	1		217,339,284	
一般管理費等		式	1		33,210,716	
工事価格		式	1		250,550,000	
消費税相当額		式	1		25,055,000	
工事費計		式	1		275,605,000	