単　価　合　意　書

令和７年３月３１日に契約した令和６年度鍵掛峠道路横手地区法面工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和07年05月19日

発注者　　住所　広島県三次市十日市西六丁目２番１

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　三次河川国道事務所長

兼重　和明

受注者　　住所　広島県広島市安芸区船越南一丁目２番６号

氏名　株式会社鴻治組　代表取締役

檜山　典英

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		141,552,238	
道路土工		式	1		6,304,021	
掘削工		式	1		2,300,120	
掘削	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	2,000	306.7	613,400	
掘削	軟岩 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無 1,000m3以上5,000m3未満	m3	1,200	1,183	1,419,600	
積込(ﾙｰｽﾞ)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		267,120	
法面整形工		式	1		2,362,740	
法面整形(切土部)	現場制約無 ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,760	811.5	1,428,240	
法面整形(切土部)	現場制約無 軟岩I	m2	890	1,050	934,500	
残土処理工		式	1		1,641,161	
法面工		式	1		133,443,459	
法面吹付工		式	1		6,807,045	
ﾓﾙﾀﾙ吹付	厚10cm	m2	807	8,435	6,807,045	
法枠工		式	1		31,701,950	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
吹付枠 1号吹付法枠		m2	203	33,730	6,847,190	
1号簡易吹付法枠		m2	1,409	17,640	24,854,760	
ｱﾝｶｰ工		式	1		86,940,543	
ｱﾝｶｰ工材料費(ｱﾝｶｰ)		式	1		9,727,241	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径 90ｍｍ ﾚｷ質土	m	668	13,204	8,820,272	
削孔(ｱﾝｶｰ)	削孔径 90ｍｍ 軟岩	m	668	16,249	10,854,332	
ｱﾝｶｰ鋼材加工･組立･挿入･緊張･定着･頭部処理(ｱﾝｶｰ)		本	150	15,563	2,334,450	
ｸﾞﾗｳﾄ注入		m3	27	57,931	1,564,137	
ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ移設		式	1		417,591	
足場(ｱﾝｶｰ)		式	1		10,239,420	
受圧板	鋼製3000×3000	基	150	286,554	42,983,100	
鉄筋挿入工		式	1		7,993,921	
鉄筋挿入 1号鉄筋挿入	SD345 D19 L=3.5m 削孔長 3.1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	48	45,421	2,180,208	
鉄筋挿入 2号鉄筋挿入	SD345 D22 L=4.5m 削孔長 4.1m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	27	59,538	1,607,526	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
鉄筋挿入 3号鉄筋挿入	SD345 D22 L=5.0m 削孔長 4.6m II 削孔に要する重機の搬入困難 200m以上	本	35	65,891	2,306,185	
削孔機械上下移動		式	1		110,352	
足場(鉄筋挿入)		式	1		1,789,650	
排水構造物工		式	1		1,437,823	
作業土工		式	1		19,121	
側溝工		式	1		103,147	
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-B300-H300		m	11	9,377	103,147	
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1		44,773	
現場打ち集水桝 1号集水桝	現場打材 ｺﾝｸﾘｰﾄ1号 法面作業補正無	箇所	1	44,773	44,773	
排水工		式	1		1,270,782	
1号小段排水		m	54	23,533	1,270,782	
仮設工 (指定仮設)		式	1		59,987	
作業土工		式	1		7,898	
仮水路工		式	1		52,089	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
1号仮排水		m	58	898.1	52,089	
仮設工		式	1		306,948	
交通管理工		式	1		306,948	
直接工事費		式	1		141,552,238	
共通仮設費		式	1		14,961,155	
共通仮設費		式	1		1,287,567	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,287,567	
共通仮設費（率計上）		式	1		13,673,588	
純工事費		式	1		156,513,393	
現場管理費		式	1		47,628,711	
工事原価		式	1		204,142,104	
一般管理費等		式	1		31,557,896	
工事価格		式	1		235,700,000	
消費税相当額		式	1		23,570,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
工事費計		式	1		259,270,000	