

単 価 合 意 書

令和7年3月31日に契約した令和6年度江の川上流十日市地区掘削外工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年05月21日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局三次河川国道事務所長

兼重 和明

受注者 住所 広島県三次市十日市東一丁目8番13号

氏名 株式会社加藤組 代表取締役

加藤 修司

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【十日市地区】		式	1		58,714,304	
河川土工						
		式	1		29,338,627	
掘削工(ICT)						
		式	1		2,683,500	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 10,000m ³ 以上50,000m ³ 未満	m ³	5,000	280.4	1,402,000	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m ³ 以上10,000m ³ 未満	m ³	5,000	256.3	1,281,500	
残土処理工						
		式	1		26,655,127	
根固め工						
		式	1		27,114,100	
根固めブロック工						
		式	1		27,114,100	
消波根固めブロック製作	平型 3tブロック					
		個	500	45,517	22,758,500	
消波根固めブロック仮置	平型 3tブロック					
		個	500	1,502	751,000	
消波根固めブロック運搬	平型 2tブロック					
		個	400	1,546	618,400	
消波根固めブロック運搬	平型 2tブロック					
		個	360	1,626	585,360	
消波根固めブロック仮置	平型 2tブロック					
		個	760	3,159	2,400,840	
仮設工						
		式	1		2,261,577	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		2,261,577	
直接工事費		式	1		58,714,304	
共通仮設費		式	1		7,843,929	
共通仮設費		式	1		2,025,412	
技術管理費		式	1		569,398	
保守管理(ICT)		式	1		17,276	
システム初期費(ICT)		式	1		552,122	
現場環境改善費(率計上)		式	1		1,456,014	
共通仮設費(率計上)		式	1		5,818,517	
純工事費		式	1		66,558,233	
現場管理費		式	1		20,979,717	
工事原価		式	1		199,643,439	
一般管理費等		式	1		29,856,561	
工事価格		式	1		229,500,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		22,950,000	
工事費計		式	1		252,450,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【秋町地区】		式	1		41,433,145	
河川土工		式	1		2,467,199	
掘削工		式	1		120,520	
掘削	表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		120,520	
法面整形工		式	1		781,256	
法面整形(切土部)	現場制約無 葺質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	980	797.2	781,256	
残土処理工		式	1		1,565,423	
護岸基礎工		式	1		6,941,862	
作業土工		式	1		1,165,637	
基礎工		式	1		5,776,225	
プレキャスト基礎	底幅 600 c m 高さ 700 c m コンクリート以外又は無し	m	175	33,007	5,776,225	
法覆護岸工		式	1		30,363,206	
コンクリートブロック工(連節ブロック張)		式	1		30,363,206	
連節ブロック張	大型ブロック張	m2	1,096	25,685	28,150,760	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
胴込・裏込材(碎石)	RC-40					
		m3	219	8,865	1,941,435	
現場打小口止コンクリート 1号護岸端止	コンクリート(1号)					
		m	13	20,847	271,011	
構造物撤去工						
		式	1		153,160	
構造物取壊し工						
		式	1		93,800	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	10	9,380	93,800	
運搬処理工						
		式	1		59,360	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	2,682	26,820	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	10	3,254	32,540	
仮設工						
		式	1		1,507,718	
交通管理工						
		式	1		1,507,718	
直接工事費						
		式	1		41,433,145	
共通仮設費						
		式	1		4,131,682	
共通仮設費						
		式	1		473,643	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		473,643	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸						
【中所地区】		式	1		26,770,897	
河川土工		式	1		15,872,895	
掘削工		式	1		256,105	
掘削	表土 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	式	1		256,105	
盛土工		式	1		12,162,972	
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	200	5,595	1,119,000	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	110	764.7	84,117	
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	3,050	216.9	661,545	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		9,489,120	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		809,190	
法面整形工		式	1		641,920	
法面整形(盛土部)	法面締固め無 現場制約無	m2	1,600	401.2	641,920	
残土処理工		式	1		2,811,898	
法覆護岸工		式	1		1,320,066	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
植生工		式	1		1,320,066	
人工張芝	わら芝	m2	1,980	666.7	1,320,066	
付帯道路工		式	1		5,880,728	
アスファルト舗装工 堤防道路舗装A		式	1		5,880,728	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100	m2	2,660	658.8	1,752,408	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40 3.0m超	m2	2,660	1,552	4,128,320	
構造物撤去工		式	1		2,189,490	
構造物取壊し工		式	1		1,425,760	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm	m2	2,660	536	1,425,760	
運搬処理工		式	1		763,730	
殻運搬	アスファルト殻	m3	106	2,215	234,790	
殻処分	アスファルト殻	m3	106	4,990	528,940	
仮設工		式	1		1,507,718	
交通管理工		式	1		1,507,718	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川修繕						
【中所地区】		式	1		9,268,130	
現場塗装工		式	1		6,367,114	
樋門ゲート補修工		式	1		1,459,244	
扉体	取外し・据付	式	1		792,082	
戸当り	取外し・据付	式	1		667,162	
塗装塗替工 (c-1B)		式	1		4,907,870	
塗膜除去	水性塗膜剥離剤(2回施工)	m2	110	22,869	2,515,590	
素地調整	2種ケレン	m2	110	2,725	299,750	
下塗り	有機シンクリッチペイント	m2	110	4,068	447,480	
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)	m2	110	3,653	401,830	
下塗り	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗(大気部用)	m2	110	3,653	401,830	
中塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗淡彩	m2	110	3,610	397,100	
上塗り	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗淡彩	m2	110	4,039	444,290	
仮設工		式	1		2,901,016	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
工事用道路工		式	1		460,181	
架台・仮栈橋工 作業架台		式	1		1,168,036	
防護施設工		式	1		979,593	
残土処理工		式	1		293,206	
直接工事費		式	1		36,039,027	
共通仮設費		式	1		3,920,371	
共通仮設費		式	1		726,742	
運搬費		式	1		319,576	
仮設材運搬費		式	1		319,576	
現場環境改善費(率計上)		式	1		407,166	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,193,629	
純工事費		式	1		39,959,398	
現場管理費		式	1		12,465,219	
工事原価		式	1		52,424,617	