

# 単 価 合 意 書

令和7年8月27日に契約した令和7年度灰塚ダム管内維持工事における契約の変更に関する単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。  
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年10月03日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局 三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県三次市十日市東一丁目8番13号

氏名 株式会社 加藤組

代表取締役 加藤 修司

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
河川維持						
		式	1		55,247,008	
緊急時対応工						
		式	1		282,507	
緊急時対応工						
		式	1		282,507	
緊急時対応						
		式	1		282,507	
伐木工						
		式	1		8,559,600	
伐木除根工						
		式	1		8,559,600	
伐木除根(貯水池伐採)						
		m2	10,000	130.5	1,305,000	
処分費	木くず(木・幹・枝葉)					
		t	600	12,091	7,254,600	
除草工						
		式	1		4,062,700	
堤防除草工						
		式	1		4,062,700	
除草						
		m2	40,000	34.55	1,382,000	
集草						
		m2	40,000	19.75	790,000	
積込・荷卸						
		m2	40,000	12.47	498,800	
運搬(堤防除草)						
		m2	40,000	4.57	182,800	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
処分費	刈草	t	100	12,091	1,209,100	
清掃工		式	1		33,799,750	
水面清掃工		式	1		33,799,750	
水面清掃		日	100	245,728	24,572,800	
塵芥積込運搬	木くず(木・幹・枝葉)	m3	1,000	3,786	3,786,000	
処分費	木くず(木・幹・枝葉)	t	450	12,091	5,440,950	
河川土工		式	1		1,048,300	
掘削工		式	1		988,550	
掘削	土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満	m3	500	301.1	150,550	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		838,000	500m3
盛土工		式	1		59,750	
整地	敷均し(ルース)	m3	500	119.5	59,750	
配管工		式	1		3,121,470	
作業土工		式	1		1,092,988	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
配管工						
		式	1		1,984,231	
送気管	高密度ポリエチレン管(二層) 呼び径40					
		m	733	2,707	1,984,231	
残土処理工						
		式	1		44,251	
付帯道路工						
		式	1		1,204,032	
アスファルト舗装工						
車道舗装復旧A						
		式	1		194,575	
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m <sup>2</sup>	46	710.4	32,678	
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm					
		m <sup>2</sup>	46	761.5	35,029	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m <sup>2</sup>	46	2,758	126,868	
アスファルト舗装工						
歩道舗装復旧A						
		式	1		962,025	
下層路盤(歩道部)	再生クラッシュヤーン RC-30 仕上り厚 100mm					
		m <sup>2</sup>	303	1,035	313,605	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
		m <sup>2</sup>	303	2,140	648,420	
付属物復旧工						
		式	1		47,432	
U型水路復旧	コンクリート (1号)					
		m	2	6,905	13,810	
立入防止柵A (撤去・再設置)	H=1.8m メッシュフェンス					
		箇所	1	13,886	13,886	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
立入防止柵B (撤去・再設置)	H=1.8m 金網フェンス					
		箇所	1	13,886	13,886	
コンクリート版復旧	コンクリート (1号) t=150					
		m	1	5,850	5,850	
構造物撤去工						
		式	1		1,291,256	
構造物取壊し工						
		式	1		1,146,857	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 人力施工					
		m3	0.4	30,088	12,035	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					1,000m
		式	1		613,400	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 t=3cm					
		m2	300	1,507	452,100	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 t=5cm					
		m2	46	1,507	69,322	
運搬処理工						
		式	1		144,399	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.4	7,480	2,992	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	11	9,021	99,231	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.4	3,278	1,311	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	11	3,715	40,865	
仮設工						
		式	1		1,877,393	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		1,877,393	
直接工事費		式	1		55,247,008	
共通仮設費		式	1		4,207,700	
共通仮設費		式	1		478,993	
現場環境改善費(率計上)		式	1		478,993	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,728,707	
純工事費		式	1		59,454,708	
現場管理費		式	1		16,508,062	
工事原価		式	1		75,962,770	
一般管理費等		式	1		11,437,230	
工事価格		式	1		87,400,000	
消費税相当額		式	1		8,740,000	
工事費計		式	1		96,140,000	