

# 単 価 合 意 書

令和7年8月27日に契約した令和7年度江の川上流船所地区護岸整備外工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和07年09月24日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官 中国地方整備局三次河川国道事務所長

兼重 和明

受注者 住所 広島県三次市十日市東一丁目8番13号

氏名 株式会社加藤組 代表取締役

加藤 修司

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (船所地区)		式	1		36,252,924	
河川土工		式	1		1,271,379	
残土処理工		式	1		1,271,379	
法覆護岸工		式	1		33,495,885	
作業土工		式	1		2,142,685	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)		式	1		31,207,560	
1号端止	コンクリート(1号)	箇所	1	128,720	128,720	
2号端止	コンクリート(1号)	箇所	1	128,534	128,534	
3号端止	コンクリート(1号)	箇所	1	130,945	130,945	
4号端止	コンクリート(1号)	箇所	1	29,945	29,945	
間知ブロック張 KP-1-1	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 RC-40 コンクリート(1号) 遮水シート有	m2	1,300	23,564	30,633,200	
目地板 (間知ブロック張)	瀝青繊維質目地板 t=10	m2	46	3,396	156,216	
植生工		式	1		145,640	
人工張芝	わら芝	m2	220	662	145,640	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工						
		式	1		1,485,660	
交通管理工						
		式	1		1,485,660	
直接工事費						
		式	1		36,252,924	
共通仮設費						
		式	1		3,686,328	
共通仮設費						
		式	1		431,230	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		431,230	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		3,255,098	
純工事費						
		式	1		39,939,252	
現場管理費						
		式	1		12,480,657	
工事原価						
		式	1		110,231,648	
一般管理費等						
		式	1		17,468,352	
工事価格						
		式	1		127,700,000	
消費税相当額						
		式	1		12,770,000	
工事費計						
		式	1		140,470,000	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
樋門・樋管 (高田原地区)		式	1		28,272,271	
河川土工		式	1		28,264	
残土処理工		式	1		28,264	
樋門・樋管本体工		式	1		21,578,228	
作業土工		式	1		505,930	
本体工		式	1		1,833,388	
コンクリート	コンクリート(2号)	m3	19	35,444	673,436	
型枠	一般型枠	式	1		561,816	
鉄筋	SD345 D13	t	0.72	156,819	112,909	
鉄筋	SD345 D16~25	t	0.03	154,964	4,648	
鉄筋	SD345 D29~32	t	0.82	155,985	127,907	
均しコンクリート	コンクリート(1号) t=100	m2	10	3,350	33,500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=20	m2	3	4,938	14,814	
止水板	CF(塩t <sup>°</sup> 製)200×5	m	8	2,539	20,312	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
足場	安全ネット必要					
		式	1		176,840	
足場	安全ネット必要					
		式	1		29,043	
支保	$f \leq 40\text{kN/m}^2$ [ $t \leq 120\text{cm}$ ]					
		式	1		21,550	
樹脂アンカー	D13用 $t=100$					
		本	72	786.3	56,613	
川表水路工						
		式	1		2,323,650	
コンクリート	コンクリート(2号)					
		m3	28	35,444	992,432	
型枠	一般型枠					
		式	1		660,960	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.99	156,912	155,342	
鉄筋	SD345 D16~25					
		t	0.98	154,964	151,864	
均しコンクリート	コンクリート(1号) $t=100$					
		m2	32	3,141	100,512	
足場	安全ネット必要					
		式	1		221,050	
足場	安全ネット必要					
		式	1		41,490	
ゲート工						
		式	1		16,915,260	
バランスエイト式フラップゲート	B2.00m×H2.00m SUS304					
		基	1	15,885,991	15,885,991	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
スクリーン	B2. 60m×H1. 45m 溶融亜鉛メッキ					
		基	1	875,723	875,723	
コンクリート (二次コンクリート)	コンクリート(2号)					
		m3	2	35,444	70,888	
型枠 (二次コンクリート)	一般型枠					
		式	1		41,310	
支保 (二次コンクリート)	f≦40kN/m <sup>2</sup> [t≦120cm]					
		式	1		4,310	
差し筋 (二次コンクリート)	SD345 D16 L=210					
		本	60	617.3	37,038	
法覆護岸工						
		式	1		2,080,997	
コンクリートブロック工(間知ブロック張)						
		式	1		518,367	
間知ブロック張 KP-1-1	150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 。 再生砕石 RC-40 コンクリート(1号) 遮水シート有					
		m <sup>2</sup>	22	23,434	515,548	
目地板 (間知ブロック張)	瀝青繊維質目地板 t=10					
		m <sup>2</sup>	0.8	3,524	2,819	
コンクリートブロック工(平ブロック張)						
		式	1		66,768	
平ブロック張 1号平ブロック張	控120mm					
		m <sup>2</sup>	6	11,128	66,768	
護岸付属物工						
		式	1		447,293	
1号平張コンクリート	コンクリート(1号)					
		m <sup>2</sup>	49	8,369	410,081	
1号法肩コンクリート	コンクリート(1号)					
		m	6	6,202	37,212	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法枠工		式	1		1,035,329	
現場打法枠 1号法枠	梁断面 300×300	m2	40	20,717	828,680	
護岸基礎 PB-1-4-1	コンクリート(1号)	m	9	22,961	206,649	
植生工		式	1		13,240	
人工張芝	わら芝	m2	20	662	13,240	
擁壁工		式	1		444,028	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		444,028	
小型擁壁 1号重力式擁壁	コンクリート(1号)	箇所	4	111,007	444,028	
付属物設置工		式	1		1,250,735	
階段工		式	1		306,591	
1号階段	コンクリート(1号)	箇所	1	306,591	306,591	
床版工		式	1		665,115	
プレキャスト床版	3.4m×3.4m T-6	箇所	1	665,115	665,115	
付属物工		式	1		74,264	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
車線分離標 ラバーポール	可変式(穿孔式・1本脚) φ80 H=1000	本	2	37,132	74,264	
観測施設工		式	1		204,765	
危機管理型水位計(再設置)		箇所	1	204,765	204,765	
付帯道路工		式	1		10,092	
アスファルト舗装工 堤防道路舗装		式	1		10,092	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-30 t=100	m <sup>2</sup>	3	960	2,880	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(13) t=40	m <sup>2</sup>	3	2,404	7,212	
構造物撤去工		式	1		2,584,376	
防護柵撤去工		式	1		39,904	
転落防止柵撤去(樋門操作台)	H=1100	m	8	4,988	39,904	
構造物取壊し工		式	1		931,787	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	80	9,672	773,760	
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m <sup>3</sup>	9	16,906	152,154	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	式	1		4,281	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装版破碎	アスファルト舗装版 t=4cm					
		m2	3	530.8	1,592	
設備撤去工						
		式	1		1,002,202	
機械・電気設備撤去						
		式	1		1,002,202	
運搬処理工						
		式	1		610,483	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	80	2,280	182,400	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	9	2,814	25,326	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	0.1	2,206	220	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	80	3,704	296,320	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	9	5,100	45,900	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	0.1	4,358	435	
現場発生品運搬	既設機械・電気設備・管理橋・落下防止柵					
		式	1		59,882	
仮設工						
		式	1		295,551	
土留・仮締切工						
		式	1		243,494	
仮水路工						
		式	1		52,057	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
直接工事費		式	1		28,272,271	
共通仮設費		式	1		3,005,632	
共通仮設費		式	1		348,694	
現場環境改善費(率計上)		式	1		348,694	
共通仮設費(率計上)		式	1		2,656,938	
純工事費		式	1		31,277,903	
現場管理費		式	1		10,277,206	
工事原価		式	1		41,555,109	

## 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
築堤・護岸 (三次(十日市)地区)		式	1		10,264,840	
整地工		式	1		9,522,010	
基盤整備工		式	1		1,562,600	
基盤整備	Mt=300	m2	10,000	90.92	909,200	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		653,400	
残土処理工		式	1		7,959,410	
仮設工		式	1		742,830	
交通管理工		式	1		742,830	
直接工事費		式	1		10,264,840	
共通仮設費		式	1		1,324,295	
共通仮設費		式	1		156,726	
現場環境改善費(率計上)		式	1		156,726	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,167,569	
純工事費		式	1		11,589,135	

# 単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場管理費		式	1		4,667,495	
工事原価		式	1		16,256,630	