

単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約した令和7年度鍵掛峠道路新屋地区第13改良工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

2026年6月4日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 鳥取県米子市蚊屋235番地2

氏名 株式会社大協組

代表取締役 小山 典久

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良						
		式	1		136,348,935	
道路土工						
		式	1		81,639,022	
掘削工(ICT)						
		式	1		2,135,432	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満					
		m3	2,510	372.7	935,477	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削					
		m3	790	1,050	829,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
		式	1		207,138	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満					
		式	1		163,317	
路体盛土工						
		式	1		515,460	
路体(築堤)盛土	2.5m未満					
		m3	110	4,686	515,460	
路体盛土工(ICT)						
		式	1		6,711	
路体(築堤)盛土(ICT)						
		m3	30	223.7	6,711	
路床盛土工						
		式	1		560,470	
路床盛土	2.5m未満					
		m3	110	4,770	524,700	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満					
		m3	50	715.4	35,770	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路床盛土工(ICT)		式	1		32,240	
路床盛土工(ICT)		m3	100	322.4	32,240	
路体外盛土工		式	1		210,676	
路体外盛土 (畦畔)		m3	50	4,169	208,450	
路体外盛土	4.0m以上	m3	20	111.3	2,226	
法面整形工(ICT)		式	1		1,186,019	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,430	759.1	1,085,513	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	210	478.6	100,506	
残土処理工		式	1		76,992,014	
法面工		式	1		39,684,414	
植生工		式	1		79,794	
種子散布	肥料無し 250m2以上500m2未満	m2	260	306.9	79,794	
法砕工		式	1		39,604,620	
吹付砕 1号吹付法砕		m2	1,380	28,699	39,604,620	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水構造物工						
		式	1		5,972,378	
作業土工						
		式	1		324,717	
側溝工						
		式	1		2,204,487	
プレキャストU型側溝						
PU1-B300-H300		m	89	10,330	919,370	
プレキャストU型側溝						
PU3-B300-H300		m	78	11,930	930,540	
側溝蓋	300 41.2×9.5×50					
PC4-B300		枚	109	3,253	354,577	
管渠工						
		式	1		2,022,095	
ヒューム管(B形管)	外圧管1種					
P1-RC1-D300		m	9	18,611	167,499	
鉄筋コンクリート台付管	I種					
CP-PH-D300		m	52	21,568	1,121,536	
鉄筋コンクリート台付管	I種					
CP-PH-D500		m	7	35,735	250,145	
鉄筋コンクリート台付管	I種					
CP-PH-D600		m	10	45,374	453,740	
1号管渠						
		m	5	5,835	29,175	
集水樹・マンホール工						
		式	1		762,940	
現場打ち街渠樹	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無					
G1-B600-L600-H800		箇所	1	64,397	64,397	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	45,448	45,448	
現場打ち街渠柵 2号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	66,138	66,138	
現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H700	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	4	51,278	205,112	
現場打ち集水柵 G2-B500-L500-H1000	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	61,478	61,478	
現場打ち集水柵 G2-B800-L800-H1000	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	76,543	76,543	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	53,215	53,215	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	1	69,057	69,057	
蓋 GC-B500-L500		枚	2	18,200	36,400	
蓋 GC-B600-L600		枚	4	21,288	85,152	
場所打水路工 1号現場打水路		式	1		291,839	
2号現場打水路		m	7	24,581	172,067	
排水工 1号小段排水		式	1		366,300	
		m	111	3,300	366,300	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
舗装工						
		式	1		1,699,890	
アスファルト舗装工 (車道舗装A)						
		式	1		1,493,758	
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=150					
		m2	482	1,163	560,566	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50					
		m2	468	1,994	933,192	
アスファルト舗装工 (車道舗装B)						
		式	1		109,232	
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=50					
凍上抑制層						
		m2	22	566.1	12,454	
下層路盤(車道・路肩部)	C-40 t=150					
		m2	22	1,163	25,586	
上層路盤(車道・路肩部)	M-30 t=150					
		m2	22	1,242	27,324	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50					
		m2	22	1,994	43,868	
坂路舗装工						
		式	1		96,900	
敷砂利	C-30 t=100					
		m2	85	1,140	96,900	
縁石工						
		式	1		23,154	
縁石工						
		式	1		23,154	
アスカーフ AC-1-1	細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満					
		m	17	1,362	23,154	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設工		式	1		7,330,077	
工事用道路工		式	1		4,373,141	
交通管理工		式	1		2,956,936	
直接工事費		式	1		136,348,935	
共通仮設費		式	1		11,605,976	
共通仮設費		式	1		1,811,591	
技術管理費		式	1		1,072,357	
システム初期費(ICT)		式	1		1,072,357	
現場環境改善費(率計上)		式	1		739,234	
共通仮設費(率計上)		式	1		9,794,385	
純工事費		式	1		147,954,911	
現場管理費		式	1		33,593,984	
工事原価		式	1		181,548,895	
一般管理費等		式	1		25,081,105	

