

単 価 合 意 書

令和8年3月31日に契約した令和7年度鍵掛峠道路小坪地区第7改良工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年6月9日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 広島県広島市中区十日市町1-1-9

氏名 山陽工業株式会社

代表取締役 鈴江 克彦

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (小坪地区)		式	1		72,812,031	
道路土工		式	1		9,019,794	
掘削工(ICT)		式	1		1,562,250	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3 未満	m3	2,700	377.4	1,018,980	
掘削(ICT)	土砂 片切掘削	m3	300	1,185	355,500	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		124,080	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		63,690	
路体盛土工		式	1		37,650	
路体(築堤)盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	50	753	37,650	
路体盛土工(ICT)		式	1		80,010	
路体(築堤)盛土(ICT)		m3	350	228.6	80,010	
法面整形工(ICT)		式	1		1,198,305	
法面整形(切土部)(ICT)	ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,550	773.1	1,198,305	
残土処理工		式	1		6,141,579	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
地盤改良工		式	1		1,372,770	
路床安定処理工		式	1		278,400	
安定処理	1mを超え2m以下 固化材100m2あたり り使用量 5.62t/100m2	m2	100	2,784	278,400	
自走式土質改良工		式	1		1,094,370	
土質改良	粘性土 固化材1m3当り使用量 50k g/m3 セメント系固化材	m3	300	3,022	906,600	
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	式	1		124,080	
積込(ルース)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		63,690	
法面工		式	1		26,329,132	
植生工		式	1		291,240	
植生マット	植生マット工 250m2未満	m2	90	3,236	291,240	
法枠工		式	1		25,983,000	
吹付枠						
1号吹付法枠		m2	900	28,870	25,983,000	
かご工		式	1		54,892	
ふとんかご	スロープ式 高さ50cm×幅120cm 割栗 石 150-200mm	m	4	13,723	54,892	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
擁壁工		式	1		6,110,084	
作業土工		式	1		119,462	
帯鋼補強土壁・7ヶ所補強土壁工 (1号補強土壁)		式	1		5,990,622	
補強土壁基礎 1号補強土壁基礎	コンクリート1号	m	12	6,268	75,216	
補強土壁壁面材組立・設置	帯鋼補強土壁	m ²	27	59,668	1,611,036	
補強材取付	帯鋼補強土壁	m	820	1,934	1,585,880	
まき出し・敷均し、締固め	帯鋼補強土壁	m ³	180	8,370	1,506,600	
壁面上端処理 1号笠石コンクリート	幅 0.3m	m	12	30,450	365,400	
壁面背面排水層	C-40	m ³	13	5,159	67,067	
基盤排水層	C-40	m ³	50	4,630	231,500	
吸出し防止材	t=10	m ²	84	939	78,876	
斜面排水層	C-40	m ³	8	4,630	37,040	
2号地下排水		m	15	6,382	95,730	
3号地下排水		m	9	3,297	29,673	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
1号調整コンクリート		m	2	153,302	306,604	
石・ﾌﾟﾛｯｸ積(張)工		式	1		13,327,035	
作業土工		式	1		252,703	
コンクリートﾌﾟﾛｯｸ工(コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		式	1		13,074,332	
1号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎	コンクリート1号 底幅 60cm 高さ 40cm	m	22	11,449	251,878	
現場打基礎コンクリート	コンクリート1号 底幅 55cm 高さ35cm	m	60	10,454	627,240	
2号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ基礎		m	60	10,454	627,240	
1号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積	控え35cm	m ²	109	36,029	3,927,161	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	控え35cm	m ²	163	28,578	4,658,214	
2号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積		m ²	163	28,578	4,658,214	
コンクリート(間知)ﾌﾟﾛｯｸ積	控え35cm	m ²	43	28,578	1,228,854	
3号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積		m ²	43	28,578	1,228,854	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m ³	30	13,723	411,690	
(1号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		m ³	30	13,723	411,690	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m ³	59	8,843	521,737	
(2,3号コンクリートﾌﾟﾛｯｸ積)		m ³	59	8,843	521,737	
1号天端コンクリート	コンクリート1号	m ³	2	60,143	120,286	
現場打天端コンクリート	コンクリート1号	m ³	2	60,143	120,286	
2号天端コンクリート		m ³	4	62,845	251,380	
現場打天端コンクリート	コンクリート1号	m ³	4	62,845	251,380	
3号天端コンクリート		m ³	2	62,845	125,690	
		m ³	2	62,845	125,690	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.8	3,690	2,952	
足場	安全ネット必要	式	1		947,250	
排水構造物工		式	1		7,493,821	
作業土工		式	1		697,625	
側溝工		式	1		2,955,973	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	36	10,107	363,852	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	102	11,258	1,148,316	
プレキャストU型側溝 PU3-B500-H600		m	52	20,735	1,078,220	
プレキャストU型側溝 1号階段水路		m	10	21,347	213,470	
プレキャストU型側溝 2号階段水路		m	5	30,423	152,115	
管渠工		式	1		733,471	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	8	39,444	315,552	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D300	重圧管 I 種	m	6	14,882	89,292	
鉄筋コンクリート台付管 CP-PH-D1100	重圧管 I 種	m	4.4	74,688	328,627	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水柵・マンホール工						
		式	1		1,820,135	
現場打ち街渠柵 G1-B700-L700-H900	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	3	79,710	239,130	
現場打ち街渠柵 G1-B800-L800-H1400	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	1	170,650	170,650	
現場打ち街渠柵 1号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	1	51,405	51,405	
現場打ち街渠柵 2号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	1	181,698	181,698	
現場打ち街渠柵 3号街渠柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	1	291,996	291,996	
現場打ち集水柵 G2-B1300-L1300-H1600	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	1	278,118	278,118	
現場打ち集水柵 1号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	3	45,342	136,026	
現場打ち集水柵 2号集水柵	現場打材 コンクリート1号 法面作業補 正無	箇所	1	79,710	79,710	
蓋 GC-B500-L500		枚	2	27,337	54,674	
蓋 GC-B700-L700		枚	6	32,358	194,148	
蓋 GC-B800-L800		枚	4	35,645	142,580	
地下排水工						
		式	1		104,951	
地下排水 1号地下排水	掘付 波状管 シングル構造 呼径3 00mm	m	11	9,541	104,951	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
排水工						
		式	1		1,083,509	
1号小段排水						
		m	49	18,909	926,541	
TH-1-1						
		m	8	19,621	156,968	
防草コンクリート						
		式	1		98,157	
張りコンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無					
1号張コンクリート		m	39	542.5	21,157	
張りコンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無					
2号張コンクリート		m	55	1,400	77,000	
舗装工						
		式	1		2,965,200	
アスファルト舗装工						
(車道舗装A)		式	1		2,965,200	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150					
		m ²	1,050	929	975,450	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50					
		m ²	1,050	1,895	1,989,750	
防護柵工						
		式	1		338,048	
路側防護柵工						
		式	1		338,048	
カーブレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 21m以上50m 未満 曲線部補正無					
		m	32	10,564	338,048	
仮設工						
		式	1		5,856,147	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通管理工		式	1		5,856,147	
直接工事費		式	1		72,812,031	
共通仮設費		式	1		9,054,631	
共通仮設費		式	1		1,649,715	
技術管理費		式	1		1,053,487	
六価カド溶出試験費		式	1		7,121	
システム初期費(ICT)		式	1		1,046,366	
現場環境改善費(率計上)		式	1		596,228	
共通仮設費(率計上)		式	1		7,404,916	
純工事費		式	1		81,866,662	
現場管理費		式	1		25,229,673	
工事原価		式	1		207,443,477	
一般管理費等		式	1		33,266,523	
工事価格		式	1		240,710,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路改良 (三坂地区)		式	1		65,221,727	
道路土工		式	1		21,958,492	
掘削工		式	1		7,362,140	
掘削	軟岩 オープンカット 障害無 3,000m3以上5,000m3未満	m3	3,000	1,091	3,273,000	
掘削	軟岩 片切掘削	m3	800	4,103	3,282,400	
積込(4-ｽ ²)	土砂 土量50,000m3未満	式	1		806,740	
掘削工(ICT)		式	1		1,627,500	
掘削(ICT)	土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満	m3	5,000	325.5	1,627,500	
路床盛土工		式	1		2,555,000	
路床盛土	2.5m未満	m3	400	5,596	2,238,400	
路床盛土	2.5m以上4.0m未満	m3	400	791.5	316,600	
路床盛土工(ICT)		式	1		198,180	
路床盛土(ICT)		m3	600	330.3	198,180	
法面整形工(ICT)		式	1		2,910,700	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
法面整形(切土部)(ICT)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	1,800	773.1	1,391,580	
法面整形(切土部)(ICT)	軟岩I	m2	1,000	931	931,000	
法面整形(盛土部)(ICT)	法面締固め無し	m2	1,200	490.1	588,120	
残土処理工		式	1		7,304,972	
法面工		式	1		13,908,200	
植生工		式	1		13,908,200	
種子散布	肥料無し 1000m2以上	m2	1,000	239.2	239,200	
客土吹付	厚2cm 客土吹付工 1000m2以上	m2	4,000	1,723	6,892,000	
植生基材吹付	3cm 植生基材吹付工 1000m2以上	m2	1,500	4,518	6,777,000	
擁壁工		式	1		3,750,992	
場所打擁壁工(構造物単位)		式	1		3,750,992	
重力式擁壁 GW15	1mを超え2m未満 コンクリート1号	m3	56	66,982	3,750,992	
石・ブロック積(張)工		式	1		1,700,229	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)		式	1		1,700,229	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
現場打基礎コンクリート 1号コンクリートブロック基礎	コンクリート1号 底幅 55cm 高さ 35cm	m	22	10,454	229,988	
コンクリート(間知)ブロック積 1号コンクリートブロック積	控え35cm	m ²	43	28,578	1,228,854	
胴込・裏込材(砕石)	RC-40	m ³	13	8,843	114,959	
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	コンクリート1号	m ³	2	62,845	125,690	
目地板 (天端コンクリート)	瀝青繊維質目地板t=10	m ²	0.2	3,690	738	
カルバート工		式	1		981,530	
プレキャストカルバート工		式	1		981,530	
プレキャストボックス 1号プレキャストボックス	内幅 1m 内高 1m	m	10	98,153	981,530	
排水構築物工		式	1		15,439,664	
側溝工		式	1		8,169,780	
プレキャストU型側溝 PU1-B300-H300		m	140	10,107	1,414,980	
プレキャストU型側溝 PU3-B300-H300		m	600	11,258	6,754,800	
管渠工		式	1		788,880	
ヒューム管(B形管) P1-RC1-D600	外圧管1種	m	20	39,444	788,880	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工		式	1		816,344	
現場打ち街渠桝 1号街渠桝	現場打材 コンクリート1号 法面作業補正無	箇所	8	47,369	378,952	
蓋 GC-B500-L500		枚	16	27,337	437,392	
地下排水工		式	1		4,210,560	
地下排水 TP-1-1	据付 波状管 シングル構造 呼径300mm	m	360	11,696	4,210,560	
防草コンクリート		式	1		1,454,100	
張りコンクリート 1号防草コンクリート	コンクリート1号 コンクリート夜間割増無	m	300	4,847	1,454,100	
防護柵工		式	1		880,100	
路側防護柵工		式	1		880,100	
ガードレール	塗装品 Gr-C-4E 白色 100m以上 曲線部補正無	m	100	8,801	880,100	
構造物撤去工		式	1		4,367,350	
構造物取壊し工		式	1		2,538,900	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	100	9,504	950,400	
舗装版破砕	アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m	m2	3,000	529.5	1,588,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
運搬処理工						
		式	1		1,828,450	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	2,609	260,900	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	150	4,372	655,800	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	100	3,647	364,700	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	150	3,647	547,050	
仮設工						
		式	1		2,235,170	
交通管理工						
		式	1		2,235,170	
直接工事費						
		式	1		65,221,727	
共通仮設費						
		式	1		9,634,607	
共通仮設費						
		式	1		1,585,984	
技術管理費						
		式	1		1,046,366	
システム初期費(ICT)						
		式	1		1,046,366	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		539,618	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		8,048,623	

