

単 価 合 意 書

令和8年4月1日に契約した令和8年度備北丘陵公園維持工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。
以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年05月25日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局三次河川国道事務所長

兼重 和明

受注者 住所 広島県庄原市東本町三丁目8番17号

氏名 株式会社大歳組

代表取締役 大歳 幹晴

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
施設整備						
		式	1		33,197,461	
敷地造成工						
		式	1		19,162	
残土処理工						
		式	1		19,162	
雨水排水設備工						
		式	1		204,076	
作業土工						
		式	1		53,276	
地下排水工						
		式	1		150,800	
地下排水	無孔管 φ100					
		m	130	1,160	150,800	
電気設備工						
		式	1		1,566,600	
電線管路工						
		式	1		1,566,600	
地中配線	CVV 3.5mm2-2心					
地中管内配線		m	300	1,555	466,500	
地中配線	CVV 3.5mm2-4心					
地中管内配線		m	300	1,743	522,900	
地中配線	CVV 3.5mm2-6心					
地中管内配線		m	300	1,924	577,200	
舗装工						
		式	1		8,799,000	
アスファルト舗装工						
自動車園路舗装		式	1		6,460,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150					
		m2	2,000	1,241	2,482,000	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50					
		m2	2,000	1,989	3,978,000	
アスファルト舗装工						
歩行者園路舗装		式	1		2,339,000	
表層(歩道部)	再生密粒度As(13) t=40					
		m2	1,000	2,339	2,339,000	
園路広場整備工						
		式	1		7,802,197	
舗装版撤去工						
		式	1		6,068,660	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					1,000m
		式	1		636,900	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 t=50					
(自動車園路)		m2	2,000	1,493	2,986,000	
舗装版破砕(小規模)	アスファルト舗装版 t=40					
(歩行者園路)		m2	1,000	1,493	1,493,000	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	140	3,215	450,100	
殻処分	アスファルト殻					
(自動車園路)		m3	100	3,657	365,700	
殻処分	アスファルト殻					
(歩行者園路)		m3	40	3,424	136,960	
園路縁石工						
		式	1		727,500	
歩車道境界ブロック	B種(180/205×250×600)					
BB-2-3(150)		m	100	7,275	727,500	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
区画線工		式	1		648,180	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 白	m	1,800	360.1	648,180	
防草対策工		式	1		336,700	
防草コンクリート	コンクリート(1号) t=70	m2	100	3,367	336,700	
作業土工		式	1		21,157	
管理施設整備工		式	1		4,766,850	
柵工		式	1		4,766,850	
転落(横断)防止柵	P種4段 土中建込 グレーブラウ	m	450	10,593	4,766,850	
建築施設組立設置工		式	1		519,030	
建築施設修繕工		式	1		519,030	
下地調整	亜鉛めっき鋼面 B種	m2	300	183.1	54,930	
耐候性塗装塗り	亜鉛めっき鋼面 3級 ポリウレタン樹脂 塗料	m2	300	1,547	464,100	
植栽工		式	1		511,520	
高木植栽工		式	1		511,520	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
高木植栽	シダレザクラ 樹高(H)3.5m 幹周(C)0.18m 幹巻無 二脚鳥居支柱(添木無)	本	10	51,152	511,520	
公園施設等撤去・移設工		式	1		377,850	
公園施設撤去工		式	1		297,000	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去	土中建込	m	300	990	297,000	
運搬処理工		式	1		80,850	
現場発生品運搬	防止柵類	式	1		80,850	7.44t
応急処理工		式	1		7,884,079	
応急処理作業工		式	1		7,884,079	
応急作業	昼間作業	式	1		6,616,760	
労働費		式	1		6,616,760	
応急作業		式	1		651,696	
機械費		式	1		651,696	
応急作業		式	1		615,623	
材料費		式	1		615,623	
仮設工		式	1		747,097	
交通管理工		式	1		747,097	
直接工事費		式	1		33,197,461	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		3,413,211	
共通仮設費		式	1		395,522	
現場環境改善費(率計上)		式	1		395,522	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,017,689	
純工事費		式	1		36,610,672	
現場管理費		式	1		12,903,002	
工事原価		式	1		49,513,674	
一般管理費等		式	1		9,146,326	
工事価格		式	1		58,660,000	
消費税相当額		式	1		5,866,000	
工事費計		式	1		64,526,000	