

単 価 合 意 書

令和8年5月8日に契約した令和8年度国道54号橋梁補修他工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和8年8月27日

発注者 住所 広島県三次市十日市西六丁目2番1号

氏名 分任支出負担行為担当官

中国地方整備局

三次河川国道事務所長 兼重 和明

受注者 住所 東京都中央区銀座7丁目12番7号

氏名 東興ジオテック株式会社

代表取締役 吉井 睦雄

代理人 住所 広島県東広島市八本松飯田9-10-1

氏名 東興ジオテック株式会社 中国営業所

所長 伊藤 友成

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路修繕						
1 工区【四軒屋】		式	1		16,128,329	
舗装工		式	1		342,092	
舗装準備工		式	1		6,406	
不陸整正	補足材無し					
		m2	38	168.6	6,406	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
車道舗装(A)		式	1		315,476	
下層路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150					
		m2	38	1,194	45,372	
上層路盤(車道・路肩部)	M-40 t=150					
		m2	38	1,369	52,022	
上層路盤(車道・路肩部)	再生As安定処理(20) t=50					
		m2	38	3,159	120,042	
基層(車道・路肩部)	再生粗粒度As改質I型(20) t=50					
		m2	38	1,291	49,058	
表層(車道・路肩部)	粗粒度As改質I型(20) t=50					
		m2	38	1,289	48,982	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工						
市道舗装(A)		式	1		20,210	
路盤(車道・路肩部)	RC-40 t=150					
		m2	5	1,194	5,970	
表層(車道・路肩部)	再生密粒度As(20) t=50					
		m2	5	2,848	14,240	
排水構造物工		式	1		101,301	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
集水桝・マンホール工						
		式	1		36,055	
現場打ち集水桝	現場打材 コンクリート(1号) 法面作業					
バルブ保護桝	補正無	箇所	1	35,436	35,436	
縞鋼板蓋						
(撤去・再設置)		枚	1	619.8	619	
場所打水路工						
		式	1		65,246	
現場打水路	コンクリート(1号)					
1号現場打水路		m	2	28,803	57,606	
PC4-B300						
(撤去・再設置)		枚	5	1,528	7,640	
カルバート工						
		式	1		2,659,752	
作業土工						
		式	1		318,847	
残土処理工						
		式	1		25,574	
場所打函渠工(構造物単位)						
現場打函渠		式	1		1,630,577	
函渠	内幅1.0m 内高1.4m コンクリート(5号)					
		m3	10	73,325	733,250	
鉄筋	SD345 D13					
		t	0.73	156,642	114,348	
置換基礎	RC-40					
		m3	0.1	9,579	957	
目地板	瀝青繊維質目地板t=20					
		m2	4	5,560	22,240	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
止水板	CF200×5	m	6	2,727	16,362	
新設既設取合用止水板	L型止水板	m	7	84,542	591,794	
取水管 (撤去・再設置)	80A	m	6	25,271	151,626	
集水桝・マンホール工 接続桝		式	1		684,754	
現場打ち集水桝	現場打材 コンクリート(5号) 法面作業 補正無	箇所	1	388,311	388,311	
均しコンクリート	コンクリート(1号)	m2	3	4,472	13,416	
鉄筋	SD345 D13	t	0.13	156,642	20,363	
鉄筋	SD345 D16～25	t	0.03	154,812	4,644	
グレーチング蓋	T-25 桝穴900×1200 並目 滑り止 め ボルト固定	枚	1	258,020	258,020	
水路補修工		式	1		389,087	
ひび割れ補修工		式	1		89,767	
充てん工法 充てん工法(A)	20m未満 可とう性ポリシ樹脂	構造物	1	89,767	89,767	
断面修復工		式	1		276,410	
左官工法 左官工法(A)	0.1m3未満 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケ ン・鉄筋防錆処理有	構造物	1	276,410	276,410	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
モルタル充てん工						
		式	1		22,910	
モルタル充填	無収縮モルタル					
		m3	0.002	11,455,364	22,910	
構造物撤去工						
		式	1		322,439	
構造物取壊し工						
		式	1		190,885	
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工					
		m3	14	10,659	149,226	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下					24m
		式	1		16,440	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm					
		m2	5	586.5	2,932	
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm					
		m2	38	586.5	22,287	
運搬処理工						
		式	1		131,554	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14	2,566	35,924	
殻運搬	アスファルト殻					
		m3	6	3,755	22,530	
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	14	3,655	51,170	
殻処分	アスファルト殻					
		m3	6	3,655	21,930	
仮設工						
		式	1		12,313,658	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
作業土工		式	1		80,699	
残土処理工		式	1		14,613	
路面覆工		式	1		688,829	
土留・仮締切工		式	1		7,334,100	
構造物取壊し工		式	1		8,527	
運搬処理工		式	1		29,089	
水替工		式	1		246,482	
仮水路工		式	1		110,198	
防護施設工		式	1		315,333	
交通管理工		式	1		3,485,788	
直接工事費		式	1		16,128,329	
共通仮設費		式	1		4,932,353	
共通仮設費		式	1		643,912	
運搬費		式	1		360,978	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
仮設材運搬費						69.1t
		式	1		360,978	
技術管理費						
		式	1		58,768	
道路施設基本データ作成費用						
		式	1		58,768	
現場環境改善費（率計上）						
		式	1		224,166	
共通仮設費（率計上）						
		式	1		4,288,441	
純工事費						
		式	1		21,060,682	
現場管理費						
		式	1		13,537,825	
工事原価						
		式	1		68,247,766	
一般管理費等						
		式	1		10,622,234	
工事価格						
		式	1		78,870,000	
消費税相当額						
		式	1		7,887,000	
工事費計						
		式	1		86,757,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
2 工区【新五龍橋】		式	1		7,700,703	
橋梁付属物工		式	1		1,294,670	
伸縮継手工		式	1		943,785	
地覆・縁石目地補修		m	5	188,757	943,785	
漏水対策工		式	1		350,885	
伸縮継手補修(A)	W=20 t=20	m	5	70,177	350,885	
橋梁補修工		式	1		1,781,988	
ひび割れ補修工		式	1		387,917	
充てん工法	20m未満 可とう性ポキシ樹脂					
充てん工法(A)		構造物	1	88,449	88,449	
低圧注入工法	25m未満 ポキシ樹脂1種					
低圧注入工法(A)		構造物	1	143,741	143,741	
低圧注入工法	25m未満 ポキシ樹脂3種					
低圧注入工法(B)		構造物	1	155,727	155,727	
断面修復工		式	1		300,819	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.111m ³ ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無					
左官工法(A)		構造物	1	299,651	299,651	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m ³	0.1	8,038	803	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.1	3,655	365	
表面被覆工		式	1		774,480	
表面被覆(A)	剥落防止型	m2	24	32,270	774,480	
当て板補修工		式	1		318,772	
当て板補修		箇所	2	159,386	318,772	
現場塗装工		式	1		3,455,182	
橋梁塗装工		式	1		3,347,564	
塗替塗装(A)	3種ｸﾚﾝA(動力工具と手工具の併用)	m2	156	3,576	557,856	
素地調整	4種ｸﾚﾝ(動力工具と手工具の併用)	m2	4	2,467	9,868	
下処理	浸透性錆進行抑制型蛍光防水処理材	m2	160	4,388	702,080	
下塗	耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料下塗	m2	160	5,950	952,000	
上塗	耐塩害性防錆防水型蛍光ｸﾘｱ樹脂塗料上塗	m2	160	7,036	1,125,760	
橋梁塗装工		式	1		107,618	
F-11						
塗膜除去	2種ｸﾚﾝ相当	m2	0.4	47,239	18,895	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
素地調整	動力工具処理 ISO St3					
		m2	0.6	31,767	19,060	
ミストコート	変形珪酸樹脂塗料下塗					
		m2	0.6	19,095	11,457	
下塗	超厚膜珪酸樹脂塗料下塗					
		m2	0.6	39,471	23,682	
中塗	ふっ素樹脂塗料用中塗 淡彩					
		m2	0.6	19,141	11,484	
上塗	ふっ素樹脂塗料上塗 淡彩					
		m2	0.6	38,401	23,040	
構造物撤去工						
		式	1		142	
運搬処理工						
		式	1		142	
現場発生品運搬	鋼板					0.01t
		式	1		142	
仮設工						
		式	1		1,168,721	
足場工						
		式	1		705,383	
交通管理工						
		式	1		463,338	
直接工事費						
		式	1		7,700,703	
共通仮設費						
		式	1		2,789,819	
共通仮設費						
		式	1		143,740	

单 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
技術管理費		式	1		21,135	
塗膜含有試験費		式	1		12,077	
塗膜溶出試験費		式	1		9,058	
現場環境改善費（率計上）		式	1		122,605	
共通仮設費（率計上）		式	1		2,646,079	
純工事費		式	1		10,490,522	
現場管理費		式	1		7,694,857	
工事原価		式	1		18,185,379	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
橋梁保全工事						
3 工区【愛媛橋】		式	1		6,310,571	
橋梁付属物工		式	1		4,623,184	
伸縮継手工						
車道用伸縮装置(A)		式	1		2,706,896	
埋設ジョイント補修	埋設型 伸縮装置断面積 0.048m2 補修 床版箱抜型 2車線相当	m	17.8	141,636	2,521,120	
殻運搬	アスファルト殻	m3	0.4	227,277	90,910	
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	227,277	90,910	
殻処分	アスファルト殻	m3	0.4	4,945	1,978	
殻処分	コンクリート殻(無筋)	m3	0.4	4,945	1,978	
漏水対策工		式	1		1,916,288	
伸縮継手補修(A)	W=20 t=20	m	16	119,768	1,916,288	
橋梁補修工		式	1		1,411,031	
断面修復工		式	1		1,339,943	
左官工法	1構造物当り修復延べ体積 0.495m3 3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋クレン・鉄筋防錆処理無	構造物	1	1,335,849	1,335,849	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		m3	0.5	3,244	1,622	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
殻処分	コンクリート殻(無筋)					
		m3	0.5	4,945	2,472	
表面含侵工						
		式	1		71,088	
表面含浸(A)	ｼﾝ系鉄筋腐食抑制型					
		m2	6	11,848	71,088	
仮設工						
		式	1		276,356	
交通管理工						
		式	1		276,356	
直接工事費						
		式	1		6,310,571	
共通仮設費						
		式	1		2,447,530	
共通仮設費						
		式	1		105,220	
現場環境改善費(率計上)						
		式	1		105,220	
共通仮設費(率計上)						
		式	1		2,342,310	
純工事費						
		式	1		8,758,101	
現場管理費						
		式	1		6,705,779	
工事原価						
		式	1		15,463,880	