

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査その3業務
履行場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内

2. 業務内容

1) 事務所名	三次河川国道事務所	調査設計課
2) 履行期間	235 日間	自 令和 8年 3月10日 至 令和 8年10月30日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

積算内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査その3業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	18,898,828		
直接調査費	式	1	13,080,400		
機械ボーリング	式	1	9,451,000	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 6 m	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 40.8 m	m
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 81.4 m	m
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 47.4 m	m
サウンディング及び原位置試験	式	1	3,179,520	標準貫入試験 6 回	回
				砂・砂質土 標準貫入試験 40.8 回	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験 81.4 回	回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験 47.4 回	回
総合解析	式	1	262,880	軟岩 解析等調査 1 式	式

積算内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査その3業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
電子成果品作成費	式	1	171,000	電子成果品作成費	1	式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8	本
間接調査費	式	1	5,818,428			
運搬費	式	1	3,420,960	運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
				運搬費	1	式
準備費	式	1	562,440	準備及び跡片付け	1	式
				調査孔閉塞	1	式
				給水費(ポンプ運転)	1	式
仮設費	式	1	1,464,000	足場仮設	1	式
旅費交通費	式	1	279,578	旅費(率計上・宿泊無)	1	式

積算内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査その3業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
施工管理費	式	1	91,450	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	18,898,828		
間接費	式	1	11,931,172		
諸経費	式	1	11,931,172		
一般調査業務費	式	1	30,830,000		
解析等調査	式	1	1,372,746		
直接業務費	式	1	1,372,746		
解析等調査	式	1	1,372,746	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
共通	式	1	313,800		
共通	式	1	313,800		
打合せ等	式	1	313,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,686,546		
その他原価	式	1	908,205		
一般管理費等	式	1	1,395,249		
解析等調査業務費	式	1	3,990,000		

積算内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査その3業務			業種	地質調査
				項目	調査業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
調査業務価格	式	1	34,820,000		