

鏡

1. 業務名

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務
履行場所	広島県広島市安佐北区大林三丁目～大林町地内

2. 業務内容

1) 発注年月	令和 7年 8月	7) 施工県	広島県
2) 事務所名	三次河川国道事務所 調査設計課	8) 地 区	全地区
3) 業務番号	25875260020010	9) 河川・路線	
4) 契約区分	単年度（繰越しを含む）の分任官	10) 設計年月	令和 7年 7月
5) 変更回数		11) 労務費一括割増	0%
6) 履行期間	150 日間 自 令和 7年 7月30日 (当初) 至 令和 7年12月26日 (第 回変更) 至 年 月 日	12) 単価適用年月	令和 7年 7月
		13) 歩掛適用年月	令和 7年 7月
		14) 前請負業務費	円
		15) 前契約額	円
設計説明	業務内容		

3. 予算科目

1) 予算科目	2) 目	3) 目の細分	4) 事業名

設計内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務				業種項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般調査		式	1		15,850,983			
直接調査費		式	1		10,791,580			
機械ボーリング		式	1		6,934,750			
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	71.5	37,500	2,681,250			単 1号
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm	m	117.5	36,200	4,253,500			単 2号
サウンディング及び原位置試験		式	1		3,378,550			
標準貫入試験	礫混じり土砂	回	71.5	15,700	1,122,550			単 3号
標準貫入試験	軟岩	回	117.5	19,200	2,256,000			単 4号

設計内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務				業種 項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
総合解析		式	1		305,280			
解析等調査		式	1		305,280			内 1号
電子成果品作成費		式	1		159,000			
電子成果品作成費		式	1		159,000			内 2号
検定費等		式	1		14,000			
検定費等		本	7	2,000	14,000			単 5号
間接調査費		式	1		5,059,403			
運搬費		式	1		2,942,060			

設計内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務				業種 項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費								内 3号
モノレール運搬(箇所①)		式	1		420,780			
運搬費								内 4号
モノレール運搬(箇所②)		式	1		420,780			
運搬費								内 5号
モノレール運搬(箇所③)		式	1		418,780			
運搬費								内 6号
モノレール運搬(箇所④)		式	1		420,780			
運搬費								内 7号
モノレール運搬(箇所⑤)		式	1		422,780			
運搬費								内 8号
モノレール運搬(箇所⑥)		式	1		419,080			
運搬費								内 9号
モノレール運搬(箇所⑦)		式	1		419,080			
準備費								
		式	1		530,260			

設計内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務				業種 項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備及び跡片付け		式	1		305,000			内 10号
調査孔閉塞		式	1		61,460			内 11号
給水費(ポンプ運転)		式	1		163,800			内 12号
仮設費		式	1		1,281,000			
足場仮設		式	1		1,281,000			内 13号
旅費交通費		式	1		230,640			
旅費(率計上・宿泊無)		式	1		230,640			内 14号
施工管理費		式	1		75,443			

設計内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務				業種項目	地質調査 一般調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
施工管理費		式	1		75,443			内 15号
直接調査費＋間接調査費		式	1		15,850,983			
間接費		式	1		10,159,017			
諸経費		式	1		10,159,017			内 16号
一般調査業務費		式	1		26,010,000			
解析等調査		式	1		1,457,366			
直接業務費		式	1		1,457,366			
解析等調査		式	1		1,457,366			

設計内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務				業種 項目	地質調査 解析等調査		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
計画準備		業務	1		451,200			内 17号
解析等調査		式	1		1,006,166			内 18号
共通		式	1		299,600			
共通		式	1		299,600			
打合せ等		式	1		299,600			
打合せ		式	1		299,600			内 19号
直接原価（その他原価除く）		式	1		1,756,966			
その他原価		式	1		946,126			

設計内訳書

業務名	令和7年度可部バイパス地質調査業務				業種 項目	地質調査 一般管理費等		
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
一般管理費等		式	1		1,446,908			
解析等調査業務費		式	1		4,150,000			
調査業務価格		式	1		30,160,000			
消費税相当額		式	1		3,016,000			
地質調査業務費		式	1		33,176,000			

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 1 号	解析等調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	資料整理とりまとめ		業務	1		152,640	内 20 号
	断面図等の作成		業務	1		152,640	内 21 号
計						305,280	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 2 号	電子成果品作成費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		10,618,580	
	電子成果品作成費		式	1		159,000	4.7×調査費(千円)÷0.38 (千円未満切り捨て)
計						159,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 3 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モノレール運搬 50m以下		t	2.8	19,500	54,600	単 11 号
	モノレール機械器具損料 50m以下		日	12	2,000	24,000	単 12 号
	モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000	単 13 号
	資機材運搬		式	1		35,180	内 22 号
計						420,780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 4号	運搬費						
	モノレール運搬 50m以下		t	2.8	19,500	54,600	単 11号
	モノレール機械器具損料 50m以下		日	12	2,000	24,000	単 12号
	モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000	単 13号
	資機材運搬		式	1		35,180	内 22号
計						420,780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 5号	運搬費						
	モノレール運搬 50m以下		t	2.8	19,500	54,600	単 11号
	モノレール機械器具損料 50m以下		日	11	2,000	22,000	単 12号
	モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000	単 13号
	資機材運搬		式	1		35,180	内 22号
計						418,780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
内 6号	運搬費						
	モノレール運搬 50m以下		t	2.8	19,500	54,600	単 11号
	モノレール機械器具損料 50m以下		日	12	2,000	24,000	単 12号
	モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000	単 13号
	資機材運搬		式	1		35,180	内 22号
計						420,780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 7 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モノレール運搬 50m以下		t	2.8	19,500	54,600	単 11 号
	モノレール機械器具損料 50m以下		日	13	2,000	26,000	単 12 号
	モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000	単 13 号
	資機材運搬		式	1		35,180	内 22 号
計						422,780	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 8 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モノレール運搬 50m以下		t	2.2	19,500	42,900	単 11 号
	モノレール機械器具損料 50m以下		日	17	2,000	34,000	単 12 号
	モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000	単 13 号
	資機材運搬		式	1		35,180	内 22 号
計						419,080	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 9 号	運搬費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	モノレール運搬 50m以下		t	2.2	19,500	42,900	単 11 号
	モノレール機械器具損料 50m以下		日	17	2,000	34,000	単 12 号
	モノレール架設・撤去 50m以下		箇所	1	307,000	307,000	単 13 号
	資機材運搬		式	1		35,180	内 22 号
計						419,080	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 10 号	準備及び跡片付け						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け		業務	1		305,000	内 23 号
計						305,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 11 号	調査孔閉塞						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	調査孔閉塞		箇所	7	8,780	61,460	単 14 号
計						61,460	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 12 号	給水費(ポンプ運転)						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	給水費(ポンプ運転)		箇所	7	23,400	163,800	単 15 号
計						163,800	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 13 号	足場仮設						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	傾斜地足場 地形傾斜15° 以上~30° 未満		箇所	7	183,000	1,281,000	単 16 号
計						1,281,000	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 14 号	旅費（率計上・宿泊無）						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		10,777,580	
	旅費（率計上・宿泊無）		式	1		230,640	直接調査費×0.0214
計						230,640	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 15 号	施工管理費						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	直接調査費		式	1		10,777,580	
	施工管理費		式	1		75,443	直接調査費×0.007
計						75,443	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 17 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	計画準備		業務	1		451,200	内 24 号
計						451,200	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 18 号	解析等調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	既存資料の収集・現地調査		業務	1		157,070	内 25 号
	資料整理とりまとめ		業務	1		129,600	内 26 号
	断面図等の作成		業務	1		126,576	内 27 号
	総合解析とりまとめ		業務	1		592,920	内 28 号
計						1,006,166	

1 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 19 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	打合せ		式	1		299,600	内 29 号
計						299,600	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 20 号	資料整理とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		106,000	
	資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)		業務	1		106,000	
補正係数				1.44		152,640	対象額：106,000
計						152,640	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 21 号	断面図等の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		106,000	
	断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)		業務	1		106,000	
補正係数				1.44		152,640	対象額：106,000
計						152,640	

運搬費

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 22 号	資機材運搬						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械経費			式	1		35,180	
	トラック クレーン装置付2.9t吊 3~3.5t積		台・日	2	17,590	35,180	単 17 号
計						35,180	

準備及び跡片付け

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 23 号	準備及び跡片付け						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
市場単価			式	1		305,000	
	準備及び跡片付け		業務	1		305,000	
計						305,000	

計画準備

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 24 号	計画準備						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		451,200	
	主任技師		人	1.5	66,900	100,350	
	技師 (A)		人	2.5	59,600	149,000	
	技師 (B)		人	2.5	48,500	121,250	
	技師 (C)		人	2	40,300	80,600	
計						451,200	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 25 号	既存資料の収集・現地調査						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		113,000	
	既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1		113,000	
補正係数				1.39		157,070	対象額：113,000
計						157,070	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 26 号	資料整理とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		90,000	
	資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1		90,000	
補正係数				1.44		129,600	対象額：90,000
計						129,600	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 27 号	断面図等の作成						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		87,900	
	断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1		87,900	
補正係数				1.44		126,576	対象額：87,900
計						126,576	

解析等調査

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 28 号	総合解析とりまとめ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		486,000	
	総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)		業務	1		486,000	
補正係数				1.22		592,920	対象額：486,000
計						592,920	

打合せ

2 次 内 訳 書

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

内 29 号	打合せ						
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費			式	1		299,600	
	主任技師		人	2.5	66,900	167,250	
	技師 (A)		人	1	59,600	59,600	
	技師 (B)		人	1.5	48,500	72,750	
計						299,600	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 1 号	土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	数量	1	単価	37,500
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂		m	1	37,500	37,500	単 6 号	
計						37,500		
単価						37,500	円/m	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 2 号	岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	数量	1	単価	36,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩		m	1	36,200	36,200	単 7 号	
計						36,200		
単価						36,200	円/m	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 3 号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	数量	1	単価	15,700
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	15,700	15,700	単 8 号	
計						15,700		
単価						15,700	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 4 号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	数量	1	単価	19,200
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標準貫入試験 軟岩		回	1	19,200	19,200	単 9 号	
計						19,200		
単価						19,200	円/回	

1 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 5 号	検定費等		本	1	2,000	2,000	単 10 号
計						2,000	
単価						2,000	円/本

岩盤ボーリング(オールコアボーリング)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 7号	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩		m			1	36,200
市場単価			式	1		36,200	
	岩盤ボーリング(オールコアボーリング) φ66mm 軟岩		m	1	36,200	36,200	
補正係数				1		36,200	対象額：36,200
計						36,200	
単価						36,200	円/m

標準貫入試験

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
単 8 号	標準貫入試験 礫混じり土砂						1		15,700
市場単価			式	1			15,700		
	標準貫入試験 礫混じり土砂		回	1	15,700		15,700		
計							15,700		
単価							15,700	円/回	

標準貫入試験

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	回	数量	単価	金額	単価	摘要
単 9 号	標準貫入試験 軟岩						1		19,200
市場単価			式	1			19,200		
	標準貫入試験 軟岩		回	1	19,200		19,200		
計							19,200		
単価							19,200	円/回	

検定費等

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 10 号	国土盤情報データベース検定費		単位	本	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	国土盤情報データベース検定費		本	1	2,000	2,000		2,000
計								2,000
単価							2,000	円/本

運搬費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 11 号	モノレール運搬 50m以下		単位	t	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		19,500		19,500
	モノレール運搬 50m以下 総運搬距離		t	1	19,500	19,500		19,500
計								19,500
単価							19,500	円/t

運搬費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
単 12 号	モノレール機械器具損料 50m以下		単位	日	数量	1	単価 2,000
市場単価			式	1		2,000	
	モノレール機械器具損料 50m以下 総設置距離		日	1	2,000	2,000	
計						2,000	
単価						2,000	円/日

運搬費

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	箇所	数量	単価	金額	摘要
単 13 号	モノレール架設・撤去 50m以下		単位	箇所	数量	1	単価 307,000	
市場単価			式	1		307,000		
	モノレール架設・撤去 50m以下 総設置距離		箇所	1	307,000	307,000		
計						307,000		
単価						307,000	円/箇所	

調査孔閉塞

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
市場単価									
	調査孔閉塞		式		1		8,780		
			箇所		1	8,780	8,780		
計							8,780		
単価							8,780	円/箇所	

給水費(ポンプ運転)

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

項目	名称・規格	条件	単位	箇所	数量	単価	金額	単価	概要
市場単価									
	給水費(ポンプ運転)		式		1		23,400		
	20m以上150m以下		箇所		1	23,400	23,400		
計							23,400		
単価							23,400	円/箇所	

足場仮設

2 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 16 号	傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満		単位	箇所	数量		単価	
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
市場単価			式	1		183,000		
	傾斜地足場 地形傾斜 15° 以上～30° 未満		箇所	1	183,000	183,000		
補正係数				1		183,000	対象額：183,000	
計						183,000		
単価						183,000	円／箇所	

運搬費

3 次 単 価 表

単価適用年月	2025.07
歩掛適用年月	2025.07
労務調整係数	1.000-0000-0000-0000-0000-1-0 0

単 17 号	トラック クレーン装置付2.9t吊 3~3.5t積		単位	台・日	数量		単価	17,590
項目	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費			式	1		1,515		
	軽油		L	10.6	143	1,515		
労務費			式	1		8,568		
	特殊運転手		人	0.34	25,200	8,568		
機械経費			式	1		7,508		
	トラック クレーン装置付2.9t吊3~3.5t積 運転時間当り損		時間	2	559	1,118		
	トラック クレーン装置付2.9t吊3~3.5t積 供用日当り損料		日	1	6,390	6,390		
計						17,591		
単価						17,590	円/台・日	