

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事
工事地名	弥栄ダム管理所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	弥栄ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	233日間	自	令和7年7月10日
		至	令和8年2月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
電気設備	式	1	32,043,856			
施設照明設備工	式	1	31,659,376			
ダム照明設備設置工	式	1	2,347,020	LED照明器具設置 HF32W1灯用相当 電源ユニット含む SUS ;		
配管・配線工	式	1	3,985,415	LED照明器具設置	39	台
				ビッド配線 CV5.5mm2-2C ;	11	m
				ビッド配線 CV14mm2-2C ;	11	m
				ラック配線 CV5.5mm2-2C ;	754	m
				ラック配線 CV14mm2-2C ;	772	m
				ケーブル分岐接続 8mm2以下2C CV2mm2-3C×4m付 ;	11	箇所
				ケーブル分岐接続 14mm2以下2C CV2mm2-3C×4m付 ;	28	箇所
				ケーブル分岐接続 8mm2以下2C Y0相当品 ;	1	箇所
ケーブル分岐接続 14mm2以下2C Y0相当品 ;	1	箇所				
ダム照明設備撤去工	式	1	158,718	蛍光灯撤去 (不使用) FLR40W×1 ;		
配管・配線撤去工	式	1	1,388,674	ビッド配線撤去 (不使用) CV8mm2-2C ;	11	m
				ビッド配線撤去 (不使用) CV22mm2-2C ;	11	m
				ラック配線撤去 (不使用) CV2mm2-2C ;	380	m

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ラック配線撤去 (不使用) CV3.5mm2-2C ; 155 m ラック配線撤去 (不使用) CV5.5mm2-2C ; 6 m ラック配線撤去 (不使用) CV8mm2-2C ; 499 m ラック配線撤去 (不使用) CV22mm2-2C ; 499 m
公園照明設備設置工	式	1	7,144,400	LED照明器具設置 KCE050-2 ; 22 台 LED照明器具設置 LST2-6300LM ; 7 台 照明灯設置 TB5 ベースプレート式 溶融亜鉛メッキ後指定色塗装 ア プター含む ; 7 基
配管・配線工	式	1	3,976,247	管内配線(地中) CV5.5mm2-4C ; 186 m 管内配線(地中) CV5.5mm2-2C ; 58 m 管内配線(地中) CV3.5mm2-2C ; 404 m 管内配線(地中) CV2mm2-2C ; 604 m 管内配線(地中) IV2mm2 ; 571 m 管内配線(屋内) CV5.5mm2-2C ; 60 m 管内配線(屋内) CV2mm2-2C ; 5 m 管内配線(屋内) 60 m

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				IV2mm2 ; ラック配線 450 m CV5. 5mm2-4C ; ラック配線 118 m CV3. 5mm2-2C ; ラック配線 135 m CV2mm2-2C ; ケーブル分岐接続 12 箇所 8mm2以下2C ;
公園照明設備撤去工	式	1	343, 470	照明器具撤去(不使用) 22 台 NH110FL ; 照明灯撤去 7 基 埋込式 ;
配管・配線撤去工	式	1	1, 745, 504	管内配線(地中)撤去(不使用) 186 m CV5. 5mm2-4C ; 管内配線(地中)撤去(不使用) 58 m CV5. 5mm2-2C ; 管内配線(地中)撤去(不使用) 1, 160 m CV3. 5mm2-2C ; 管内配線(地中)撤去(不使用) 571 m IV2mm2 ; 管内配線(屋内)撤去(不使用) 60 m CV5. 5mm2-2C ; 管内配線(屋内)撤去(不使用) 10 m CV3. 5mm2-2C ; 管内配線(屋内)撤去(不使用) 60 m IV2mm2 ; ラック配線撤去(不使用) 450 m CV5. 5mm2-4C ; ラック配線撤去(不使用) 253 m CV3. 5mm2-2C ;
河川照明設備設置工	式	1	7, 112, 240	LED照明器具(器具A1)設置 31 台 直付(LSS6-4-37) ; LED照明器具(器具A2)設置 20 台

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				直付(LSS6-4-65) ; LED照明器具(器具B2)設置 21 台
				直付(LSS9-4-37) ; LED照明器具(器具C2)設置 3 台
				直付(LSS10-4-65) ; LED照明器具(器具E1)設置 9 台
				直付(LBF3MP/RP-2-13) ; LED照明器具(器具F1)設置 6 台
				直付(LDS2-SK1-LBF11) ; LED照明器具(器具G1)設置 1 台
				直付(K1-LSS9-4-37) ; LED照明器具(器具G2)設置 2 台
				直付(K1-LSS1-4-65) ; LED照明器具(器具H1)設置 3 台
				直付(K1-LSS11-2) ; LED照明器具(器具I1)設置 10 台
				埋込(LRS3-2-30) ; LED照明器具(器具I2)設置 62 台
				埋込(LRS3-4-65) ; LED照明器具(器具K1)設置 55 台
				埋込(LRS20-4-65) ; LED照明器具(器具M1)設置 18 台
				埋込(LRS9-4-45) ; LED照明器具(器具O1)設置 17 台
				埋込(K1-LRS11-2) ; LED照明器具(器具Q1)設置 5 台
				埋込(NNLG21319相当品) ; LED照明器具(器具R1)設置 2 台
				埋込(NNLG48330相当品) ;
河川照明設備撤去工	式	1	1,357,838	蛍光灯照明器具撤去(不使用) FSR1-402 ; 15 台
				蛍光灯照明器具撤去(不使用) FPR1-401 ; 31 台
				蛍光灯照明器具撤去(不使用) 5 台

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				FPR1-402 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 21 台 FSS4-401 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 3 台 FSS4-402 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 4 台 FBF6A-201 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 6 台 K1-FBF12-202 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 1 台 K1-FSS4-401 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 2 台 K1-FPR1-402 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 3 台 K1-ISS4 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 10 台 FRS3-202 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 55 台 FRS3-402 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 62 台 FA42646 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 18 台 NF24760K ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 17 台 K1-IRS4 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 5 台 K1-FRS3-202 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 2 台 K1-FRS3-402 ; 蛍光灯照明器具撤去(不使用) 5 台 FBC2-201 ;
河川照明設備設置工	式	1	359,200	LED照明器具(器具D1)設置 11 台 直付(LSS1MP/RP-2-14) ; LED照明器具(器具D2)設置 1 台

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				直付(LSS10MP/RP-4-64) ;
河川照明設備撤去工	式	1	39,677	蛍光灯照明器具撤去(不使用) FSS1MP-202 ; 11 台 蛍光灯照明器具撤去(不使用) FSS1MP-402 ; 1 台
河川照明設備設置工	式	1	365,400	LED照明器具(器具A2)設置 直付(LSS6-4-65) ; 15 台
河川照明設備撤去工	式	1	75,570	蛍光灯照明器具撤去(不使用) FSR2-322 ; 15 台
河川照明設備設置工	式	1	567,740	LED照明器具(器具A2)設置 直付(LSS6-4-65) ; 19 台 LED照明器具(器具B1)設置 直付(LSS9-2-15) ; 2 台 LED照明器具(器具E1)設置 直付(LBF3MP/RP-2-13) ; 3 台
河川照明設備撤去工	式	1	108,317	蛍光灯照明器具撤去(不使用) FPR1-402 ; 19 台 蛍光灯照明器具撤去(不使用) FSS4-202 ; 2 台 蛍光灯照明器具撤去(不使用) FBF2RP-201 ; 3 台
河川照明設備設置工	式	1	481,920	LED照明器具(器具A1)設置 直付(LSS6-4-37) ; 2 台 LED照明器具(器具A2)設置 直付(LSS6-4-65) ; 2 台 LED照明器具(器具C2)設置 直付(LSS10-4-65) ; 2 台 LED照明器具(器具E1)設置 直付(LBF3MP/RP-2-13) ; 2 台 LED照明器具(器具I2)設置 直付(LRS3-4-65) ; 11 台
河川照明設備撤去工	式	1	102,026	蛍光灯照明器具撤去(不使用) FSR2-321 ; 2 台

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム照明設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				蛍光灯照明器具撤去(不使用) YH4032 ; 2 台 蛍光灯照明器具撤去(不使用) FSS9-322 ; 2 台 蛍光灯照明器具撤去(不使用) FBC2RP-201 ; 2 台 蛍光灯照明器具撤去(不使用) FRS15-322 ; 11 台
仮設工	式	1	384,480	
交通管理工	式	1	384,480	交通誘導警備員 B昼間 1 式
直接工事費	式	1	32,043,856	
共通仮設費	式	1	2,887,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	2,887,000	
純工事費	式	1	34,930,856	
現場管理費	式	1	12,788,000	
工事原価	式	1	47,718,856	
一般管理費等	式	1	8,941,144	
工事価格	式	1	56,660,000	