

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和7年度弥栄ダム維持工事
工事地名	弥栄ダム周辺及び弥栄ダム管理施設周辺

2. 工事内容

1) 事務所名	弥栄ダム管理所		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	365日間	自	令和 8年 4月 1日
		至	令和 9年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川維持	式	1	20,823,250	
除草工	式	1	1,821,990	
堤防除草工	式	1	1,821,990	堤防除草(複合) (人力) 4,000 m2 堤防除草(複合) (機械) 17,000 m2 運搬(堤防除草) 21,000 m2
堤防養生工	式	1	1,297,152	
伐木除根工	式	1	1,297,152	伐木・伐竹(複合) 伐竹； 4,000 m2 伐木伐竹運搬 80 m3 伐木・伐竹(複合) 伐木(機械施工)； 4,000 m2 伐木伐竹運搬 80 m3
清掃工	式	1	5,437,859	
水面清掃工	式	1	3,220,000	水面清掃 20 日
管理施設清掃工	式	1	638,150	管理用発電所沈砂池清掃 1 回 管理用発電所除塵機清掃 5 回
排水施設清掃工	式	1	1,579,709	側溝清掃(人力) 人力 有蓋 鋼蓋(ボルト締無)； 600 m 側溝清掃(人力) 人力 無蓋； 1,700 m 柵清掃 人力 持込 土砂厚 25cm未満； 18 箇所 柵清掃 人力 持込 土砂厚 25cm未満； 9 箇所
植栽維持工	式	1	1,306,249	

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム維持工事									
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳						
樹木・芝生管理工	式	1	1,306,249	樹木せん定 高木 夏期 幹周30cm以上60cm未満；	66	本				
				樹木せん定 高木 夏期 幹周90cm以上120cm未満；	14	本				
				樹木せん定 高木 冬期 幹周30cm以上60cm未満；	13	本				
				樹木せん定 高木 冬期 幹周90cm以上120cm未満；	6	本				
				樹木せん定 中低木 球形 100cm未満；	20	本				
				樹木せん定 中低木 球形 100cm以上200cm未満；	3	本				
				樹木せん定 中低木 円筒形 100cm以上200cm未満；	28	本				
				樹木せん定 中低木 円筒形 200cm以上300cm未満；	26	本				
				寄植せん定 低木；	3,460	m2				
				樹木施肥 高木 幹周60cm未満；	66	本				
				樹木施肥 高木 幹周60cm以上120cm未満；	15	本				
				樹木施肥 中木 樹高200cm以上300cm未満；	26	本				
				樹木施肥 中木・低木 樹高200cm未満；	51	本				
				樹木施肥 寄植 中木・低木；	3,460	m2				
				応急処理工	式	1	10,960,000			
				応急処理事業工	式	1	10,960,000	応急作業	1	式
				直接工事費	式	1	20,823,250			

積算内訳書

工事名	令和7年度弥栄ダム維持工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	1,914,000	
共通仮設費	式	1	287,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	287,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,627,000	
純工事費	式	1	22,737,250	
現場管理費	式	1	8,083,000	
工事原価	式	1	30,820,250	
一般管理費等	式	1	6,059,750	
工事価格	式	1	36,880,000	