

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査業務
履行場所	広島西部山系砂防事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 調査課
2) 履行期間	271 日間 自 令和 6年 4月 1日 至 令和 6年12月27日
3) 設計説明	
4) 業務内容	

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
一般調査	式	1	5,607,548			
直接調査費	式	1	2,911,128			
機械ボーリング	式	1	1,745,280	土質ボーリング(オールコアボーリング)	29.2	m
				砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	5.5	m
				礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				土質ボーリング(オールコアボーリング)	2.6	m
				玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	26.7	m
				軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm		
サウンディング及び原位置試験	式	1	818,040	標準貫入試験	28	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	8	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	3	回
				玉石混じり土砂 標準貫入試験	25	回
				軟岩		
総合解析	式	1	236,808	解析等調査	1	式

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	95,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	16,000	検定費等	8 本
間接調査費	式	1	2,696,420		
運搬費	式	1	1,076,960	運搬費	1 式
準備費	式	1	313,240	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	1,224,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	61,955	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	20,265	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	5,607,548		
間接費	式	1	2,752,452		
諸経費	式	1	2,752,452		
一般調査業務費	式	1	8,360,000		
解析等調査	式	1	800,380		
直接業務費	式	1	800,380		
解析等調査	式	1	800,380	解析等調査	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査業務			業種	地質調査
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	1,090,180		
その他原価	式	1	587,061		
一般管理費等	式	1	902,759		
解析等調査業務費	式	1	2,580,000		
調査業務価格	式	1	10,940,000		