

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査その2業務
履行場所	広島西部山系砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 調査課		
2) 履行期間	206 日間	自 令和 6年 6月 5日	
		至 令和 6年12月27日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
一般調査	式	1	15,680,831		
直接調査費	式	1	9,506,400		
機械ボーリング	式	1	6,043,620	土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 土質ボーリング(オールコアボーリング) 玉石混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	19.8 m 22 m 15.4 m 118.8 m
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,605,460	標準貫入試験 砂・砂質土 標準貫入試験 礫混じり土砂 標準貫入試験 玉石混じり土砂 標準貫入試験 軟岩	22 回 22 回 22 回 110 回
総合解析	式	1	662,320	解析等調査	1 式

積算内訳書

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	一般調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電子成果品作成費	式	1	151,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	44,000	検定費等	22 本
間接調査費	式	1	6,174,431		
運搬費	式	1	2,135,040	運搬費	1 式
準備費	式	1	404,660	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
仮設費	式	1	3,366,000	足場仮設	1 式
旅費交通費	式	1	202,495	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
施工管理費	式	1	66,236	施工管理費	1 式
直接調査費＋間接調査費	式	1	15,680,831		
間接費	式	1	10,049,169		
諸経費	式	1	10,049,169		
一般調査業務費	式	1	25,730,000		
解析等調査	式	1	2,292,540		
直接業務費	式	1	2,292,540		
解析等調査	式	1	2,292,540	計画準備	1 業務

積算内訳書

業務名	令和6年度広島西部山系地質調査その2業務			業 種	地質調査
				項 目	解析等調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				解析等調査	1 式
共通	式	1	289,800		
共通	式	1	289,800		
打合せ等	式	1	289,800	打合せ	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	2,582,340		
その他原価	式	1	1,390,590		
一般管理費等	式	1	2,137,070		
解析等調査業務費	式	1	6,110,000		
調査業務価格	式	1	31,840,000		