

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事
工事地名	広島県呉市天応西条3丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課		
2) 主 工 種	砂防・地すべり等工事		
3) 工 期	639日間	自	令和 6年 7月 1日
		至	令和 8年 3月31日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	110,897,748	
砂防土工	式	1	43,672,825	
掘削工 (ICT)	m3	1,700	1,297,875	掘削 (砂防) (ICT) 1 式 土砂 3,000m3未満 障害無 ; 掘削 (砂防) 1 式 土砂 3,000m3未満 障害無 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
法面整形工 (ICT)	式	1	352,450	法面整形 (切土部) (ICT) 190 m2 珪質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	42,022,500	
法面工	式	1	828,240	
植生工	式	1	828,240	植生基材吹付 140 m2 3cm 植生基材吹付工 100m2以上250m2未満 ;
流路護岸工	式	1	23,419,154	
作業土工	式	1	1,107,325	
基礎工	式	1	1,987,560	場所打基礎 92 m (1号基礎) 底幅43cm 高さ25cm ; 場所打基礎 162 m (2号基礎) 底幅52cm 高さ30cm ;
ブロック積擁壁工	式	1	6,920,207	コンクリート (間知) ブロック積 252 m2 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材 (碎石) 119 m3 再生碎石 RC-40 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ブロック積擁壁工	式	1	8,394,201	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ;	269	m2
ブロック積擁壁工	式	1	1,616,081	現場打天端コンクリート 1号 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	26	m3
底張工	式	1	3,393,780	1号底張コンクリート	390	m2
床固め工	式	1	13,540,173			
床固め本体工	式	1	3,366,220	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10 ; 水抜パイプ VUφ100 フィルター無 ; 吸出し防止材 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	71 0.6 3 2 25 1 1	m3 m2 m 箇所 m2 式 式
床固め本体工	式	1	2,490,230	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ; 目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10 ; 水抜パイプ VUφ100 フィルター無 ; 吸出し防止材 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	51 0.6 3 2 27 1 1	m3 m2 m 箇所 m2 式 式
垂直壁工	式	1	1,392,551	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;	27	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	0.5 3 1 1	m2 m2 式 式
垂直壁工	式	1	1,408,691	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	27 0.5 4 1 1	m3 m2 m2 式 式
帯工	式	1	940,832	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	17 3 1 1	m3 m2 式 式
帯工	式	1	952,022	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	17 3 1 1	m3 m2 式 式
側壁工	式	1	1,077,135	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠 足場 安全ネット必要；	13 7 22 1 1 1	m3 m2 m2 式 式 式
側壁工	式	1	1,326,702	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板	16 8	m3 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	26	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
水叩工	式	1	271,705	コンクリート	9	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
水叩工	式	1	314,085	コンクリート	11	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
流路付属物設置工	式	1	207,698			
点検施設工	式	1	207,698	張コンクリート	58	m2
				1号；		
構造物撤去工	式	1	1,437,658			
構造物取壊し工	式	1	731,069	コンクリート構造物取壊し	90	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版破碎	110	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m；		
運搬処理工	式	1	706,589	殻運搬	90	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	11	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	90	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	11	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
仮設工	式	1	27,792,000			

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	27,792,000	
道路改良	式	1	19,150,925	
道路土工	式	1	1,357,246	
掘削工 (ICT)	m3	570	239,229	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ;
路体盛土工	m3	150	267,534	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	270	68,283	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式
路床盛土工	m3	170	192,164	路床盛土 1 式 2.5m未満 ; 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路床盛土工 (ICT)	m3	210	76,587	路床盛土 (ICT) 1 式
路体盛土工	m3	10	57,330	路肩盛土 1 式
路体盛土工	m3	20	7,637	路体外盛土 1 式 路体外盛土 1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	448,482	法面整形 (切土部) (ICT) 370 m2 け質土、砂及び砂質土、粘性土 ; 法面整形 (盛土部) (ICT) 250 m2 法面締固め無し ;
石・ブロック積 (張) 工	式	1	8,706,866	
作業土工	式	1	263,160	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	972,832	現場打基礎コンクリート 112 m (1号基礎)

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m ；	
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	1,951,507	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控35cm ； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ；	66 m2 19 m3
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	4,082,440	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控35cm ； 胴込・裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40 ；	138 m2 40 m3
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	310,513	現場打天端コンクリート 1号 ； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ；	5 m3 0.5 m2
コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積)	式	1	1,126,414	現場打天端コンクリート 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ；	48 m 2 m2
排水構造物工	式	1	6,443,998		
作業土工	式	1	464,830		
側溝工	式	1	4,836,982	プレキャストU型側溝 (PU1-B300-H300) プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) プレキャストU型側溝 (1号横断側溝) 側溝蓋 (PC4-B300) 300 41.2×9.5×50 ； 側溝蓋 (グレチング 蓋) 嵩上げ蓋 横断用 T-25 溝幅300用 ボルト固定 ； 側溝蓋	46 m 213 m 13 m 86 枚 13 枚 2 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				(グレーチング 蓋) U字溝用 T-2 溝幅300用 ; 側溝蓋 (グレーチング 蓋) T-25 側溝用 並目 300×1000 ホルト固定(ゴム付) ;	44	枚	
集水桝・マンホール工	式	1	188,920	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	4	箇所	
集水桝・マンホール工	式	1	83,180	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ; 蓋 (グレーチング 蓋)	1 1	箇所 枚	
集水桝・マンホール工	式	1	135,660	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無 ;	3	箇所	
排水工	式	1	469,370	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無 ;	85	m2	
排水工	式	1	265,056	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無 ;	48	m2	
道路付属施設工	式	1	1,300,017				
作業土工	式	1	59,656				
張コンクリート工	式	1	31,581	張コンクリート	11	m2	
階段工	式	1	1,208,780	1号階段 2号階段 階段踊り場	13 14 1	m m m	
防護柵工	式	1	645,255				
路側防護柵工	式	1	13,095	GB-1-1C	25	箇所	
防止柵工	式	1	632,160	転落(横断)防止柵 (斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込 ;	24	m	

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				転落(横断)防止柵 柵高 1.1m 土中建込；	24 m
構造物撤去工	式	1	697,543		
構造物取壊し工	式	1	365,404	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	44 m3 95 m2
運搬処理工	式	1	332,139	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻；	44 m3 5 m3 44 m3 5 m3
道路改良	式	1	1,836,702		
道路土工	式	1	788,155		
掘削工(ICT)	m3	230	96,531	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	1 式
法面整形工(ICT)	式	1	76,374	法面整形(切土部)(ICT) 軽質土、砂及び砂質土、粘性土；	90 m2
残土処理工	式	1	615,250		
法面工	式	1	249,777		
防草コンクリート	式	1	249,777	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無；	87 m2
舗装工	式	1	346,170		
アスファルト舗装工	式	1	346,170	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュ RC-30 仕上り厚 100mm；	119 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				上層路盤(車道・路肩部)	126	m2
				粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm ;		
				表層(車道・路肩部)	115	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		
防護柵工	式	1	430,680			
路側防護柵工	式	1	430,680	ガードレール (Gr-C-4E) 塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ;	37	m
構造物撤去工	式	1	21,920			
構造物取壊し工	式	1	3,102	舗装版破砕 コンクリート舗装版 舗装版厚 10cm ;	16	m2
運搬処理工	式	1	18,818	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ;	2	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	2	m3
コンクリート橋上部	式	1	8,858,714			
PC橋工	式	1	6,245,822			
プレテンション桁製作工	式	1	3,674,400	プレテンション桁製作	8	本
支承工	式	1	1,528,510	ゴム支承 (固定側) 反力 109t 320×170×74 ;	8	個
				ゴム支承 (可動側) 反力 109t 320×170×74 ;	8	個
				防蝕アンカー装置 (固定側) F38D ;	7	組
				防蝕アンカー装置	7	組

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					(可動側) M28D ;	
架設工(クレーン架設)	式	1	381,440	桁架設 プレテンションPC単純床版橋 ;	1	式
床版・横組工	式	1	661,472	コンクリート 5号 散水養生有り コンクリート夜間割増無 ;	2	m3
				PCケーブル シングルストランドシステム 390kN(40t) (1S17.8) ;	74	m
				緊張 シングルストランドシステム 390kN(40t) (1S17.8) 固定側(緊張用) ;	12	ケーブル
				足場	1	式
橋梁付属物工	式	1	2,292,960			
伸縮装置工	式	1	916,740	埋設ジョイント	11	m
地覆工	式	1	363,300	場所打地覆	15	m
橋梁用防護柵工	式	1	1,012,920	橋梁用防護柵	23	m
舗装工	式	1	319,932			
橋面防水工	式	1	206,928	橋面防水 シート防水 ;	36	m2
アスファルト舗装工	式	1	113,004	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 54mm 3.0m超 ;	36	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	36	m2
橋梁下部	式	1	33,595,299			
道路土工	式	1	335,603			
路床盛土工	m3	90	175,103	路床盛土 (背面盛土)	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2.5m未満； 路床盛土 (背面盛土) 2.5m以上4.0m未満；	1 式
残土処理工	式	1	160,500		
橋台工	式	1	15,467,097		
作業土工	式	1	113,949		
既製杭工	式	1	13,192,000	鋼管杭 鋼管径(杭径) 216.3mm 鋼管長さ(杭長) 10m ； プ ラント設置・撤去	6 本 1 回
橋台躯体工	式	1	2,161,148	基礎材 再生クラッシュレン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 1号 敷厚 10 c m ； コンクリート 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13 ； 鉄筋 SD345 D16～25 ； 型枠 一般型枠 ； 円形空洞型枠 φ 150 L=480 ； 支保 f ≤ 40kN/m2 [t ≤ 120cm] ； 足場 安全ネット必要 ； TP-1-2 排水孔	19 m2 19 m2 36 m3 0.36 t 1.59 t 1 式 1 式 1 式 1 式 21 m 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋台工	式	1	17,792,599	
作業土工	式	1	72,183	
既製杭工	式	1	14,952,000	鋼管杭 6 本 鋼管径(杭径) 216.3mm 鋼管長さ(杭長) 11m ；
橋台躯体工	式	1	2,768,416	基礎材 19 m2 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 19 m2 1号 敷厚 10 c m ； コンクリート 43 m3 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 鉄筋 0.42 t SD345 D13 ； 鉄筋 1.69 t SD345 D16～25 ； 型枠 1 式 一般型枠 ； 円形空洞型枠 1 式 φ150 L=380 ； 支保 1 式 40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm] ； 足場 1 式 安全ネット必要； TP-1-2 40 m 排水孔 1 箇所
コンクリート橋上部	式	1	9,043,896	
PC橋工	式	1	6,410,681	
プレテンション桁製作工	式	1	3,790,400	プレテンション桁製作 8 本

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
支承工	式	1	1,579,300	ゴム支承 (固定側) 反力 111 t 320×170×74 ;	8	個
				ゴム支承 (可動側) 反力 111 t 320×170×74 ;	8	個
				防蝕アンカー装置 (固定側) F42D ;	7	組
				防蝕アンカー装置 (可動側) M28D ;	7	組
架設工(クレーン架設)	式	1	381,440	桁架設 プレテンションPC単純床版橋 ;	1	式
床版・横組工	式	1	659,541	コンクリート 5号 散水養生有り コンクリート夜間割増無 ;	2	m3
				PCケーブル シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) ;	70	m
				緊張 シングルストラットシステム 390kN(40t) (1S17.8) 固定側(緊張用) ;	12	ケーブル
				足場	1	式
橋梁付属物工	式	1	2,269,930			
伸縮装置工	式	1	834,900	埋設ジョイント	10	m
地覆工	式	1	410,890	場所打地覆	17	m
橋梁用防護柵工	式	1	1,024,140	橋梁用防護柵	26	m
舗装工	式	1	363,285			
橋面防水工	式	1	251,979	橋面防水 シート防水 ;	39	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	111,306	基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 44mm 3.0m超 ;	39	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 3.0m超 ;	39	m2
橋梁下部	式	1	32,364,029			
道路土工	式	1	555,178			
路床盛土工	m3	120	100,428	路床盛土 (背面盛土) 2.5m以上4.0m未満 ;	1	式
残土処理工	式	1	454,750			
橋台工	式	1	16,522,354			
作業土工	式	1	263,477			
既製杭工	式	1	13,380,000	鋼管杭 鋼管径(杭径) 216.3mm 鋼管長さ(杭長) 13m ;	6	本
橋台躯体工(構造物単位)	式	1	2,878,877	逆T式橋台 5m未満 50m3以上140m3未満 2号 ;	55	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.53	t
				鉄筋 SD345 D16~25 ;	1.98	t
				円形空洞型枠 φ150 L=380 ;	1	式
				TP-1-2	30	m
				排水孔	1	箇所
橋台工	式	1	15,286,497			
作業土工	式	1	162,984			

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
既製杭工	式	1	12,288,000	鋼管杭 鋼管径(杭径) 216.3mm 鋼管長さ(杭長) 12m ；	6 本
橋台躯体工	式	1	2,835,513	基礎材 再生クラッシュラン40～0 17.5cmを超え20.0cm以下； 均しコンクリート 1号 敷厚 10 c m ； コンクリート 2号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 鉄筋 SD345 D13 ； 鉄筋 SD345 D16～25 ； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20 ； 型枠 一般型枠 ； 円形空洞型枠 φ150 L=520 ； 支保 40kN/m2<f≤60kN/m2[120<t≤190cm] ； 足場 安全ネット必要 ；	21 m2 21 m2 50 m3 0.51 t 1.8 t 2 m2 1 式 1 式 1 式 1 式
道路改良	式	1	8,382,327		
道路土工	式	1	1,477,529		
掘削工(ICT)	m3	530	222,441	掘削(ICT) 土砂 オプソカット 障害無し 5,000m3未満 ；	1 式
路体盛土工	m3	180	735,732	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ； 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満 ；	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路体盛土工 (ICT)	m3	200	50,580	路体(築堤)盛土 (ICT)	1 式
路床盛土工 (ICT)	m3	260	94,822	路床盛土 (ICT)	1 式
路体盛土工	m3	20	114,660	路肩盛土	1 式
法面整形工 (ICT)	式	1	259,294	法面整形(切土部) (ICT)	90 m2
				ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形(盛土部) (ICT)	340 m2
				法面締固め無し；	
法面工	式	1	390,240		
植生工	式	1	390,240	植生シート	270 m2
				植生シート工(標準品) 250m2以上500m2未満；	
				植生マット	30 m2
				植生マット工 250m2以上500m2未満；	
擁壁工	式	1	1,445,000		
作業土工	式	1	187,310		
プレキャスト擁壁工	式	1	1,257,690	プレキャストL型擁壁	21 m
				嵩上げコンクリート	21 m
排水構造物工	式	1	3,206,277		
作業土工	式	1	359,130		
側溝工	式	1	2,511,647	プレキャストU型側溝	97 m
				(PU1-B300-H300)	
				プレキャストU型側溝	82 m
				(PU3-B00-H300)	
				自由勾配側溝	5 m
				(1号プレキャスト側溝)	
				側溝蓋	1 枚
				(グレーチング蓋)	

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				U字溝用 T-2 溝幅300用； 側溝蓋 (PC4-B300) 300 41.2×9.5×50； 側溝蓋 (グレチング 蓋) T-25 側溝用 並目 300×100 ボルト固定(ゴム付) ； 側溝蓋 (グレチング 蓋) 歩道用 B300 L=1m ゴム付 並目；	148 枚 8 枚 5 枚
集水桝・マンホール工	式	1	89,180	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 蓋 (グレチング 蓋) T-25 並目 500×500 ボルト固定(ゴム付)；	1 箇所 1 枚
集水桝・マンホール工	式	1	161,140	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 蓋 (縞鋼板蓋) 500×500×3.2；	2 箇所 2 枚
集水桝・マンホール工	式	1	85,180	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 蓋 (グレチング 蓋) T-25 並目 500×500 ボルト固定(ゴム付)；	1 箇所 1 枚
道路付属施設工	式	1	61,540		
階段工	式	1	61,540	1号階段	1 箇所
構造物撤去工	式	1	1,801,741		
構造物取壊し工	式	1	966,686	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	119 m3

積算内訳書

工事名	令和6年度安芸南部山系背戸の川溪流保全工外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版切断	18	m
				コンクリート舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	37	m2
				コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m；		
運搬処理工	式	1	835,055	殻運搬	119	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	4	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	119	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	4	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
直接工事費	式	1	224,129,640			
共通仮設費	式	1	17,577,385			
共通仮設費	式	1	2,996,385			
技術管理費	式	1	1,182,385	保守管理(ICT)	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,814,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	14,581,000			
純工事費	式	1	241,707,025			
現場管理費	式	1	56,728,000			
工事原価	式	1	298,435,025			
一般管理費等	式	1	44,074,975			
工事価格	式	1	342,510,000			