

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和 6 年度広島西部山系原地区溪流保全工工事
工事地名	広島県廿日市市原地内

2. 工事内容

1) 事務所名 広島西部山系砂防事務所 工務課
2) 主 工 種 砂防・地すべり等工事
3) 工 期 266日間 自 令和 6年 7月 9日
至 令和 7年 3月31日

4) 工事概要

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
流路	式	1	28,371,834	
砂防土工	式	1	8,338,857	
掘削工	m3	1,100	509,766	掘削(砂防) 1 式 土砂 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	m3	9	37,577	盛土(流用土) 1 式 2.5m未満； 盛土(流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 投入 1 式
法面整形工	式	1	190,314	法面整形(切土部) 120 m2 現場制約無 埴質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 60 m2 法面締固め無 現場制約無；
残土処理工	式	1	7,601,200	
法面工	式	1	66,960	
植生工	式	1	66,960	種子散布 180 m2 肥料無し 100m2以上250m2未満；
流路護岸工	式	1	3,808,362	
基礎工	式	1	415,602	1号基礎 66 m 1号 幅43cm 高さ25cm；

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
ブロック積擁壁工	式	1	2,324,240	コンクリート(間知)ブロック積	88	m2
				粗面 控え35cm ;		
				胴込・裏込材(砕石)	46	m3
				再生砕石 RC-40 ;		
ブロック積擁壁工	式	1	296,736	1号天端コンクリート	66	m
				1号 ;		
底張工	式	1	771,784	1号底張コンクリート	82	m2
				1号 ;		
床固め工	式	1	12,131,596			
作業土工	式	1	2,417,615			
床固め本体工	式	1	2,363,292	コンクリート	51	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				目地板	0.8	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10 ;		
				残存化粧型枠	24	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
床固め本体工	式	1	2,132,452	コンクリート	46	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				目地板	0.8	m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10 ;		
				残存化粧型枠	24	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,111,698	コンクリート	22	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				残存化粧型枠	2	m2
				残存型枠	1	式
				型枠	1	式
垂直壁工	式	1	1,111,698	コンクリート	22	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無 ;		
				残存化粧型枠	2	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側壁工	式	1	939,407	残存型枠	1	式
				型枠	1	式
				コンクリート	13	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	8	m2
側壁工	式	1	939,407	瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	22	m2
				型枠	1	式
				コンクリート	13	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
水叩工	式	1	233,224	目地板	8	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				残存化粧型枠	22	m2
				型枠	1	式
				コンクリート	8	m3
水叩工	式	1	233,224	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				コンクリート	8	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
帯工	式	1	649,579	目地板	4	m2
				瀝青繊維質目地板t=10；		
				コンクリート	12	m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				残存化粧型枠	2	m2
流路付属物設置工	式	1	547,603	残存型枠	1	式
				型枠	1	式
				コンクリート		
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	4	m2
防止柵工	式	1	341,500	瀝青繊維質目地板t=10；		
				コンクリート	7	m
				転落(横断)防止柵		
				柵高 1.1m コンクリート建込 ターコアラウン；		
				転落(横断)防止柵	19	m
防止柵工	式	1	341,500	(斜面部)		
				柵高 1.1m コンクリート建込 ターコアラウン；		
				コンクリート		
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；		
				目地板	4	m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
点検施設工	式	1	206,103	1号張コンクリート 1号；	87	m2
構造物撤去工	式	1	53,496			
構造物取壊し工	式	1	31,240	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	4	m3
運搬処理工	式	1	22,256	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	4	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	4	m3
仮設工	式	1	3,424,960			
交通管理工	式	1	3,424,960			
流路	式	1	33,527,722			
砂防土工	式	1	7,788,404			
掘削工	m3	1,100	580,983	掘削(砂防)	1	式
				土砂 3,000m3以上 障害無；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
盛土工	m3	30	58,352	整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				盛土(流用土)	1	式
				2.5m以上4.0m未満；		
				盛土(流用土)	1	式
				4.0m以上；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				投入	1	式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面整形工	式	1	38,269	法面整形(切土部)	8 m2
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)	30 m2
				法面締固め無し現場制約無し；	
残土処理工	式	1	7,110,800		
法面工	式	1	14,880		
植生工	式	1	14,880	種子散布	40 m2
				肥料無し 100m2以上250m2未満；	
流路護岸工	式	1	1,077,487		
基礎工	式	1	119,643	1号基礎	19 m
				1号 幅43cm 高さ25cm；	
ブロック積擁壁工	式	1	688,900	コンクリート(間知)ブロック積	26 m2
				粗面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石)	14 m3
				再生碎石 RC-40；	
ブロック積擁壁工	式	1	85,424	1号天端コンクリート	19 m
				1号；	
底張工	式	1	183,520	1号底張コンクリート	20 m2
				1号；	
床固め工	式	1	19,374,412		
作業土工	式	1	4,438,650		
床固め本体工	式	1	2,430,302	コンクリート	53 m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無し；	
				目地板	0.8 m2
				樹脂発泡体(30倍発泡)t=10；	
				残存化粧型枠	27 m2
				残存型枠	1 式
				型枠	1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
床固め本体工		式	1	1,927,648	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	41 23 1 1 m3 m2 式 式
床固め本体工		式	1	1,662,088	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	35 19 1 1 m3 m2 式 式
床固め本体工		式	1	1,927,648	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	41 23 1 1 m3 m2 式 式
垂直壁工		式	1	1,150,258	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	23 2 1 1 m3 m2 式 式
垂直壁工		式	1	1,150,258	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 残存化粧型枠 残存型枠 型枠	23 2 1 1 m3 m2 式 式
側壁工		式	1	1,414,481	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 残存化粧型枠 型枠	22 10 31 1 m3 m2 m2 式
側壁工		式	1	929,848	コンクリート 1号 一般養生 コンクリート夜間割増無； 目地板	13 8 m3 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
側壁工	式	1	672,287	瀝青繊維質目地板t=10；	
				残存化粧型枠	22 m2
				型枠	1 式
				コンクリート	9 m3
側壁工	式	1	929,848	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				目地板	7 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				残存化粧型枠	16 m2
側壁工	式	1	233,224	型枠	1 式
				コンクリート	13 m3
				1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				目地板	8 m2
水叩工	式	1	178,424	瀝青繊維質目地板t=10；	
				残存化粧型枠	22 m2
				型枠	1 式
				コンクリート	8 m3
水叩工	式	1	151,024	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				目地板	4 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				コンクリート	5 m3
水叩工	式	1	178,424	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				目地板	4 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				コンクリート	6 m3
水叩工	式	1	964,629	1号 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
				目地板	4 m2
				瀝青繊維質目地板t=10；	
				コンクリート	6 m3
流路付属物設置工	式	1			

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
防止柵工	式	1	749,050	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグフレーション；	14 m
				転落(横断)防止柵 (斜面部) 柵高 1.1m コンクリート建込 ターグフレーション；	43 m
点検施設工	式	1	215,579	1号張コンクリート 1号；	91 m2
構造物撤去工	式	1	133,740		
構造物取壊し工	式	1	78,100	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10 m3
運搬処理工	式	1	55,640	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	10 m3
仮設工	式	1	4,174,170		
交通管理工	式	1	4,174,170		
直接工事費	式	1	61,899,556		
共通仮設費	式	1	6,368,800		
共通仮設費	式	1	1,247,800		
安全費	式	1	651,800	土石流警報装置	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	596,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	5,121,000		
純工事費	式	1	68,268,356		

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系原地区溪流保全工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	18,961,000	
工事原価	式	1	87,229,356	
一般管理費等	式	1	14,130,644	
工事価格	式	1	101,360,000	