

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系山本4号砂防堰堤工事
工事地名	広島市安佐南区山本町地内

2. 工事内容

1) 事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課
2) 主工種	砂防・地すべり等工事
3) 工期	260日間 自 令和6年7月15日 至 令和7年3月31日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系山本4号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
砂防堰堤	式	1	110,622,444	
砂防土工	式	1	8,636,395	
掘削工(ICT)	m3	840	604,577	掘削(砂防)(ICT) 1 式 土砂 3,000m3以上 障害無； 掘削(砂防) 1 式 土砂 3,000m3以上 障害無； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルース)；
盛土工	m3	80	436,718	盛土(流用土) 1 式 2.5m未満； 盛土(流用土) 1 式 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 1 式 4.0m以上； 積込(ルース) 1 式 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 投入 1 式 盛土(流用土) 1 式 (ソイルメント) 2.5m未満； 盛土(流用土) 1 式 (ソイルメント) 2.5m以上4.0m未満； 盛土(流用土) 1 式 (ソイルメント) 4.0m以上； 砂防ソイルメント(攪拌混合) 1 式 土砂等運搬 1 式

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系山本4号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 投入
法面整形工(ICT)	式	1	294,880	法面整形(切土部)(ICT) 160 m2 は質土、砂及び砂質土、粘性土 ;
残土処理工	式	1	7,300,220	
コンクリート堰堤工	式	1	77,466,625	
作業土工	式	1	7,714,807	
コンクリート堰堤本体工	式	1	69,751,818	コンクリート 2,073 m3 4号 一般養生 生コンクリート割増額無 ; 目地板 11 m2 樹脂発泡体(30倍発泡)t=10 ; 止水板 47 m CC300×7 ; 残存化粧型枠 1,060 m2 残存型枠 1 式 型枠 1 式 足場 1 式
仮設工	式	1	24,519,424	
工事用道路工	式	1	9,784,378	
砂防仮締切工	式	1	75,106	
仮水路工	式	1	1,907,280	
作業ヤード整備工	式	1	9,694,660	
交通管理工	式	1	3,058,000	
直接工事費	式	1	110,622,444	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系山本4号砂防堰堤工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	24,254,712	
共通仮設費	式	1	13,628,712	
運搬費	式	1	88,218	仮設材運搬費 1 式
準備費	式	1	9,716,867	木根等処分費 1 式 土砂(草まじり)根含む)等処分費 1 式
安全費	式	1	706,700	土石流警報装置 1 式
技術管理費	式	1	616,927	六価カド溶出試験費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,500,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	10,626,000	
純工事費	式	1	134,877,156	
現場管理費	式	1	38,773,000	
工事原価	式	1	173,650,156	
一般管理費等	式	1	27,579,844	
工事価格	式	1	201,230,000	