

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事
工事地名	広島県広島市安佐南区山本地内

2. 工事内容

1)	事務所名	広島西部山系砂防事務所 工務課		
2)	主 工 種	道路改良工事		
3)	工 期	608日間	自	令和 6年 8月 1日
			至	令和 8年 3月31日

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	93,104,998	
道路土工	式	1	25,369,414	
掘削工 (ICT)	m3	18,900	5,732,046	掘削 (ICT) 1 式 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ; 掘削 (ICT) 1 式 土砂 片切掘削 ; 掘削 1 式 土砂 片切掘削 ; 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し (ルース) ;
路体盛土工	m3	510	1,869,180	路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m未満 ; 路体 (築堤) 盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;
路体盛土工 (ICT)	m3	1,890	1,167,160	路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 路体 (築堤) 盛土 (ICT) 1 式 (ソイルメント) 攪拌混合 1 式 (ソイルメント) 土砂等運搬 1 式 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
路床盛土工	m3	50	244,023	路床盛土 1 式 2.5m未満 ; 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満 ;

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
路床盛土工 (ICT)	m3	300	107,880	路床盛土 (ICT)	1	式
路体盛土工	m3	260	33,514	路体外盛土	1	式
路体盛土工 (ICT)	m3	350	87,255	路体 (築堤) 盛土 (ICT)	1	式
法面整形工 (ICT)	式	1	4,347,076	法面整形 (切土部) (ICT)	4,580	m2
				㍿質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形 (盛土部) (ICT) 法面締固め無し；	960	m2
残土処理工	式	1	11,781,280			
法面工	式	1	11,886,495			
植生工	式	1	6,884,400	種子散布	880	m2
				肥料無し 500m2以上1000m2未満； 植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；	1,400	m2
連続長繊維補強土工	式	1	5,002,095	連続長繊維補強土	139	m2
				t=20cm；		
				プレート付アンカー	62	本
				SD345 D19 L=1200；		
				地下排水	45	m
				VP φ 50；		
				プラント設置・撤去	1	式
擁壁工	式	1	11,753,366			
作業土工	式	1	765,606			
場所打擁壁工 (構造物単位)	式	1	10,987,760	重力式擁壁	54	m3
				(1号重力式擁壁) 2m以上5m以下 1号； 重力式擁壁 (2号重力式擁壁)	8	m3

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				1mを超え2m未満 1号； 重力式擁壁 (3号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 1号； 重力式擁壁 (4号重力式擁壁) 2m以上5m以下 1号； 重力式擁壁 (5号重力式擁壁) 1mを超え2m未満 1号；	15 102 5	m3 m3 m3
石・ブロック積(張)工	式	1	42,963,361			
作業土工	式	1	603,835			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	2,468,880	現場打基礎コンクリート (1号基礎) 1号 底幅 55cm 高さ 35cm；	243	m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	31,202,854	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) RC-40； 足場 安全ネット必要；	925 264 1	m2 m3 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	6,398,042	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm； 胴込・裏込材(碎石) RC-40；	203 102	m2 m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	424,484	現場打天端コンクリート 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	7 0.7	m3 m2
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	907,856	現場打天端コンクリート 1号； 目地板	15 1	m3 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				瀝青繊維質目地板t=10；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	35,760	現場打基礎コンクリート (2号基礎) 1号 底幅 40 c m 高さ 45 c m；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	891,330	間知ブロック張 150kg/個未満 粗面 控え35cm 再生砕石 RC-40 1号 遮水シート無；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	30,320	現場打天端コンクリート 1号； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；
構造物撤去工	式	1	59,062	
作業土工	式	1	16,792	
構造物取壊し工	式	1	23,436	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	18,834	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	1,073,300	
作業ヤード整備工	式	1	308,800	
交通管理工	式	1	764,500	
道路改良	式	1	17,190,992	
道路土工	式	1	3,689,877	
掘削工(ICT)	m3	970	482,102	掘削(ICT) 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				3未満； 掘削 1 式 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削(ICT) 1 式 土砂 片切掘削； 掘削 1 式 土砂 片切掘削；
路体盛土工	m3	30	72,550	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工(ICT)	m3	110	27,423	路体(築堤)盛土(ICT) 1 式
路床盛土工	m3	30	74,264	路床盛土 1 式 2.5m未満； 路床盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路床盛土工(ICT)	m3	110	39,556	路床盛土(ICT) 1 式
路体盛土工	m3	10	32,335	路体(築堤)盛土 1 式 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 式 2.5m以上4.0m未満；
路体盛土工	m3	120	50,384	路体外盛土 1 式 路体外盛土 1 式
法面整形工(ICT)	式	1	372,090	法面整形(切土部)(ICT) 330 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 180 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	2,539,173	
法面工	式	1	1,688,961	

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
植生工	式	1	1,261,266	植生基材吹付 3cm 植生基材吹付工 1000m2以上 ; 人工張芝 (わら芝)	240 180	m2 m2
防草コンクリート	式	1	376,221	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無 ; 型枠	111 1	m2 式
防草コンクリート	式	1	51,474	張りコンクリート 1号 コンクリート夜間割増無 ; 型枠	15 1	m2 式
石・ブロック積(張)工	式	1	5,453,122			
作業土工	式	1	225,840			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	447,040	現場打基礎コンクリート (1号基礎) 1号 底幅 55 c m 高さ 35 c m ;	44	m
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	4,537,680	コンクリート(間知)ブロック積 粗面 控え35cm ; 胴込・裏込材(碎石) RC-40 ;	147 60	m2 m3
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	242,562	現場打天端コンクリート 1号 ; 目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	4 0.4	m3 m2
排水構造物工	式	1	2,541,191			
作業土工	式	1	75,280			
側溝工	式	1	2,206,971	プレキャストU型側溝 (PU3-B300-H300) プレキャストU型側溝 (1号横断側溝) 側溝蓋	81 23 24	m m 枚

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(グレーチング) 蓋 T-25 嵩上げ蓋 横断用 ボルト固定 B300×L1000 ；	
集水桝・マンホール工	式	1	95,830	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無； 蓋 (グレーチング) 蓋 T-25 300×600 並目 ボルト固定；	1 箇所 1 枚
集水桝・マンホール工	式	1	163,110	現場打ち集水桝 現場打材 1号 法面作業補正無；	3 箇所
舗装工	式	1	3,139,602		
舗装準備工	式	1	72,758	不陸整正 補足材無し；	624 m2
アスファルト舗装工	式	1	801,350	下層路盤(車道・路肩部) RC-30 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(13) t=40mm 3.0m超；	427 m2 427 m2
コンクリート舗装工	式	1	2,265,494	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=150mm； 表層 1号 t=150；	432 m2 432 m2
縁石工	式	1	198,404		
縁石工	式	1	198,404	アスカーフ (AC-1-1) 細粒度アスコン(13) 215cm2以上235cm2未満； コンクリートカーブ	40 m 47 m
構造物撤去工	式	1	326,935		
工事用道路撤去工	式	1	112,721	工事用道路盛土撤去 路盤掘削 舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 15cm；	320 m3 30 m3 170 m2

積算内訳書

工事名	令和6年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
運搬処理工	式	1	214,214	殻運搬	26 m3
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分	26 m3
				コンクリート殻(無筋) ;	
仮設工	式	1	152,900		
交通管理工	式	1	152,900		
直接工事費	式	1	110,295,990		
共通仮設費	式	1	34,243,637		
共通仮設費	式	1	20,690,637		
運搬費	式	1	88,218	仮設材運搬費	1 式
準備費	式	1	16,885,581	木根等処分費	1 式
				根混じり土等処分費	1 式
技術管理費	式	1	1,226,838	六価クロム溶出試験費	1 式
				保守管理(ICT)	1 式
				システム初期費(ICT)	1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	2,490,000		
共通仮設費(率計上)	式	1	13,553,000		
純工事費	式	1	144,539,627		
現場管理費	式	1	47,681,000		
工事原価	式	1	192,220,627		
一般管理費等	式	1	29,769,373		

積算内訳書

工事名	令和 6 年度広島西部山系193-1溪流管理用道路外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	221, 990, 000	